СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2020 года

Глава 6
СН-2012.6-2

Укрупненные показатели стоимости

Сборник 2
Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли «Образование»

Сборник нормативов

Москва 2020

СОДЕРЖАНИЕ

	Техническая часть	16
Отдел 2	**Стены и перекрытия**	21
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	21
Таблица 2-0211-176	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	21
Таблица 2-0211-177	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	22
Таблица 2-0211-178	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	23
Таблица 2-0211-179	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	24
Таблица 2-0211-180	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	25
Таблица 2-0211-181	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	26
Таблица 2-0211-182	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	27
Таблица 2-0211-183	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	28
Таблица 2-0211-184	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	29
Таблица 2-0211-185	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	30
Таблица 2-0211-186	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	31
Таблица 2-0211-187	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	32
Таблица 2-0211-190	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	33
Таблица 2-0211-191	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	33
Таблица 2-0211-192	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	34
Таблица 2-0211-193	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	35
Таблица 2-0211-194	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	35
Таблица 2-0211-195	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	36

Таблица 2-0211-196	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	36
Таблица 2-0211-197	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	37
Таблица 2-0211-198	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	37
Таблица 2-0211-199	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	38
Таблица 2-0211-200	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	38
Таблица 2-0211-201	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	39
Таблица 2-0211-202	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	39
Таблица 2-0211-209	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	40
Таблица 2-0211-210	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	40
Таблица 2-0211-211	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	41
Таблица 2-0211-212	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	41
Таблица 2-0211-213	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные и актовые залы, помещений персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	42
Таблица 2-0211-214	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	42
Таблица 2-0211-215	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	43
Таблица 2-0211-216	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр, спален в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	43
Таблица 2-0211-217	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	44
Таблица 2-0211-218	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	44
Таблица 2-0211-219	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	45
Таблица 2-0211-220	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	45
Таблица 2-0211-221	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	46
Таблица 2-0211-222	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	46

Таблица 2-0211-263	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту	47
Таблица 2-0211-269	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	47
Таблица 2-0211-270	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	48
Таблица 2-0211-271	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	48
Таблица 2-0211-272	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	49
Таблица 2-0211-273	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	49
Таблица 2-0211-274	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	50
Таблица 2-0211-275	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	50
Таблица 2-0211-276	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	51
Таблица 2-0211-309	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	51
Отдел 5	**Полы**	52
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	52
Таблица 2-0511-132	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	52
Таблица 2-0511-133	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	53
Таблица 2-0511-134	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	54
Таблица 2-0511-135	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	55
Таблица 2-0511-136	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр) в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	56
Таблица 2-0511-137	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр) в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	57
Таблица 2-0511-138	Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	58
Таблица 2-0511-139	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	59
Таблица 2-0511-140	Уборка полов помещений для приготовления пищи в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	60
Таблица 2-0511-141	Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	61
Таблица 2-0511-142	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	62
Таблица 2-0511-143	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	62

Таблица 2-0511-144	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	63
Таблица 2-0511-145	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	63
Таблица 2-0511-146	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	64
Таблица 2-0511-147	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	64
Таблица 2-0511-148	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	65
Таблица 2-0511-149	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	65
Таблица 2-0511-150	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	66
Таблица 2-0511-151	Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	66
Таблица 2-0511-152	Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	67
Таблица 2-0511-153	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	67
Таблица 2-0511-154	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	68
Таблица 2-0511-155	Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	68
Таблица 2-0511-156	Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	69
Таблица 2-0511-157	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	69
Таблица 2-0511-158	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	70
Таблица 2-0511-164	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	70
Таблица 2-0511-165	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	71
Таблица 2-0511-166	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр) в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	71
Таблица 2-0511-167	Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	71
Таблица 2-0511-168	Уборка полов групповых и игровых помещений в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	72
Таблица 2-0511-169	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	72
Таблица 2-0511-170	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	73
Таблица 2-0511-171	Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	73
Таблица 2-0511-264	Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту	74
Таблица 2-0511-277	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	74
Таблица 2-0511-278	Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	75
Таблица 2-0511-279	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения	75

	занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	
Таблица 2-0511-280	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	76
Таблица 2-0511-281	Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	76
Таблица 2-0511-282	Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	76
Таблица 2-0511-283	Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	77
Таблица 2-0511-310	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	77
Отдел 6	**Окна, двери, светопрозрачные конструкции**	78
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	78
Таблица 2-0611-172	Мытье окон в течении года в школах, построенных по типовому проекту	78
Таблица 2-0611-173	Мытье окон в течении года в школах, построенных по индивидуальному проекту	79
Таблица 2-0611-174	Мытье окон в течении года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	79
Таблица 2-0611-175	Мытье окон в течении года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	80
Таблица 2-0611-188	Мытье окон в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	80
Таблица 2-0611-189	Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту	81
Таблица 2-0611-284	Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	81
Отдел 7	**Водоснабжение**	82
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	82
Таблица 2-0722-1	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по типовому проекту	82
Таблица 2-0722-2	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту	82
Таблица 2-0722-3	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по типовому проекту	83
Таблица 2-0722-4	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	83
Таблица 2-0722-5	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений	84
Таблица 2-0722-46	Техническое обслуживание систем противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения	84
Таблица 2-0722-103	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту	84
Таблица 2-0722-291	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	85
Раздел 31	*Ремонт*	85
Таблица 2-0731-6	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по типовому проекту	85
Таблица 2-0731-7	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту	86
Таблица 2-0731-8	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по типовому проекту	86
Таблица 2-0731-9	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	87
Таблица 2-0731-10	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений	87
Таблица 2-0731-104	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту	88
Таблица 2-0731-292	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	88

Отдел 8	**Канализация и водосток**	89
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	89
Таблица 2-0811-11	Очистка трубопроводов канализации школ по типовому проекту	89
Таблица 2-0811-12	Очистка трубопроводов канализации школ по индивидуальному проекту	89
Таблица 2-0811-13	Очистка трубопроводов канализации детских садов по типовому проекту	90
Таблица 2-0811-14	Очистка трубопроводов канализации детских садов по индивидуальному проекту	90
Таблица 2-0811-15	Очистка трубопроводов канализации дополнительных зданий и сооружений	91
Таблица 2-0811-16	Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту	91
Таблица 2-0811-17	Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по индивидуальному проекту	92
Таблица 2-0811-18	Очистка трубопроводов водостока детских садов по типовому проекту	92
Таблица 2-0811-19	Очистка трубопроводов водостока детских садов по индивидуальному проекту	92
Таблица 2-0811-20	Очистка трубопроводов водостока дополнительных зданий и сооружений	93
Таблица 2-0811-105	Очистка трубопроводов канализации зданий по индивидуальному проекту	93
Таблица 2-0811-159	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	94
Таблица 2-0811-160	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	94
Таблица 2-0811-161	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	95
Таблица 2-0811-162	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	96
Таблица 2-0811-163	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	96
Таблица 2-0811-285	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	97
Таблица 2-0811-293	Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту	97
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	97
Таблица 2-0822-115	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений	97
Раздел 31	*Ремонт*	98
Таблица 2-0831-116	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений	98
Таблица 2-0831-241	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту	98
Таблица 2-0831-242	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по индивидуальному проекту	99
Таблица 2-0831-243	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	99
Таблица 2-0831-244	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	100
Таблица 2-0831-245	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях	100
Таблица 2-0831-246	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	101
Таблица 2-0831-286	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	101
Отдел 9	**Отопление и теплоснабжение**	102
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	102
Таблица 2-0922-21	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по типовому проекту	102
Таблица 2-0922-22	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по индивидуальному проекту	103
Таблица 2-0922-23	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по типовому проекту	103
Таблица 2-0922-24	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	104
Таблица 2-0922-25	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и	104

	водоснабжения дополнительных зданий и сооружений	
Таблица 2-0922-26	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по типовому проекту	105
Таблица 2-0922-27	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту	105
Таблица 2-0922-28	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по типовому проекту	106
Таблица 2-0922-29	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	106
Таблица 2-0922-30	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений	107
Таблица 2-0922-106	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	107
Таблица 2-0922-107	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	108
Таблица 2-0922-294	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	108
Таблица 2-0922-295	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	108
Раздел 31	*Ремонт*	109
Таблица 2-0931-31	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по типовому проекту	109
Таблица 2-0931-32	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту	109
Таблица 2-0931-33	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по типовому проекту	110
Таблица 2-0931-34	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	110
Таблица 2-0931-35	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений	111
Таблица 2-0931-108	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	111
Таблица 2-0931-296	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	111
Отдел 10	**Вентиляция и кондиционирование воздуха**	112
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	112
Таблица 2-1022-36	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по типовому проекту	112
Таблица 2-1022-37	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по индивидуальному проекту	113
Таблица 2-1022-38	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по типовому проекту	114
Таблица 2-1022-39	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по индивидуальному проекту	115
Таблица 2-1022-40	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений	116
Таблица 2-1022-109	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту	117
Таблица 2-1022-203	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту	117
Таблица 2-1022-204	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту	118
Таблица 2-1022-205	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	118
Таблица 2-1022-206	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	119
Таблица 2-1022-207	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях	119
Таблица 2-1022-208	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	120
Таблица 2-1022-251	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по типовому проекту	120
Таблица 2-1022-252	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в	121

	школах, построенных по индивидуальному проекту	
Таблица 2-1022-253	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	121
Таблица 2-1022-254	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	122
Таблица 2-1022-288	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	122
Таблица 2-1022-297	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	123
Раздел 31	*Ремонт*	124
Таблица 2-1031-99	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту	124
Таблица 2-1031-100	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по индивидуальному проекту	125
Таблица 2-1031-101	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту	126
Таблица 2-1031-102	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по индивидуальному проекту	127
Таблица 2-1031-110	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту	127
Таблица 2-1031-117	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений	128
Таблица 2-1031-298	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	128
Отдел 11	**Электроосвещение и силовое электрооборудование**	129
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	129
Таблица 2-1122-41	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту	129
Таблица 2-1122-42	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по типовому проекту	130
Таблица 2-1122-43	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов по типовому проекту	131
Таблица 2-1122-49	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту	131
Таблица 2-1122-98	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по типовому проекту	132
Таблица 2-1122-111	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов по типовому проекту	132
Таблица 2-1122-118	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту	133
Таблица 2-1122-119	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту	133
Таблица 2-1122-120	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений	134
Таблица 2-1122-124	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту	134
Таблица 2-1122-125	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту	135
Таблица 2-1122-126	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений	135
Таблица 2-1122-311	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов построенных по типовому проекту	136
Таблица 2-1122-313	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	136
Раздел 31	*Ремонт*	137
Таблица 2-1131-44	Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту	137
Таблица 2-1131-45	Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по типовому проекту	138
Таблица 2-1131-48	Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов по типовому проекту	139
Таблица 2-1131-112	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по	139

	индивидуальному проекту	
Таблица 2-1131-113	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по типовому проекту	140
Таблица 2-1131-114	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту	140
Таблица 2-1131-121	Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту	141
Таблица 2-1131-122	Текущий ремонт систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту	141
Таблица 2-1131-123	Текущий ремонт систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений	142
Таблица 2-1131-127	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту	142
Таблица 2-1131-128	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту	143
Таблица 2-1131-129	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений	143
Таблица 2-1131-312	Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту	144
Таблица 2-1131-314	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	144
Отдел 12	**Сети связи и сигнализации**	
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	145
Таблица 2-1222-50	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	145
Таблица 2-1222-51	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту	145
Таблица 2-1222-52	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	146
Таблица 2-1222-53	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту	146
Таблица 2-1222-54	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений	147
Таблица 2-1222-60	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту	147
Таблица 2-1222-61	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту	148
Таблица 2-1222-62	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту	148
Таблица 2-1222-63	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту	149
Таблица 2-1222-64	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений	149
Таблица 2-1222-70	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту	150
Таблица 2-1222-71	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту	150
Таблица 2-1222-72	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту	151
Таблица 2-1222-73	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту	151
Таблица 2-1222-74	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений	152
Таблица 2-1222-80	Техническое обслуживание сети кабельного телевидения	152
Таблица 2-1222-82	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи	153
Таблица 2-1222-84	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	153
Таблица 2-1222-86	Техническое обслуживание системы электрочасофикации	154
Таблица 2-1222-88	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	154
Таблица 2-1222-90	Техническое обслуживание видеодомофона	155
Таблица 2-1222-92	Техническое обслуживание системы звукоусиления	155

Таблица 2-1222-94	Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале	156
Таблица 2-1222-96	Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	156
Таблица 2-1222-130	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту	156
Таблица 2-1222-247	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту	157
Таблица 2-1222-249	Техническое обслуживание системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту	157
Таблица 2-1222-255	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	158
Таблица 2-1222-257	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	158
Таблица 2-1222-259	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту	159
Таблица 2-1222-261	Техническое обслуживание системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	159
Таблица 2-1222-265	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	160
Таблица 2-1222-267	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	160
Таблица 2-1222-299	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	160
Таблица 2-1222-301	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	161
Таблица 2-1222-303	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту	161
Таблица 2-1222-305	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту	161
Таблица 2-1222-307	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту	162
Раздел 31	*Ремонт*	162
Таблица 2-1231-55	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	162
Таблица 2-1231-56	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту	163
Таблица 2-1231-57	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	163
Таблица 2-1231-58	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту	164
Таблица 2-1231-59	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений	164
Таблица 2-1231-65	Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту	165
Таблица 2-1231-66	Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту	165
Таблица 2-1231-67	Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту	166
Таблица 2-1231-68	Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту	166
Таблица 2-1231-69	Текущий ремонт сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений	167
Таблица 2-1231-75	Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту	167
Таблица 2-1231-76	Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту	168
Таблица 2-1231-77	Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту	168
Таблица 2-1231-78	Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту	169
Таблица 2-1231-79	Текущий ремонт сети городского проводного вещания дополнительных зданий и	169

	сооружений	
Таблица 2-1231-81	Текущий ремонт сети кабельного телевидения	170
Таблица 2-1231-83	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи	170
Таблица 2-1231-85	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре	171
Таблица 2-1231-87	Текущий ремонт системы электрочасофикации	171
Таблица 2-1231-89	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	172
Таблица 2-1231-91	Текущий ремонт видеодомофона	172
Таблица 2-1231-93	Текущий ремонт системы звукоусиления	173
Таблица 2-1231-95	Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале	173
Таблица 2-1231-97	Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	174
Таблица 2-1231-131	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту	174
Таблица 2-1231-248	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту	175
Таблица 2-1231-250	Текущий ремонт системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту	175
Таблица 2-1231-256	Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	176
Таблица 2-1231-258	Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	176
Таблица 2-1231-260	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту	177
Таблица 2-1231-262	Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	177
Таблица 2-1231-266	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	178
Таблица 2-1231-268	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	178
Таблица 2-1231-300	Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	178
Таблица 2-1231-302	Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	179
Таблица 2-1231-304	Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту	179
Таблица 2-1231-306	Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту	179
Таблица 2-1231-308	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту	180
Отдел 13	**КИП и автоматика**	180
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	180
Таблица 2-1322-223	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту	180
Таблица 2-1322-224	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту	181
Таблица 2-1322-225	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	181
Таблица 2-1322-226	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	182
Таблица 2-1322-227	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях	182
Таблица 2-1322-228	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	183
Таблица 2-1322-289	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	183
Раздел 31	*Ремонт*	184
Таблица 2-1331-229	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту	184
Таблица 2-1331-230	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по	184

	индивидуальному проекту	
Таблица 2-1331-231	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	185
Таблица 2-1331-232	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	185
Таблица 2-1331-233	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях	186
Таблица 2-1331-234	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	186
Таблица 2-1331-290	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	187
Отдел 17	**Бассейны**	187
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	187
Таблица 2-1722-47	Техническое обслуживание бассейна в школе, детском дошкольном учреждении с системой водоподготовки в течение года	187
Отдел 50	**Разные работы**	188
Раздел 12	*Дератизация и дезинсекция*	188
Таблица 2-5012-235	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту	188
Таблица 2-5012-236	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту	189
Таблица 2-5012-237	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	189
Таблица 2-5012-238	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	190
Таблица 2-5012-239	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях	190
Таблица 2-5012-240	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	191
Таблица 2-5012-287	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	191
Отдел 90	**Показатели в целом по объекту**	192
Раздел 31	*Ремонт*	192
Таблица 2-9031-1001	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по типовому проекту	192
Таблица 2-9031-1002	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по индивидуальному проекту	192
Таблица 2-9031-1003	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по типовому проекту	193
Таблица 2-9031-1004	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по индивидуальному проекту	193
Таблица 2-9031-1005	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем дополнительных зданий и сооружений	194

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупненные показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту городских объектов отрасли «Образование» (школы, детские сады, блоки начальных классов, колледжи и т.п.).

2. Укрупненные показатели настоящего сборника разработаны с учетом требований «Методических рекомендаций по расчету укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов отрасли «Образование», утвержденных Распоряжением ДЭПиР от 30 июня 2010 года № 22-Р.

3. Укрупненные показатели стоимости в базисном уровне цен по состоянию на 01 октября 2020 года настоящего сборника учитывают:

3.1. Заработную плату рабочих, занятых на основном производстве, на одного работника в месяц на 01 октября 2020 г., в размере:

1 разряд – 20 195 руб.

2 разряд – 29 808 руб.

3 разряд – 33 340 руб.

4 разряд – 40 619 руб.

5 разряд – 46 681 руб.

6 разряд – 54 562 руб.

7 разряд – 58 200 руб.

8 разряд – 62 141 руб.

Заработная плата 1 разряда принимается в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве.

3.2. Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов по сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов Сборника СН-2012.22. Заработная плата рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в месяц составляет:

4 разряд – 51 023 руб.;

5 разряд – 58 638 руб.;

6 разряд – 68 538 руб.;

7 разряд – 73 107 руб.;

8 разряд – 78 058 руб.

3.3. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, в размере:

Накладные расходы - 70%;

Сметная прибыль - 10%.

3.4. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в размере:

Накладные расходы - 78%;

Сметная прибыль - 30%.

3.5. Стоимость вспомогательных материалов по сметным ценам сборника СН-2012.21.

4. Настоящими показателями не учитываются затраты, связанные с производством работ в зимнее время.

5. Укрупненные показатели стоимости настоящего сборника, как правило, выведены на 100 м2 общей площади здания.

В других случаях укрупненные показатели выведены на следующие единицы измерения:

№ п/п	Номер таблиц	Ед. изм.	Наименование
1	2	3	4
1	2-1222-82, 2-1231-83	номер	Количество номеров мини-АТС
2	2-1222-84, 2-1231-85	точка	Приборы оповещения: оповещатели, громкоговорители, ретрансляторы
3	2-1222-86, 2-1231-87	точка	Часы электронные вторичные
4	2-1222-88, 2-1231-89	точка	Камеры видеонаблюдения
5	2-1222-90, 2-1231-91	точка	Видеодомофон
6	2-1222-92, 2-1231-93	точка	Громкоговоритель
7	2-1222-94, 2-1231-95	зал	Система звукоусиления одного зала
8	2-1222-96, 2-1231-97	место	Рабочее место учащегося
9	2-1722-47	система	Система водоснабжения и водоподготовки бассейна

6. Стоимость материальных ресурсов (труб, фасонных изделий, арматуры, проводов, кабелей, приборов и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, должна учитываться в соответствии с Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.2, статья 42).

7. Укрупненными показателями настоящего сборника, как правило, учтены затраты на выполнение работ в течение года с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами за исключением показателей с конкретным временным периодом (месяц и т.д.).

7.1. В укрупнённых нормативах, где имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объёмах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания»

8. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты на регулировку трехходовых кранов, набивку сальников, разборку, осмотр и очистку грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистку от накипи запорной арматуры, укрепление расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов,

устранение завоздушивания системы отопления, гидравлическая опрессовка трубопроводов и другие работы, перечисленные в составах работ. Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

9. Укрупненными показателями таблиц с 2-0811-16 по 2-0811-20 учтены затраты по очистке участков трубопроводов водостока, примыкающих к водосточным воронкам.

10. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей связи и сигнализации учтены затраты на проверку функциональности системы и поступающих сигналов, проверку электрических параметров, электрических схем. В укрупненных показателях на текущий ремонт учтены затраты на очистку контактов.

11. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем зданий отдела 90 не учтены затраты на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматики санитарно-технических систем, насосных станций, бассейнов с системой водоподготовки.

12. В наименовании укрупненных показателей наполняемость классов и групп указана по проектным данным.

13. Укрупненные показатели настоящего сборника распространяются на инженерные системы зданий, находящихся в эксплуатации, как после нового строительства, так и после капитального ремонта. В настоящем сборнике учтены инженерные системы зданий старого фонда (по типовым проектам VI-52 выпуск 3, 2МГ-04-3, VI-44, VI-13А, МЮ), введенные в эксплуатацию после капитального ремонта.

14. Укрупненными показателями на санитарную эксплуатацию (уборку) помещений учтен полный комплекс работ в течение месяца, включая ежедневные и генеральные уборки, производимые с периодичностью согласно регламентам, нормам и правилам в соответствии с назначением каждого помещения и графиком работы учреждения.

Под периодом проведения занятий следует понимать период проведения учебных занятий в школах и посещений детьми дошкольных учреждений, исключая каникулы. Для определения затрат на уборку в период каникул следует применять нормативы на уборку в период проведения занятий с понижающим коэффициентом по таблице 1.

15. Укрупненными показателями таблиц 6.2-1122 и 6.2-1131 учтены все необходимые замеры и соответствующие записи в журналы в объеме проведения технического обслуживания или текущего ремонта указанных приборов и сетей, согласно техническим регламентам, нормам и правилам, паспортам и инструкциям приборов.

2. Коэффициенты, поправки, примечания к укрупненным показателям

Таблица 1

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)						
		всего	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	затраты труда, чел.-ч
1	2-0211-176, 2-0211-190, 2-0511-132	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
2	2-0211-177, 2-0511-133	0,34	0,34	-	0,34	0,34	0,34	0,34
3	2-0211-178, 2-0511-134, 2-0811-161	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
4	2-0211-196	0,64	0,63	-	0,72	0,63	0,63	0,63
5	2-0511-153	0,67	0,63	-	0,72	0,63	0,63	0,63
6	2-0211-179, 2-0511-135, 2-0811-162	0,43	0,43	-	0,43	0,43	0,43	0,43
7	2-0211-180	0,46	0,47	-	0,31	0,47	0,47	0,47
8	2-0511-136	0,42	0,47	-	0,31	0,47	0,47	0,47
9	2-0211-181	0,47	0,46	-	0,65	0,46	0,46	0,46
10	2-0511-137	0,53	0,46	-	0,65	0,46	0,46	0,46
11	2-0211-182, 2-0211-215, 2-0511-138, 2-0511-167	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
12	2-0211-184, 2-0211-185, 2-0211-217, 2-0211-219, 2-0511-139, 2-0511-170	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
13	2-0211-187, 2-0511-140	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
14	2-0211-186, 2-0511-141	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
15	2-0211-183, 2-0511-142, 2-0211-272, 2-0511-280, 2-0211-309, 2-0511-310	0,46	0,47	-	0,36	0,47	0,47	0,47
16	2-0511-143	0,36	0,36	-	0,36	0,36	0,36	0,36
17	2-0211-192, 2-0511-144	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
18	2-0211-193, 2-0511-145,	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)						
		всего	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	затраты труда, чел.-ч
	2-0811-159							
19	2-0211-210, 2-0211-211, 2-0511-146, 2-0511-165, 2-0811-160	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
20	2-0211-191, 2-0511-147	0,37	0,37	-	0,37	0,37	0,37	0,37
21	2-0211-194, 2-0511-148, 2-0811-163	0,43	0,43	-	0,43	0,43	0,43	0,43
22	2-0211-195	0,52	0,54	-	0,21	0,54	0,54	0,54
23	2-0511-149	0,45	0,54	-	0,21	0,54	0,54	0,54
24	2-0211-212	0,54	0,55	-	0,36	0,55	0,55	0,55
25	2-0511-150	0,50	0,55	-	0,36	0,37	0,37	0,55
26	2-0211-197	0,37	0,37	-	0,38	0,37	0,37	0,37
27	2-0511-151	0,37	0,37	-	0,38	0,37	0,37	0,37
28	2-0211-214, 2-0511-152	0,43	0,44	0,17	0,38	0,44	0,44	0,44
29	2-0211-199, 2-0211-200, 2-0511-154	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
30	2-0211-201, 2-0511-155	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
31	2-0211-221, 2-0511-156	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
32	2-0211-202 2-0211-209, 2-0511-157, 2-0511-164	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
33	2-0211-198, 2-0511-158	0,43	0,44	0,17	0,32	0,44	0,44	0,44
34	2-0211-213	0,51	0,52	-	0,35	0,52	0,52	0,52
35	2-0511-166	0,46	0,52	-	0,35	0,52	0,52	0,52
36	2-0211-216, 2-0511-168	0,48	0,49	0,17	0,39	0,49	0,49	0,49
37	2-0211-218, 2-0211-220, 2-0511-169	0,30	0,30	-	0,30	0,30	0,30	0,30
38	2-0211-222, 2-0511-170	0,24	0,24	-	0,24	0,24	0,24	0,24

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0211-176. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-176-1	VI-1577А	621,97	311,74	-	60,84	218,22	31,17	2,55
2-0211-176-2	65-426/1	453,27	227,14	-	44,42	159,00	22,71	1,86
2-0211-176-3	МЮ	508,96	254,52	-	50,82	178,17	25,45	2,08
2-0211-176-4	V-79	591,15	296,36	-	57,70	207,45	29,64	2,42
2-0211-176-5	V-76	614,86	308,29	-	59,94	215,80	30,83	2,52
2-0211-176-6	V-92	617,19	310,32	-	58,62	217,22	31,03	2,53
2-0211-176-7	И-1605А	601,86	302,60	-	57,18	211,82	30,26	2,47
2-0211-176-8	архитектора Л.А.Степановой	548,47	275,03	-	53,42	192,52	27,50	2,25
2-0211-176-9	221	410,60	203,43	-	44,42	142,41	20,34	1,66
2-0211-176-10	С- 1, Ю-1, Т-2	485,85	241,84	-	50,54	169,29	24,18	1,98
2-0211-176-11	2-02-73 с пристройкой	416,31	206,11	-	45,32	144,27	20,61	1,68
2-0211-176-12	224-1-314	405,98	203,45	-	39,76	142,42	20,35	1,66

Таблица № 2-0211-177. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-177-1	И-1158 с бассейном	337,64	169,36	-	32,79	118,55	16,94	1,38
2-0211-177-2	И-1194 с бассейном	315,05	157,81	-	30,99	110,47	15,78	1,29
2-0211-177-3	VI-52 с бассейном	291,04	145,98	-	28,27	102,19	14,60	1,19
2-0211-177-4	2МГ-04-3	277,44	139,21	-	26,86	97,45	13,92	1,14
2-0211-177-5	VI-44	252,98	126,92	-	24,53	88,84	12,69	1,04
2-0211-177-6	VI-13а	193,16	96,43	-	19,59	67,50	9,64	0,79
2-0211-177-7	VI-49 с бассейном	245,93	122,83	-	24,84	85,98	12,28	1,00
2-0211-177-8	VI-07	347,25	173,58	-	34,80	121,51	17,36	1,42
2-0211-177-9	VI-01а	642,34	318,60	-	68,86	223,02	31,86	2,60
2-0211-177-10	VI-69	497,27	247,17	-	52,36	173,02	24,72	2,02
2-0211-177-11	2С-04-4/67	531,44	265,91	-	52,80	186,14	26,59	2,17
2-0211-177-12	257, 334	358,15	180,23	-	33,74	126,16	18,02	1,47

Таблица № 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-178-1	VI-1577А	138,11	68,99	-	13,93	48,29	6,90	0,56
2-0211-178-2	65-426/1	94,81	47,37	-	9,54	33,16	4,74	0,39
2-0211-178-3	МЮ	115,82	57,86	-	11,67	40,50	5,79	0,47
2-0211-178-4	V-79	137,47	68,67	-	13,86	48,07	6,87	0,56
2-0211-178-5	V-76	151,81	75,87	-	15,24	53,11	7,59	0,62
2-0211-178-6	V-92	118,78	59,26	-	12,11	41,48	5,93	0,48
2-0211-178-7	И-1605А	115,21	57,48	-	11,74	40,24	5,75	0,47
2-0211-178-8	архитектора Л.А.Степановой	99,43	49,78	-	9,82	34,85	4,98	0,41
2-0211-178-9	221	126,86	63,08	-	13,31	44,16	6,31	0,52
2-0211-178-10	С-1, Ю-1, Т-2	202,91	100,48	-	22,04	70,34	10,05	0,82
2-0211-178-11	2-02-73 с пристройкой	115,95	57,63	-	12,22	40,34	5,76	0,47
2-0211-178-12	224-1-314	214,63	105,87	-	24,06	74,11	10,59	0,87

Таблица № 2-0211-179. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-179-1	И-1158 с бассейном	442,02	220,89	-	44,42	154,62	22,09	1,80
2-0211-179-2	И-1194 с бассейном	437,01	218,54	-	43,64	152,98	21,85	1,79
2-0211-179-3	VI-52 с бассейном	336,25	168,10	-	33,67	117,67	16,81	1,37
2-0211-179-4	2МГ-04-3	246,41	123,13	-	24,78	86,19	12,31	1,01
2-0211-179-5	VI-44	247,83	123,58	-	25,38	86,51	12,36	1,01
2-0211-179-6	VI-13а	283,82	141,73	-	28,71	99,21	14,17	1,16
2-0211-179-7	VI-49 с бассейном	374,27	187,34	-	37,06	131,14	18,73	1,53
2-0211-179-8	VI-07	269,05	134,54	-	26,89	94,17	13,45	1,10
2-0211-179-9	VI-69	193,04	96,14	-	19,99	67,30	9,61	0,79
2-0211-179-10	VI-01а	434,65	215,51	-	46,73	150,86	21,55	1,76
2-0211-179-11	2С-04-4/67	352,69	175,24	-	37,26	122,67	17,52	1,43
2-0211-179-12	257, 334	323,63	161,58	-	32,78	113,11	16,16	1,32

Таблица № 2-0211-180. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, пом. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-180-1	VI-1577А	275,39	145,42	-	13,63	101,80	14,54	1,19
2-0211-180-2	65-426/1	224,24	118,14	-	11,59	82,70	11,81	0,97
2-0211-180-3	МЮ	240,24	126,87	-	11,87	88,81	12,69	1,04
2-0211-180-4	V-79	229,97	121,37	-	11,50	84,96	12,14	0,99
2-0211-180-5	V-76	204,31	107,29	-	11,19	75,10	10,73	0,88
2-0211-180-6	V-92	184,67	97,49	-	9,19	68,24	9,75	0,80
2-0211-180-7	И-1605А	218,81	114,89	-	12,01	80,42	11,49	0,94
2-0211-180-8	архитектора Л.А.Степановой	226,15	119,39	-	11,25	83,57	11,94	0,98
2-0211-180-9	221	176,96	94,03	-	7,71	65,82	9,40	0,77
2-0211-180-10	С-1, Ю-1, Т-2	211,16	111,93	-	9,69	78,35	11,19	0,91
2-0211-180-11	2-02-73 с пристройкой	191,95	102,00	-	8,35	71,40	10,20	0,83
2-0211-180-12	224-1-314	177,26	94,15	-	7,80	65,90	9,41	0,77

Таблица № 2-0211-181. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-181-1	И-1158 с бассейном	256,68	135,45	-	12,87	94,82	13,54	1,11
2-0211-181-2	И-1194 с бассейном	189,96	100,83	-	8,47	70,58	10,08	0,82
2-0211-181-3	VI-52 с бассейном	303,33	160,26	-	14,86	112,18	16,03	1,31
2-0211-181-4	2МГ-04-3	301,14	159,25	-	14,48	111,48	15,93	1,30
2-0211-181-5	VI-44	172,43	90,73	-	9,12	63,51	9,07	0,74
2-0211-181-6	VI-13а	294,44	155,91	-	13,80	109,14	15,59	1,27
2-0211-181-7	VI-49 с бассейном	278,13	147,00	-	13,53	102,90	14,70	1,20
2-0211-181-8	VI-07	314,23	166,11	-	15,23	116,28	16,61	1,35
2-0211-181-9	VI-69	303,88	160,49	-	15,00	112,34	16,05	1,31
2-0211-181-10	VI-01а	322,00	171,60	-	13,12	120,12	17,16	1,40
2-0211-181-11	2С-04-4/67	189,05	100,49	-	8,17	70,34	10,05	0,82
2-0211-181-12	257, 334	279,92	148,78	-	12,11	104,15	14,88	1,22

Таблица № 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-182-1	VI-1577А	887,29	444,28	-	87,58	311,00	44,43	3,63
2-0211-182-2	65-426/1	971,59	483,39	-	101,48	338,38	48,34	3,95
2-0211-182-3	МЮ	810,27	402,12	-	86,46	281,48	40,21	3,28
2-0211-182-4	V-79	860,03	426,81	-	91,77	298,77	42,68	3,49
2-0211-182-5	V-76	874,11	435,13	-	90,88	304,59	43,51	3,55
2-0211-182-6	V-92	936,13	466,76	-	95,96	326,73	46,68	3,81
2-0211-182-7	И-1605А	792,25	393,24	-	84,42	275,27	39,32	3,21
2-0211-182-8	архитектора Л.А.Степановой	1231,16	611,09	-	131,19	427,77	61,11	4,99
2-0211-182-9	221	462,19	231,04	-	46,32	161,73	23,10	1,89
2-0211-182-10	С-1, Ю-1, Т-2	650,50	324,83	-	65,81	227,38	32,48	2,65
2-0211-182-11	2-02-73 с пристройкой	593,09	296,12	-	60,08	207,28	29,61	2,42
2-0211-182-12	224-1-314	545,11	272,75	-	54,15	190,93	27,28	2,23

Таблица № 2-0211-183. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-183-1	И-1158 с бассейном	1068,83	555,40	-	69,11	388,78	55,54	4,54
2-0211-183-2	И-1194 с бассейном	1092,41	571,77	-	63,22	400,24	57,18	4,67
2-0211-183-3	VI-52 с бассейном	1044,79	542,88	-	67,61	380,01	54,29	4,43
2-0211-183-4	2МГ-04-3	1175,57	605,68	-	85,34	423,98	60,57	4,95
2-0211-183-5	VI-44	1016,22	518,05	-	83,73	362,64	51,80	4,23
2-0211-183-6	VI-13а	1146,47	584,65	-	94,11	409,25	58,46	4,77
2-0211-183-7	VI-49 с бассейном	876,29	446,50	-	72,59	312,55	44,65	3,65
2-0211-183-8	VI-07	1592,94	811,74	-	131,80	568,22	81,18	6,63
2-0211-183-9	VI-69	1167,15	595,16	-	95,85	416,62	59,52	4,86
2-0211-183-10	VI-01а	1271,48	651,53	-	98,73	456,07	65,15	5,32
2-0211-183-11	2С-04-4/67	965,94	495,39	-	74,24	346,77	49,54	4,04
2-0211-183-12	257, 334	813,61	417,53	-	62,06	292,27	41,75	3,41

Таблица № 2-0211-184. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-184-1	VI-1577А	88,84	49,02	-	0,61	34,31	4,90	0,40
2-0211-184-2	65-426/1	110,08	60,76	-	0,71	42,53	6,08	0,50
2-0211-184-3	МЮ	147,79	81,54	-	1,02	57,08	8,15	0,67
2-0211-184-4	V-79	81,66	45,03	-	0,61	31,52	4,50	0,37
2-0211-184-5	V-76	88,01	48,55	-	0,63	33,98	4,85	0,40
2-0211-184-6	V-92	102,66	56,65	-	0,68	39,66	5,67	0,46
2-0211-184-7	И-1605А	129,05	71,24	-	0,83	49,86	7,12	0,58
2-0211-184-8	архитектора Л.А.Степановой	32,66	18,04	-	0,19	12,63	1,80	0,15
2-0211-184-9	221	58,85	32,52	-	0,32	22,76	3,25	0,27
2-0211-184-10	С-1, Ю-1, Т-2	52,83	29,17	-	0,32	20,42	2,92	0,24
2-0211-184-11	2-02-73 с пристройкой	104,22	57,59	-	0,56	40,31	5,76	0,47
2-0211-184-12	224-1-314	88,55	48,90	-	0,53	34,23	4,89	0,40

Таблица № 2-0211-185. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-185-1	VI-1577А	197,47	108,13	-	2,84	75,69	10,81	0,88
2-0211-185-2	65-426/1	161,77	89,19	-	1,23	62,43	8,92	0,73
2-0211-185-3	МЮ	308,67	169,03	-	4,42	118,32	16,90	1,38
2-0211-185-4	V-79	155,18	84,97	-	2,23	59,48	8,50	0,69
2-0211-185-5	V-76	218,32	120,36	-	1,67	84,25	12,04	0,98
2-0211-185-6	V-92	152,84	84,27	-	1,15	58,99	8,43	0,69
2-0211-185-7	И-1605А	164,84	90,89	-	1,24	63,62	9,09	0,74
2-0211-185-8	архитектора Л.А.Степановой	201,02	110,82	-	1,55	77,57	11,08	0,91
2-0211-185-9	221	123,73	68,22	-	0,93	47,76	6,82	0,56
2-0211-185-10	С-1, Ю-1, Т-2	80,77	44,55	-	0,59	31,18	4,45	0,36
2-0211-185-11	2-02-73 с пристройкой	120,65	66,60	-	0,77	46,62	6,66	0,54
2-0211-185-12	224-1-314	82,62	45,69	-	0,38	31,98	4,57	0,37

Таблица № 2-0211-186. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-186-1	VI-1577А	120,88	62,12	-	9,07	43,48	6,21	0,51
2-0211-186-2	65-426/1	136,10	69,94	-	10,21	48,96	6,99	0,57
2-0211-186-3	МЮ	186,81	96,00	-	14,01	67,20	9,60	0,78
2-0211-186-4	V-79	119,65	61,49	-	8,97	43,04	6,15	0,50
2-0211-186-5	V-76	119,87	61,60	-	8,99	43,12	6,16	0,50
2-0211-186-6	V-92	138,98	71,52	-	10,25	50,06	7,15	0,58
2-0211-186-7	И-1605А	125,15	64,40	-	9,23	45,08	6,44	0,53
2-0211-186-8	архитектора Л.А.Степановой	105,47	54,27	-	7,78	37,99	5,43	0,44
2-0211-186-9	221	63,38	32,99	-	4,00	23,09	3,30	0,27
2-0211-186-10	С-1, Ю-1, Т-2	54,66	28,47	-	3,41	19,93	2,85	0,23
2-0211-186-11	2-02-73 с пристройкой	44,09	23,25	-	2,25	16,27	2,32	0,19
2-0211-186-12	224-1-314	117,99	60,69	-	8,75	42,48	6,07	0,50

Таблица № 2-0211-187. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-187-1	И-1158 с бассейном	188,12	103,85	-	1,20	72,69	10,38	0,85
2-0211-187-2	И-1194 с бассейном	183,81	101,45	-	1,20	71,01	10,15	0,83
2-0211-187-3	VI-52 с бассейном	149,14	82,27	-	1,05	57,59	8,23	0,67
2-0211-187-4	2МГ-04-3	170,83	94,34	-	1,02	66,04	9,43	0,77
2-0211-187-5	VI-44	180,95	99,91	-	1,12	69,93	9,99	0,82
2-0211-187-6	VI-13а	194,37	107,31	-	1,21	75,12	10,73	0,88
2-0211-187-7	VI-49 с бассейном	179,86	99,31	-	1,10	69,52	9,93	0,81
2-0211-187-8	VI-07	247,11	136,50	-	1,41	95,55	13,65	1,12
2-0211-187-9	VI-69	235,75	130,15	-	1,49	91,10	13,01	1,06
2-0211-187-10	VI-01а	390,02	215,09	-	2,86	150,56	21,51	1,76
2-0211-187-11	2С-04-4/67	483,48	266,73	-	3,37	186,71	26,67	2,18
2-0211-187-12	257, 334	209,56	115,78	-	1,15	81,05	11,58	0,95

Таблица № 2-0211-190. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-190-1	на 24 класса 720 учащихся	667,29	335,68	-	63,07	234,97	33,57	2,74
2-0211-190-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	648,87	326,37	-	61,40	228,46	32,64	2,67
2-0211-190-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	538,53	270,50	-	51,63	189,35	27,05	2,21

Таблица № 2-0211-191. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-191-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	259,51	128,39	-	28,40	89,88	12,84	1,05
2-0211-191-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	325,45	163,10	-	31,87	114,17	16,31	1,33
2-0211-191-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	252,22	125,49	-	26,34	87,84	12,55	1,03
2-0211-191-4	на 9 групп 160 мест	241,49	120,69	-	24,25	84,48	12,07	0,99

Таблица № 2-0211-192. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-192-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	520,46	259,71	-	52,98	181,80	25,97	2,12
2-0211-192-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	440,16	220,79	-	42,73	154,56	22,08	1,80
2-0211-192-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	483,41	241,19	-	49,27	168,83	24,12	1,97
2-0211-192-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	470,89	234,95	-	47,98	164,46	23,50	1,92
2-0211-192-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	395,76	197,95	-	39,45	138,56	19,80	1,62
2-0211-192-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	458,88	226,22	-	51,69	158,35	22,62	1,85
2-0211-192-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	575,10	286,62	-	59,19	200,63	28,66	2,34

Таблица № 2-0211-193. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-193-1	на 24 класса 720 учащихся	168,76	84,53	-	16,61	59,17	8,45	0,69
2-0211-193-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	144,56	72,32	-	14,38	50,63	7,23	0,59
2-0211-193-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	87,73	43,83	-	8,84	30,68	4,38	0,36

Таблица № 2-0211-194. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-194-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	303,83	151,88	-	30,44	106,32	15,19	1,24
2-0211-194-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	209,06	104,55	-	20,88	73,18	10,45	0,85
2-0211-194-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	219,05	109,61	-	21,76	76,72	10,96	0,90
2-0211-194-4	на 9 групп 160 мест	218,42	109,25	-	21,78	76,47	10,92	0,89

Таблица № 2-0211-195. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-195-1	на 24 класса 720 учащихся	189,80	100,42	-	9,05	70,29	10,04	0,82
2-0211-195-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	160,41	84,82	-	7,73	59,38	8,48	0,69
2-0211-195-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	239,34	126,23	-	12,13	88,36	12,62	1,03

Таблица № 2-0211-196. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-196-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	249,33	131,81	-	12,07	92,27	13,18	1,08
2-0211-196-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	311,54	158,67	-	25,93	111,07	15,87	1,30
2-0211-196-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	277,50	142,42	-	21,15	99,69	14,24	1,16
2-0211-196-4	на 9 групп 160 мест	181,45	96,09	-	8,48	67,27	9,61	0,79

Таблица № 2-0211-197. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, учебных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-197-1	на 24 класса 720 учащихся	894,72	445,57	-	92,69	311,90	44,56	3,64
2-0211-197-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	961,44	482,34	-	93,24	337,63	48,23	3,94
2-0211-197-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	953,15	473,10	-	101,57	331,17	47,31	3,86

Таблица № 2-0211-198. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-198-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	980,21	512,18	-	58,28	358,53	51,22	4,18
2-0211-198-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	962,13	497,25	-	67,09	348,07	49,72	4,06
2-0211-198-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1154,16	588,78	-	94,35	412,15	58,88	4,81
2-0211-198-4	на 9 групп 160 мест	1087,44	560,85	-	77,90	392,60	56,09	4,58

Таблица № 2-0211-199. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-199-1	на 24 класса 720 учащихся	45,91	24,81	-	1,25	17,37	2,48	0,20
2-0211-199-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	64,10	35,37	-	0,43	24,76	3,54	0,29
2-0211-199-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	82,45	45,52	-	0,52	31,86	4,55	0,37

Таблица № 2-0211-200. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-200-1	на 24 класса 720 учащихся	201,73	111,21	-	1,55	77,85	11,12	0,91
2-0211-200-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	187,31	103,27	-	1,42	72,29	10,33	0,84
2-0211-200-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	187,52	103,39	-	1,42	72,37	10,34	0,84

Таблица № 2-0211-201. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивных снарядов и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-201-1	на 24 класса 720 учащихся	128,92	66,34	-	9,51	46,44	6,63	0,54
2-0211-201-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	138,01	71,02	-	10,18	49,71	7,10	0,58
2-0211-201-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	131,48	69,17	-	6,97	48,42	6,92	0,57

Таблица № 2-0211-202. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-202-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	173,19	95,52	-	1,26	66,86	9,55	0,78
2-0211-202-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	207,18	114,39	-	1,28	80,07	11,44	0,93
2-0211-202-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	161,45	89,10	-	1,07	62,37	8,91	0,73
2-0211-202-4	на 9 групп 160 мест	187,06	103,07	-	1,53	72,15	10,31	0,84

Таблица № 2-0211-209. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-209-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	287,86	144,63	-	27,53	101,24	14,46	1,18

Таблица № 2-0211-210. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-210-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	156,85	78,54	-	15,48	54,98	7,85	0,64
2-0211-210-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	131,03	65,56	-	13,02	45,89	6,56	0,54
2-0211-210-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	106,52	53,22	-	10,73	37,25	5,32	0,44
2-0211-210-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	119,31	59,62	-	12,00	41,73	5,96	0,49
2-0211-210-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	159,81	80,01	-	15,79	56,01	8,00	0,65
2-0211-210-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	179,38	87,85	-	21,25	61,49	8,79	0,72
2-0211-210-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	168,15	84,20	-	16,59	58,94	8,42	0,69

Таблица № 2-0211-211. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-211-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	274,65	137,03	-	28,00	95,92	13,70	1,12

Таблица № 2-0211-212. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-212-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	154,66	81,72	-	7,57	57,20	8,17	0,67
2-0211-212-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	237,81	125,12	-	12,59	87,59	12,51	1,02
2-0211-212-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	443,92	232,66	-	25,12	162,87	23,27	1,90
2-0211-212-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	128,12	67,65	-	6,35	47,35	6,77	0,55
2-0211-212-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	252,65	132,80	-	13,61	92,96	13,28	1,09
2-0211-212-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	266,84	140,20	-	14,48	98,14	14,02	1,15
2-0211-212-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	249,61	132,55	-	11,02	92,79	13,25	1,08

Таблица № 2-0211-213. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные и актовые залы, помещ. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-213-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	139,65	73,72	-	6,95	51,61	7,37	0,60

Таблица № 2-0211-214. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-214-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1060,50	536,13	-	95,47	375,29	53,61	4,38
2-0211-214-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	813,87	411,28	-	73,56	287,90	41,13	3,36
2-0211-214-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1021,25	516,87	-	90,88	361,81	51,69	4,22
2-0211-214-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1079,64	535,62	-	115,53	374,93	53,56	4,37
2-0211-214-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	693,52	347,32	-	68,34	243,13	34,73	2,84

Таблица № 2-0211-215. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-215-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	198,13	98,35	-	21,11	68,84	9,83	0,80

Таблица № 2-0211-216. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр, спален в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-216-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1598,80	826,21	-	111,63	578,34	82,62	6,75

Таблица № 2-0211-217. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-217-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	71,44	39,40	-	0,52	27,58	3,94	0,32
2-0211-217-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	32,22	17,77	-	0,23	12,44	1,78	0,15
2-0211-217-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	124,02	68,42	-	0,86	47,90	6,84	0,56
2-0211-217-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	129,68	71,64	-	0,73	50,15	7,16	0,59
2-0211-217-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	116,85	64,56	-	0,64	45,19	6,46	0,53
2-0211-217-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	91,99	50,74	-	0,66	35,52	5,07	0,42
2-0211-217-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	194,78	107,65	-	1,00	75,36	10,77	0,88

Таблица № 2-0211-218. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-218-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	132,95	73,34	-	0,94	51,34	7,33	0,60

Таблица № 2-0211-219. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-219-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	118,87	65,54	-	0,90	45,88	6,55	0,54
2-0211-219-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	178,84	98,60	-	1,36	69,02	9,86	0,81
2-0211-219-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	688,69	379,70	-	5,23	265,79	37,97	3,10
2-0211-219-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	151,96	83,78	-	1,15	58,65	8,38	0,68
2-0211-219-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	123,36	68,07	-	0,83	47,65	6,81	0,56
2-0211-219-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	110,41	60,93	-	0,74	42,65	6,09	0,50
2-0211-219-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	735,16	405,19	-	5,81	283,64	40,52	3,31

Таблица № 2-0211-220. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-220-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	272,05	150,00	-	2,05	105,00	15,00	1,23

Таблица № 2-0211-221. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-221-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	221,86	114,16	-	16,37	79,91	11,42	0,93
2-0211-221-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	169,48	87,21	-	12,50	61,05	8,72	0,71
2-0211-221-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	171,72	88,36	-	12,67	61,85	8,84	0,72
2-0211-221-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	257,84	134,16	-	16,35	93,91	13,42	1,10
2-0211-221-5	блок начальных классов, построенный по типовому проекту И-1745/2А	167,58	86,17	-	12,47	60,32	8,62	0,70
2-0211-221-6	блок начальных классов, построенный по типовому проекту V-81	186,99	96,12	-	13,98	67,28	9,61	0,79

Таблица № 2-0211-222. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-222-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	230,80	118,76	-	17,03	83,13	11,88	0,97

Таблица № 2-0211-263. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-263-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	321,02	167,50	-	19,52	117,25	16,75	1,37
2-0211-263-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	178,67	94,17	-	9,16	65,92	9,42	0,77

Таблица № 2-0211-269. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-269-1	V-18 спальный корпус	418,07	207,33	-	44,88	145,13	20,73	1,69
2-0211-269-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	517,71	257,71	-	53,83	180,40	25,77	2,11
2-0211-269-3	2-02-76, 2-02-76К	288,00	138,08	-	39,45	96,66	13,81	1,95

Таблица № 2-0211-270. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-270-1	V-18 спальный корпус	195,35	96,87	-	20,98	67,81	9,69	0,79
2-0211-270-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	145,11	71,92	-	15,66	50,34	7,19	0,59
2-0211-270-3	2-02-76, 2-02-76К	116,99	56,62	-	15,08	39,63	5,66	0,80

Таблица № 2-0211-271. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, помещ. персонала и пр.) в теч. мес. в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-271-1	V-18 спальный корпус	148,23	79,33	-	5,44	55,53	7,93	0,65
2-0211-271-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	188,30	100,21	-	7,92	70,15	10,02	0,82
2-0211-271-3	2-02-76, 2-02-76К	119,33	62,47	-	6,88	43,73	6,25	0,88

Таблица № 2-0211-272. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-272-1	V-18 спальный корпус	1030,32	525,84	-	83,81	368,09	52,58	4,29

Таблица № 2-0211-273. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-273-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	154,41	85,30	-	0,87	59,71	8,53	0,70
2-0211-273-2	2-02-76, 2-02-76К	125,04	68,99	-	0,86	48,29	6,90	0,98

Таблица № 2-0211-274. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-274-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	154,74	85,52	-	0,80	59,87	8,55	0,70
2-0211-274-2	2-02-76, 2-02-76К	92,69	51,11	-	0,70	35,77	5,11	0,72

Таблица № 2-0211-275. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, учебных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-275-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	527,15	263,78	-	52,34	184,65	26,38	2,15
2-0211-275-2	2-02-76, 2-02-76К	440,64	212,57	-	58,01	148,80	21,26	3,01

Таблица № 2-0211-276. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-276-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	65,05	33,65	-	4,48	23,56	3,36	0,28
2-0211-276-2	2-02-76, 2-02-76К	66,25	33,34	-	6,24	23,34	3,33	0,47

Таблица № 2-0211-309. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-309-1	224-1-314	216,55	113,87	-	11,58	79,71	11,39	0,93

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-132. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-132-1	65-426/1	2521,26	931,30	-	844,92	651,91	93,13	7,61
2-0511-132-2	V-76	3132,16	1156,95	-	1049,64	809,87	115,70	9,45
2-0511-132-3	V-79	3076,62	1136,44	-	1031,03	795,51	113,64	9,28
2-0511-132-4	И-1577А	3242,98	1197,89	-	1086,78	838,52	119,79	9,78
2-0511-132-5	МЮ	3087,27	1140,37	-	1034,60	798,26	114,04	9,31
2-0511-132-6	V-92	3422,01	1264,02	-	1146,78	884,81	126,40	10,32
2-0511-132-7	И-1605А	3252,53	1201,42	-	1089,98	840,99	120,14	9,81
2-0511-132-8	архитектора Л.А.Степановой	3127,34	1155,17	-	1048,03	808,62	115,52	9,43
2-0511-132-9	221	2526,57	933,26	-	846,70	653,28	93,33	7,62
2-0511-132-10	С-1, Ю-1, Т-2	2971,55	1097,63	-	995,82	768,34	109,76	8,97
2-0511-132-11	2-02-73 с пристройкой	2327,30	859,65	-	779,92	601,76	85,97	7,02
2-0511-132-12	224-1-314	2824,97	1043,48	-	946,70	730,44	104,35	8,52

Таблица № 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-133-1	И-1158 с бассейном	2486,40	918,42	-	833,24	642,90	91,84	7,50
2-0511-133-2	И-1194 с бассейном	2147,55	793,26	-	719,68	555,28	79,33	6,48
2-0511-133-3	VI-52 с бассейном	1744,22	644,28	-	584,52	450,99	64,43	5,26
2-0511-133-4	2МГ-04-3	1669,10	616,53	-	559,35	431,57	61,65	5,04
2-0511-133-5	VI-44	1578,89	583,21	-	529,11	408,25	58,32	4,76
2-0511-133-6	VI-13а	1433,04	529,34	-	480,24	370,53	52,93	4,32
2-0511-133-7	VI-49 с бассейном	1884,06	695,93	-	631,39	487,15	69,59	5,68
2-0511-133-8	VI-07	2730,69	1008,66	-	915,10	706,06	100,87	8,24
2-0511-133-9	VI-69	1991,67	735,68	-	667,44	514,98	73,57	6,01
2-0511-133-10	VI-01а	2531,44	935,06	-	848,33	654,54	93,51	7,64
2-0511-133-11	2С-04-4/67	2632,78	972,49	-	882,29	680,75	97,25	7,94
2-0511-133-12	257, 334	1130,74	417,67	-	378,93	292,37	41,77	3,41

Таблица № 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-134-1	65-426/1	379,21	177,51	-	59,69	124,26	17,75	1,45
2-0511-134-2	V-76	675,25	316,09	-	106,29	221,26	31,61	2,58
2-0511-134-3	V-79	555,24	259,91	-	87,40	181,94	25,99	2,12
2-0511-134-4	И-1577А	628,67	294,28	-	98,96	206,00	29,43	2,40
2-0511-134-5	МЮ	467,82	218,99	-	73,64	153,29	21,90	1,79
2-0511-134-6	V-92	460,14	215,39	-	72,43	150,78	21,54	1,76
2-0511-134-7	И-1605А	446,35	208,94	-	70,26	146,26	20,89	1,71
2-0511-134-8	архитектора Л.А.Степановой	419,89	196,55	-	66,09	137,59	19,66	1,61
2-0511-134-9	221	453,04	212,07	-	71,31	148,45	21,21	1,73
2-0511-134-10	С-1, Ю-1, Т-2	639,15	299,19	-	100,61	209,43	29,92	2,44
2-0511-134-11	2-02-73 с пристройкой	407,22	190,62	-	64,10	133,44	19,06	1,56
2-0511-134-12	224-1-314	612,65	286,78	-	96,44	200,75	28,68	2,34

Таблица № 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-135-1	И-1158 с бассейном	1559,67	730,09	-	245,51	511,06	73,01	5,96
2-0511-135-2	И-1194 с бассейном	1538,41	720,14	-	242,16	504,10	72,01	5,88
2-0511-135-3	VI-52 с бассейном	1239,83	580,37	-	195,16	406,26	58,04	4,74
2-0511-135-4	2МГ-04-3	995,59	466,04	-	156,72	326,23	46,60	3,81
2-0511-135-5	VI-44	960,70	449,71	-	151,22	314,80	44,97	3,67
2-0511-135-6	VI-13а	1168,17	546,83	-	183,88	382,78	54,68	4,47
2-0511-135-7	VI-49 с бассейном	1338,31	626,47	-	210,66	438,53	62,65	5,12
2-0511-135-8	VI-07	1108,83	519,05	-	174,54	363,33	51,91	4,24
2-0511-135-9	VI-69	711,57	333,09	-	112,01	233,16	33,31	2,72
2-0511-135-10	VI-01а	1414,21	662,00	-	222,61	463,40	66,20	5,41
2-0511-135-11	2С-04-4/67	1219,66	570,93	-	191,99	399,65	57,09	4,66
2-0511-135-12	257, 334	1274,93	596,80	-	200,69	417,76	59,68	4,87

Таблица № 2-0511-136. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-136-1	65-426/1	429,41	165,37	-	131,74	115,76	16,54	1,35
2-0511-136-2	V-76	288,21	110,19	-	89,87	77,13	11,02	0,90
2-0511-136-3	V-79	216,66	92,32	-	50,49	64,62	9,23	0,75
2-0511-136-4	И-1577А	330,47	148,12	-	63,85	103,69	14,81	1,21
2-0511-136-5	МЮ	372,25	146,44	-	108,66	102,51	14,64	1,20
2-0511-136-6	V-92	211,84	92,05	-	46,16	64,43	9,20	0,75
2-0511-136-7	И-1605А	308,56	101,04	-	126,69	70,73	10,10	0,83
2-0511-136-8	архитектора Л.А.Степановой	448,98	147,42	-	183,62	103,20	14,74	1,20
2-0511-136-9	221	277,49	90,76	-	114,12	63,53	9,08	0,74
2-0511-136-10	С-1, Ю-1, Т-2	422,15	161,76	-	130,98	113,23	16,18	1,32
2-0511-136-11	2-02-73 с пристройкой	450,90	154,42	-	172,95	108,09	15,44	1,26
2-0511-136-12	224-1-314	298,63	112,80	-	95,59	78,96	11,28	0,92

Таблица № 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-137-1	И-1158 с бассейном	599,99	190,07	-	257,86	133,05	19,01	1,55
2-0511-137-2	И-1194 с бассейном	324,95	102,73	-	140,04	71,91	10,27	0,84
2-0511-137-3	VI-52 с бассейном	521,93	203,22	-	156,13	142,26	20,32	1,66
2-0511-137-4	2МГ-04-3	560,76	203,97	-	193,61	142,78	20,40	1,67
2-0511-137-5	VI-44	514,88	151,40	-	242,36	105,98	15,14	1,24
2-0511-137-6	VI-13а	441,01	154,58	-	162,76	108,21	15,46	1,26
2-0511-137-7	VI-49 с бассейном	449,94	156,04	-	169,07	109,23	15,60	1,27
2-0511-137-8	VI-07	787,16	225,35	-	381,52	157,75	22,54	1,84
2-0511-137-9	VI-69	182,16	63,25	-	68,30	44,28	6,33	0,52
2-0511-137-10	VI-01а	466,77	93,86	-	297,82	65,70	9,39	0,77
2-0511-137-11	2С-04-4/67	635,47	184,23	-	303,86	128,96	18,42	1,50
2-0511-137-12	257, 334	364,84	78,90	-	222,82	55,23	7,89	0,64

Таблица № 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-138-1	65-426/1	1355,42	549,46	-	366,39	384,62	54,95	4,49
2-0511-138-2	V-76	1103,41	434,69	-	320,96	304,29	43,47	3,55
2-0511-138-3	V-79	1099,37	427,31	-	330,22	299,11	42,73	3,49
2-0511-138-4	И-1577А	1501,75	657,03	-	319,10	459,92	65,70	5,37
2-0511-138-5	МЮ	1035,76	402,58	-	311,11	281,81	40,26	3,29
2-0511-138-6	V-92	1338,29	557,20	-	335,33	390,04	55,72	4,55
2-0511-138-7	И-1605А	1190,96	488,62	-	311,45	342,03	48,86	3,99
2-0511-138-8	архитектора Л.А.Степановой	1516,36	589,38	-	455,47	412,57	58,94	4,81
2-0511-138-9	221	940,68	365,63	-	282,55	255,94	36,56	2,99
2-0511-138-10	С-1, Ю-1, Т-2	1245,09	483,95	-	373,99	338,76	48,39	3,95
2-0511-138-11	2-02-73 с пристройкой	1124,78	437,18	-	337,85	306,03	43,72	3,57
2-0511-138-12	224-1-314	1168,86	454,32	-	351,09	318,02	45,43	3,71

Таблица № 2-0511-139. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-139-1	65-426/1	379,01	187,41	-	41,67	131,19	18,74	1,53
2-0511-139-2	V-76	396,03	196,62	-	42,12	137,63	19,66	1,61
2-0511-139-3	V-79	342,78	169,62	-	37,46	118,74	16,96	1,39
2-0511-139-4	И-1577А	354,91	176,21	-	37,73	123,35	17,62	1,44
2-0511-139-5	МЮ	556,53	275,28	-	61,02	192,70	27,53	2,25
2-0511-139-6	V-92	374,84	185,14	-	41,59	129,60	18,51	1,51
2-0511-139-7	И-1605А	385,43	190,47	-	42,58	133,33	19,05	1,56
2-0511-139-8	архитектора Л.А.Степановой	353,50	175,86	-	36,95	123,10	17,59	1,44
2-0511-139-9	221	314,97	155,77	-	34,58	109,04	15,58	1,27
2-0511-139-10	С-1, Ю-1, Т-2	217,78	108,34	-	22,77	75,84	10,83	0,89
2-0511-139-11	2-02-73 с пристройкой	526,11	260,31	-	57,55	182,22	26,03	2,13
2-0511-139-12	224-1-314	446,38	221,84	-	47,07	155,29	22,18	1,81

Таблица № 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-140-1	И-1158 с бассейном	227,29	111,80	-	26,05	78,26	11,18	0,91
2-0511-140-2	И-1194 с бассейном	230,35	113,48	-	26,08	79,44	11,35	0,93
2-0511-140-3	VI-52 с бассейном	213,85	105,92	-	23,20	74,14	10,59	0,87
2-0511-140-4	2МГ-04-3	181,24	88,60	-	21,76	62,02	8,86	0,72
2-0511-140-5	VI-44	216,34	106,22	-	25,15	74,35	10,62	0,87
2-0511-140-6	VI-13а	234,59	115,24	-	27,16	80,67	11,52	0,94
2-0511-140-7	VI-49 с бассейном	210,88	103,33	-	24,89	72,33	10,33	0,84
2-0511-140-8	VI-07	263,75	128,61	-	32,25	90,03	12,86	1,05
2-0511-140-9	VI-69	276,97	135,84	-	32,46	95,09	13,58	1,11
2-0511-140-10	VI-01а	280,92	138,10	-	32,34	96,67	13,81	1,13
2-0511-140-11	2С-04-4/67	447,27	219,59	-	52,01	153,71	21,96	1,79
2-0511-140-12	257, 334	292,24	142,50	-	35,74	99,75	14,25	1,16

Таблица № 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-141-1	65-426/1	161,15	54,67	-	62,74	38,27	5,47	0,45
2-0511-141-2	V-76	188,32	63,89	-	73,32	44,72	6,39	0,52
2-0511-141-3	V-79	191,04	64,81	-	74,38	45,37	6,48	0,53
2-0511-141-4	И-1577А	180,95	61,39	-	70,45	42,97	6,14	0,50
2-0511-141-5	МЮ	276,47	93,79	-	107,64	65,66	9,38	0,77
2-0511-141-6	V-92	177,71	60,29	-	69,19	42,20	6,03	0,49
2-0511-141-7	И-1605А	190,63	64,67	-	74,22	45,27	6,47	0,53
2-0511-141-8	архитектора Л.А.Степановой	150,71	51,13	-	58,68	35,79	5,11	0,42
2-0511-141-9	221	211,33	71,69	-	82,28	50,19	7,17	0,59
2-0511-141-10	С-1, Ю-1, Т-2	188,62	63,99	-	73,44	44,79	6,40	0,52
2-0511-141-11	2-02-73 с пристройкой	229,15	77,74	-	89,22	54,42	7,77	0,64
2-0511-141-12	224-1-314	193,69	65,71	-	75,41	46,00	6,57	0,54

Таблица № 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-142-1	И-1158 с бассейном	3195,56	1633,18	7,60	248,19	1143,26	163,33	13,34
2-0511-142-2	И-1194 с бассейном	3296,03	1665,49	7,35	290,75	1165,88	166,56	13,60
2-0511-142-3	VI-52 с бассейном	3781,45	1902,45	11,53	345,42	1331,78	190,27	15,54
2-0511-142-4	2МГ-04-3	4170,78	2119,21	12,72	343,40	1483,51	211,94	17,31
2-0511-142-5	VI-44	4344,76	2208,27	12,71	357,08	1545,85	220,85	18,03
2-0511-142-6	VI-13а	4872,94	2481,34	13,23	393,20	1737,01	248,16	20,27
2-0511-142-7	VI-49 с бассейном	3777,83	1914,48	12,23	319,46	1340,19	191,47	15,63
2-0511-142-8	VI-07	5041,05	2596,70	9,18	357,74	1817,74	259,69	21,21
2-0511-142-9	VI-69	2393,24	1208,40	6,72	211,36	845,91	120,85	9,87
2-0511-142-10	VI-01а	6205,05	3184,70	11,86	460,65	2229,35	318,49	26,01
2-0511-142-11	2С-04-4/67	5524,37	2854,69	8,81	377,06	1998,32	285,49	23,31
2-0511-142-12	257, 334	3446,56	1728,55	16,18	318,88	1210,07	172,88	14,12

Таблица № 2-0511-143. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-143-1	на 24 класса 720 учащихся	3586,25	1324,68	-	1201,82	927,28	132,47	10,82
2-0511-143-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	3504,04	1294,32	-	1174,27	906,02	129,43	10,57
2-0511-143-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	3077,01	1136,58	-	1031,16	795,61	113,66	9,28

Таблица № 2-0511-144. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-144-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	4054,96	1497,82	-	1358,89	1048,47	149,78	12,23
2-0511-144-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	4519,80	1669,52	-	1514,67	1168,66	166,95	13,63
2-0511-144-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	4156,02	1535,15	-	1392,76	1074,60	153,51	12,54
2-0511-144-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	2581,61	953,59	-	865,14	667,52	95,36	7,79
2-0511-144-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	2510,92	927,48	-	841,45	649,24	92,75	7,58
2-0511-144-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	2673,11	987,39	-	895,81	691,17	98,74	8,06
2-0511-144-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	3565,21	1316,91	-	1194,77	921,84	131,69	10,76

Таблица № 2-0511-145. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-145-1	на 24 класса 720 учащихся	707,51	331,19	-	111,37	231,83	33,12	2,71
2-0511-145-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	603,66	282,58	-	95,02	197,80	28,26	2,31
2-0511-145-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	368,42	172,46	-	57,99	120,72	17,25	1,41

Таблица № 2-0511-146. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-146-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	499,07	233,62	-	78,56	163,53	23,36	1,91
2-0511-146-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	656,90	307,50	-	103,40	215,25	30,75	2,51
2-0511-146-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	548,68	256,84	-	86,37	179,79	25,68	2,10
2-0511-146-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	445,59	208,58	-	70,14	146,01	20,86	1,70
2-0511-146-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	673,27	315,16	-	105,98	220,61	31,52	2,57
2-0511-146-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	803,16	375,96	-	126,43	263,17	37,60	3,07
2-0511-146-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	711,21	332,92	-	111,95	233,05	33,29	2,72

Таблица № 2-0511-147. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-147-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	2968,11	1096,35	-	994,67	767,45	109,64	8,95
2-0511-147-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2029,79	749,76	-	680,22	524,83	74,98	6,12
2-0511-147-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1990,94	735,41	-	667,20	514,79	73,54	6,01
2-0511-147-4	на 9 групп 160 мест	1782,45	658,40	-	597,33	460,88	65,84	5,38

Таблица № 2-0511-148. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-148-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	1090,93	510,67	-	171,72	357,47	51,07	4,17
2-0511-148-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	861,77	403,40	-	135,65	282,38	40,34	3,30
2-0511-148-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	903,56	422,96	-	142,23	296,07	42,30	3,45
2-0511-148-4	на 9 групп 160 мест	900,52	421,54	-	141,75	295,08	42,15	3,44

Таблица № 2-0511-149. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-149-1	на 24 класса 720 учащихся	298,24	113,62	-	93,72	79,54	11,36	0,93
2-0511-149-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	242,69	95,69	-	70,45	66,98	9,57	0,78
2-0511-149-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	359,69	153,76	-	82,92	107,63	15,38	1,26

Таблица № 2-0511-150. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-150-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	175,92	76,46	-	38,29	53,52	7,65	0,62
2-0511-150-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	166,52	73,65	-	33,95	51,56	7,36	0,60
2-0511-150-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	337,43	138,93	-	87,36	97,25	13,89	1,14
2-0511-150-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	766,91	302,57	-	222,28	211,80	30,26	2,47
2-0511-150-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	291,44	122,35	-	71,21	85,64	12,24	1,00
2-0511-150-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	399,48	163,49	-	105,20	114,44	16,35	1,34
2-0511-150-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	256,40	125,61	-	30,30	87,93	12,56	1,03

Таблица № 2-0511-151. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-151-1	на 24 класса 720 учащихся	1087,26	428,69	-	315,61	300,09	42,87	3,50
2-0511-151-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1537,73	670,50	0,83	330,00	469,35	67,05	5,48
2-0511-151-3	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком столовой и спортивным залом	1178,73	458,15	-	354,05	320,71	45,82	3,74

Таблица № 2-0511-152. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-152-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2122,93	986,23	2,43	345,28	690,37	98,62	8,05
2-0511-152-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2092,04	962,63	2,36	356,94	673,85	96,26	7,86
2-0511-152-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1581,04	725,19	1,75	273,94	507,64	72,52	5,92
2-0511-152-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1269,16	493,30	-	381,22	345,31	49,33	4,03
2-0511-152-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1557,85	605,51	-	467,93	423,86	60,55	4,95

Таблица № 2-0511-153. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-153-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	437,48	146,46	-	173,85	102,52	14,65	1,20
2-0511-153-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	958,78	345,25	-	337,34	241,67	34,52	2,82
2-0511-153-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	920,15	297,63	-	384,42	208,34	29,76	2,43
2-0511-153-4	на 9 групп 160 мест	340,71	108,15	-	146,03	75,71	10,82	0,88

Таблица № 2-0511-154. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-154-1	на 24 класса 720 учащихся	414,95	206,01	-	44,13	144,21	20,60	1,68
2-0511-154-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	363,90	180,31	-	39,34	126,22	18,03	1,47
2-0511-154-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	385,62	190,92	-	41,96	133,65	19,09	1,56

Таблица № 2-0511-155. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-155-1	на 24 класса 720 учащихся	197,32	66,94	-	76,83	46,86	6,69	0,55
2-0511-155-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	206,81	70,16	-	80,52	49,11	7,02	0,57
2-0511-155-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	172,62	58,56	-	67,21	40,99	5,86	0,48

Таблица № 2-0511-156. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-156-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	251,55	85,34	-	97,94	59,74	8,53	0,70
2-0511-156-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	325,01	110,26	-	126,54	77,18	11,03	0,90
2-0511-156-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	240,61	81,63	-	93,68	57,14	8,16	0,67
2-0511-156-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	849,73	288,27	-	330,84	201,79	28,83	2,35
2-0511-156-5	блок начальных классов, построенный по типовому проекту И-1745/2А	269,20	91,33	-	104,81	63,93	9,13	0,75
2-0511-156-6	блок начальных классов, построенный по типовому проекту V-81	145,32	49,30	-	56,58	34,51	4,93	0,40

Таблица № 2-0511-157. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-157-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	385,33	189,44	-	44,34	132,61	18,94	1,55
2-0511-157-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	248,87	122,22	-	28,87	85,56	12,22	1,00
2-0511-157-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	344,70	168,08	-	42,15	117,66	16,81	1,37
2-0511-157-4	на 9 групп 160 мест	367,78	181,95	-	40,27	127,36	18,20	1,49

Таблица № 2-0511-158. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-158-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	2819,50	1406,88	9,00	278,04	984,87	140,71	11,49
2-0511-158-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2602,49	1334,84	4,97	194,77	934,42	133,49	10,90
2-0511-158-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	4946,05	2533,02	11,82	374,72	1773,17	253,32	20,69
2-0511-158-4	на 9 групп 160 мест	2869,81	1452,66	5,21	249,77	1016,89	145,28	11,86

Таблица № 2-0511-164. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-164-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1809,90	668,54	-	606,53	467,98	66,85	5,46

Таблица № 2-0511-165. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-165-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1064,10	498,11	-	167,50	348,68	49,81	4,07

Таблица № 2-0511-166. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-166-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	224,56	79,49	-	81,48	55,64	7,95	0,65

Таблица № 2-0511-167. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-167-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	244,04	94,85	-	73,30	66,40	9,49	0,78

Таблица № 2-0511-168. Уборка полов групповых и игровых помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-168-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	4601,65	2360,52	9,12	343,53	1652,41	236,07	19,28

Таблица № 2-0511-169. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-169-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	561,99	278,21	-	61,21	194,75	27,82	2,27

Таблица № 2-0511-170. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-170-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	269,87	133,42	-	29,72	93,39	13,34	1,09
2-0511-170-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	315,88	156,77	-	33,69	109,74	15,68	1,28
2-0511-170-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1216,39	603,70	-	129,73	422,59	60,37	4,93
2-0511-170-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	374,91	185,15	-	41,65	129,60	18,51	1,51
2-0511-170-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	495,52	244,85	-	54,78	171,40	24,49	2,00
2-0511-170-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	412,24	203,97	-	45,09	142,78	20,40	1,67
2-0511-170-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1342,50	664,27	-	146,81	464,99	66,43	5,43

Таблица № 2-0511-171. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-171-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	148,77	50,47	-	57,92	35,33	5,05	0,41

Таблица № 2-0511-264. Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-264-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1091,64	554,09	3,74	90,51	387,88	55,42	4,53
2-0511-264-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	791,54	402,22	2,69	64,83	281,57	40,23	3,29

Таблица № 2-0511-277. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-277-1	V-18 спальный корпус	2040,91	753,87	-	683,94	527,71	75,39	6,16
2-0511-277-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3282,21	1212,38	-	1099,93	848,66	121,24	9,90
2-0511-277-3	2-02-76, 2-02-76К	1748,58	585,96	-	693,85	410,17	58,60	8,29

Таблица № 2-0511-278. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-278-1	V-18 спальный корпус	639,75	299,47	-	100,70	209,63	29,95	2,45
2-0511-278-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	467,17	218,68	-	73,54	153,08	21,87	1,79
2-0511-278-3	2-02-76, 2-02-76К	334,23	154,41	-	56,30	108,08	15,44	2,18

Таблица № 2-0511-279. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-279-1	V-18 спальный корпус	323,58	92,19	-	157,64	64,53	9,22	0,75
2-0511-279-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	512,32	177,21	-	193,35	124,04	17,72	1,45
2-0511-279-3	2-02-76, 2-02-76К	250,40	91,48	-	85,73	64,04	9,15	1,29

Таблица № 2-0511-280. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-280-1	V-18 спальный корпус	2457,59	1262,85	-	184,45	884,00	126,29	10,31

Таблица № 2-0511-281. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-281-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1134,34	440,90	-	340,72	308,63	44,09	3,60
2-0511-281-2	2-02-76, 2-02-76К	898,15	318,61	-	324,65	223,03	31,86	4,51

Таблица № 2-0511-282. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-282-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	758,61	376,72	-	80,52	263,70	37,67	3,08
2-0511-282-2	2-02-76, 2-02-76К	315,15	161,26	-	24,88	112,88	16,13	2,28

Таблица № 2-0511-283. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-283-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	159,35	54,06	-	62,04	37,84	5,41	0,44
2-0511-283-2	2-02-76, 2-02-76К	128,03	35,27	-	64,54	24,69	3,53	0,50

Таблица № 2-0511-310. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-310-1	224-1-314	225,08	118,31	-	12,13	82,81	11,83	0,97

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0611-172. Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-172-1	И-1577А	40,86	21,20	-	2,70	14,84	2,12	0,17
2-0611-172-2	65-426/1	54,99	28,53	-	3,64	19,97	2,85	0,23
2-0611-172-3	МЮ	51,52	26,73	-	3,41	18,71	2,67	0,22
2-0611-172-4	V-79	34,70	18,00	-	2,30	12,60	1,80	0,15
2-0611-172-5	V-76	51,77	26,85	-	3,43	18,80	2,69	0,22
2-0611-172-6	V-92	31,00	16,08	-	2,05	11,26	1,61	0,13
2-0611-172-7	И-1605А	43,98	22,82	-	2,91	15,97	2,28	0,19
2-0611-172-8	архитектора Л.А.Степановой	31,47	16,33	-	2,08	11,43	1,63	0,13
2-0611-172-9	221	37,24	19,32	-	2,46	13,53	1,93	0,16
2-0611-172-10	С-1, Ю-1, Т-2	33,79	17,53	-	2,24	12,27	1,75	0,14
2-0611-172-11	2-02-73 с пристройкой	43,09	22,35	-	2,85	15,65	2,24	0,18
2-0611-172-12	224-1-314	52,29	27,13	-	3,46	18,99	2,71	0,22

Таблица № 2-0611-173. Мытье окон в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-173-1	24 класса 720 мест	47,75	24,77	-	3,16	17,34	2,48	0,20
2-0611-173-2	22 класса 550 мест с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	46,19	23,96	-	3,06	16,77	2,40	0,20
2-0611-173-3	22 класса 550 мест с блоком столовой и спортивным залом	42,02	21,80	-	2,78	15,26	2,18	0,18

Таблица № 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-174-1	И-1158 с бассейном	61,40	31,85	-	4,06	22,30	3,19	0,26
2-0611-174-2	И-1194 с бассейном	58,58	30,39	-	3,88	21,27	3,04	0,25
2-0611-174-3	VI-52	66,47	34,48	-	4,40	24,14	3,45	0,28
2-0611-174-4	2МГ-04-3	81,78	42,43	-	5,41	29,70	4,24	0,35
2-0611-174-5	VI-44	68,59	35,58	-	4,54	24,91	3,56	0,29
2-0611-174-6	VI-13а	60,85	31,56	-	4,03	22,10	3,16	0,26
2-0611-174-7	VI-49	44,77	23,23	-	2,96	16,26	2,32	0,19
2-0611-174-8	VI-07	38,50	19,97	-	2,55	13,98	2,00	0,16
2-0611-174-9	VI-69	44,37	23,02	-	2,94	16,11	2,30	0,19
2-0611-174-10	VI-01а	61,03	31,66	-	4,04	22,16	3,17	0,26
2-0611-174-11	2С-04-4/67	108,45	56,26	-	7,18	39,38	5,63	0,46
2-0611-174-12	257, 334	38,86	20,16	-	2,57	14,11	2,02	0,16

Таблица № 2-0611-175. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-175-1	на 9 групп 160 мест	32,30	16,75	-	2,14	11,73	1,68	0,14
2-0611-175-2	на 5 групп 95 мест	27,44	14,24	-	1,82	9,96	1,42	0,12
2-0611-175-3	на 6 групп 134 места	34,88	18,09	-	2,31	12,67	1,81	0,15
2-0611-175-4	на 4 группы 80 мест	37,83	19,63	-	2,50	13,74	1,96	0,16

Таблица № 2-0611-188. Мытье окон в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-188-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	47,09	24,43	-	3,12	17,10	2,44	0,20

Таблица № 2-0611-189. Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-189-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	41,95	21,76	-	2,78	15,23	2,18	0,18
2-0611-189-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	36,93	19,16	-	2,44	13,41	1,92	0,16
2-0611-189-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	25,50	13,23	-	1,69	9,26	1,32	0,11
2-0611-189-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	25,20	13,07	-	1,67	9,15	1,31	0,11
2-0611-189-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	31,11	16,14	-	2,06	11,30	1,61	0,13
2-0611-189-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	48,23	25,02	-	3,19	17,52	2,50	0,20
2-0611-189-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	47,61	24,70	-	3,15	17,29	2,47	0,20

Таблица № 2-0611-284. Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-284-1	V-18 спальный корпус	36,58	18,98	-	2,42	13,28	1,90	0,16
2-0611-284-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	41,33	21,44	-	2,74	15,01	2,14	0,18
2-0611-284-3	2-02-76, 2-02-76К	27,38	13,60	-	2,90	9,52	1,36	0,19

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-1-1	65-426/1	333,51	95,68	93,37	2,94	113,90	27,62	0,41
2-0722-1-2	V-76	232,49	67,74	63,58	2,73	79,38	19,06	0,29
2-0722-1-3	И-1577А	208,59	71,36	42,85	7,46	71,49	15,43	0,29
2-0722-1-4	МЮ	745,03	243,14	172,67	14,53	257,00	57,69	1,01
2-0722-1-5	И-1605А	190,74	57,75	47,60	6,06	64,35	14,98	0,25
2-0722-1-6	V-79	243,52	77,81	57,58	5,80	83,42	18,91	0,35
2-0722-1-7	V-92	107,82	35,01	21,51	8,33	35,31	7,66	0,16
2-0722-1-8	архитектора Л.А.Степановой	338,23	101,98	85,79	9,16	114,51	26,79	0,44
2-0722-1-9	С-1, Ю-1, Т-2	205,07	63,82	51,96	2,07	70,79	16,43	0,28

Таблица № 2-0722-2. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-2-1	на 24 класса 720 учащихся	231,64	65,41	61,55	9,51	76,73	18,44	0,28
2-0722-2-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	200,39	58,52	55,53	0,88	68,87	16,59	0,25
2-0722-2-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1066,67	343,01	250,32	24,71	365,93	82,70	1,42

Таблица № 2-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-3-1	И-1158 с бассейном	1093,99	318,06	301,60	9,94	374,26	90,13	1,35
2-0722-3-2	И-1194 с бассейном	1045,98	354,30	229,37	19,21	363,32	79,78	1,44
2-0722-3-3	VI-52 выпуск 3	744,03	236,06	169,27	32,03	250,33	56,34	0,99
2-0722-3-4	2МГ-04-3	1136,72	446,08	186,73	17,08	406,12	80,71	1,74
2-0722-3-5	VI-44	1211,08	387,61	280,33	37,93	412,25	92,96	1,62
2-0722-3-6	VI-13А	952,75	299,64	227,84	28,70	323,04	73,53	1,22
2-0722-3-7	VI-49	788,24	238,44	167,93	74,24	251,32	56,31	1,06
2-0722-3-8	VI-07	235,72	71,31	60,74	4,34	80,46	18,87	0,31
2-0722-3-9	VI-01а	337,67	94,87	98,21	0,33	115,78	28,48	0,40
2-0722-3-10	VI-69	242,85	69,31	69,49	0,23	83,45	20,37	0,29
2-0722-3-11	257, 334	563,95	159,73	148,27	24,97	186,34	44,64	0,69

Таблица № 2-0722-4. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-4-1	на 9 групп 160 мест	630,23	219,97	111,73	44,78	210,15	43,60	0,90
2-0722-4-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	862,18	291,55	189,62	15,77	299,42	65,82	1,18
2-0722-4-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1168,55	356,09	277,30	57,28	388,66	89,22	1,56
2-0722-4-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	809,63	220,17	239,84	6,54	274,69	68,39	0,93

Таблица № 2-0722-5. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-5-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	899,57	311,28	189,12	18,52	312,96	67,69	1,30
2-0722-5-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1050,70	346,41	242,02	16,70	364,14	81,43	1,45
2-0722-5-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1481,49	446,54	392,82	11,52	510,02	120,59	1,90
2-0722-5-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	753,13	230,17	172,86	45,68	247,99	56,43	1,02

Таблица № 2-0722-46. Техническое обслуживание систем противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-46-1	школа	1715,05	796,59	144,17	56,27	615,93	102,09	3,21
2-0722-46-2	детский сад	3668,55	1694,36	271,76	157,80	1322,65	221,98	6,77

Таблица № 2-0722-103. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-103-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1024,26	334,02	238,88	17,86	353,91	79,59	1,39

Таблица № 2-0722-291. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-291-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	227,36	67,30	58,51	6,99	76,52	18,04	0,29
2-0722-291-2	V-18 спальный корпус	266,48	77,46	69,17	9,74	88,99	21,12	0,33

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-6-1	65-426/1	441,29	183,41	64,73	5,85	157,69	29,61	0,74
2-0731-6-2	V-76	409,76	168,67	62,45	5,39	145,74	27,51	0,69
2-0731-6-3	И-1577А	377,44	180,16	29,59	3,04	140,93	23,72	0,71
2-0731-6-4	МЮ	465,19	214,73	45,31	4,67	171,04	29,44	0,85
2-0731-6-5	И-1605А	652,72	293,04	83,43	7,45	229,95	38,85	1,11
2-0731-6-6	V-79	643,41	293,75	73,15	7,69	230,05	38,77	1,11
2-0731-6-7	V-92	619,48	281,50	73,17	7,07	220,55	37,19	1,06
2-0731-6-8	архитектора Л.А.Степановой	378,57	103,34	118,35	3,35	123,52	30,01	0,45
2-0731-6-9	С-1, Ю-1, Т-2	415,55	113,29	129,25	3,12	136,54	33,35	0,50

Таблица № 2-0731-7. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-7-1	на 24 класса 720 учащихся	429,52	203,72	36,52	3,30	159,22	26,76	0,81
2-0731-7-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	237,99	110,38	24,17	2,63	86,30	14,51	0,42
2-0731-7-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	678,71	302,21	84,39	6,64	243,11	42,36	1,22

Таблица № 2-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-8-1	И-1158 с бассейном	2060,16	973,85	179,23	9,70	767,13	130,25	4,00
2-0731-8-2	И-1194 с бассейном	1971,72	935,65	167,92	12,80	732,11	123,24	3,78
2-0731-8-3	VI-52 выпуск 3	1048,91	457,45	145,82	12,34	368,85	64,45	1,80
2-0731-8-4	2МГ-04-3	1155,45	508,81	158,39	12,56	405,74	69,95	1,98
2-0731-8-5	VI-44	1590,54	705,14	204,87	14,50	567,21	98,82	2,81
2-0731-8-6	VI-13A	1131,74	500,78	149,90	13,55	398,85	68,66	1,96
2-0731-8-7	VI-49	1943,72	869,79	217,94	25,70	705,96	124,33	3,45
2-0731-8-8	VI-07	428,29	116,30	131,17	1,45	143,76	35,61	0,52
2-0731-8-9	VI-01a	380,76	104,03	119,44	3,72	123,63	29,94	0,45
2-0731-8-10	VI-69	392,91	107,37	123,32	3,91	127,46	30,85	0,47
2-0731-8-11	257, 334	633,17	209,53	160,21	3,43	213,39	46,61	0,86

Таблица № 2-0731-9. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-9-1	на 9 групп 160 мест	1618,43	755,92	156,26	5,40	598,56	102,29	3,25
2-0731-9-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	2345,64	1101,40	215,13	12,96	868,50	147,65	4,57
2-0731-9-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1390,45	610,41	176,11	20,77	495,78	87,38	2,45
2-0731-9-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2101,24	934,39	264,80	22,84	749,19	130,02	3,89

Таблица № 2-0731-10. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-10-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1052,94	457,93	103,45	59,17	368,25	64,14	1,79
2-0731-10-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1239,80	554,84	119,39	47,04	442,31	76,22	2,19
2-0731-10-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1772,62	831,15	164,86	12,46	653,47	110,68	3,36
2-0731-10-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1528,73	723,03	125,55	14,64	569,02	96,49	2,78

Таблица № 2-0731-104. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-104-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	457,79	215,79	39,17	3,34	170,45	29,04	0,82

Таблица № 2-0731-292. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-292-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	318,67	109,99	77,79	2,74	106,00	22,15	0,44
2-0731-292-2	V-18 спальный корпус	429,76	161,12	93,58	4,19	143,10	27,77	0,63

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0811-11. Очистка трубопроводов канализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-11-1	65-426/1	531,33	295,18	-	-	206,63	29,52	1,29
2-0811-11-2	V-76	368,59	204,77	-	-	143,34	20,48	0,90
2-0811-11-3	И-1577А	556,67	309,20	-	0,11	216,44	30,92	1,35
2-0811-11-4	МЮ	730,27	405,71	-	-	283,99	40,57	1,77
2-0811-11-5	И-1605А	573,66	318,70	-	-	223,09	31,87	1,39
2-0811-11-6	V-79	519,71	288,73	-	-	202,11	28,87	1,26
2-0811-11-7	V-92	556,30	309,05	-	-	216,34	30,91	1,35
2-0811-11-8	архитектора Л.А.Степановой	1193,91	663,28	-	-	464,30	66,33	2,90
2-0811-11-9	С-1, Ю-1, Т-2	488,78	271,55	-	-	190,08	27,15	1,19

Таблица № 2-0811-12. Очистка трубопроводов канализации школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-12-1	на 24 класса 720 учащихся	849,37	455,35	15,66	3,19	326,61	48,56	1,98
2-0811-12-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	595,26	312,24	19,16	0,73	228,20	34,93	1,35
2-0811-12-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	851,49	473,05	-	-	331,14	47,30	2,07

Таблица № 2-0811-13. Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-13-1	И-1158 с бассейном	2366,86	1266,91	45,02	10,06	909,47	135,40	5,51
2-0811-13-2	И-1194 с бассейном	2267,77	1253,01	5,12	3,67	879,68	126,29	5,48
2-0811-13-3	VI-52 выпуск 3	1441,64	708,77	-	165,85	496,14	70,88	3,70
2-0811-13-4	2МГ-04-3	2011,03	988,71	-	231,35	692,10	98,87	5,16
2-0811-13-5	VI-44	1124,48	552,85	-	129,36	386,99	55,28	2,89
2-0811-13-6	VI-13A	1456,65	716,15	-	167,57	501,31	71,62	3,74
2-0811-13-7	VI-49	943,94	464,08	-	108,59	324,86	46,41	2,42
2-0811-13-8	VI-07	660,67	367,04	-	-	256,93	36,70	1,61
2-0811-13-9	VI-01a	499,61	277,56	-	-	194,29	27,76	1,21
2-0811-13-10	VI-69	885,32	491,85	-	-	344,29	49,18	2,15
2-0811-13-11	257, 334	496,59	275,88	-	-	193,12	27,59	1,21

Таблица № 2-0811-14. Очистка трубопроводов канализации детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-14-1	на 9 групп 160 мест	1076,25	572,37	26,67	0,74	414,07	62,40	2,48
2-0811-14-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	1600,81	819,01	58,10	28,05	602,52	93,13	3,53
2-0811-14-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	822,72	404,48	-	94,65	283,14	40,45	2,11
2-0811-14-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	767,94	377,55	-	88,34	264,29	37,76	1,97

Таблица № 2-0811-15. Очистка трубопроводов канализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-15-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	939,71	519,96	1,32	1,54	364,63	52,26	2,27
2-0811-15-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1110,89	605,96	10,58	1,43	430,06	62,86	2,72
2-0811-15-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1598,92	851,14	36,98	1,13	616,57	93,10	3,99
2-0811-15-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	769,30	427,39	-	-	299,17	42,74	1,87

Таблица № 2-0811-16. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-16-1	65-426/1	68,25	37,92	-	-	26,54	3,79	0,17
2-0811-16-2	V-76	78,71	43,73	-	-	30,61	4,37	0,19
2-0811-16-3	И-1577А	115,43	64,13	-	-	44,89	6,41	0,28
2-0811-16-4	МЮ	87,20	48,45	-	-	33,91	4,84	0,21
2-0811-16-5	65-426/1 с пристройкой	112,25	62,36	-	-	43,65	6,24	0,27
2-0811-16-6	И-1605А	76,10	42,28	-	-	29,59	4,23	0,19
2-0811-16-7	V-79	83,41	46,34	-	-	32,44	4,63	0,20
2-0811-16-8	V-92	99,79	55,44	-	-	38,81	5,54	0,24

Таблица № 2-0811-17. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-17-1	на 24 класса 720 учащихся	75,16	41,75	-	-	29,23	4,18	0,18
2-0811-17-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	67,24	37,35	-	-	26,15	3,74	0,16
2-0811-17-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	73,26	40,70	-	-	28,49	4,07	0,18

Таблица № 2-0811-18. Очистка трубопроводов водостока детских садов по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-18-1	И-1158 с бассейном	208,06	115,59	-	-	80,91	11,56	0,51
2-0811-18-2	И-1194 с бассейном	198,03	110,02	-	-	77,01	11,00	0,48
2-0811-18-3	VI-52 выпуск 3	420,94	233,85	-	-	163,70	23,39	1,02
2-0811-18-4	2МГ-04-3	520,34	289,08	-	-	202,35	28,91	1,26
2-0811-18-5	VI-44	255,78	142,10	-	-	99,47	14,21	0,62
2-0811-18-6	VI-49	176,41	98,01	-	-	68,60	9,80	0,44

Таблица № 2-0811-19. Очистка трубопроводов водостока детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-19-1	на 9 групп 160 мест	193,25	107,36	-	-	75,15	10,74	0,47
2-0811-19-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	286,76	159,31	-	-	111,52	15,93	0,70

Таблица № 2-0811-20. Очистка трубопроводов водостока дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-20-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	147,50	81,95	-	-	57,36	8,19	0,36
2-0811-20-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	182,00	101,11	-	-	70,78	10,11	0,44
2-0811-20-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	280,31	155,73	-	-	109,01	15,57	0,68
2-0811-20-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	133,56	74,20	-	-	51,94	7,42	0,33

Таблица № 2-0811-105. Очистка трубопроводов канализации зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-105-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	861,50	478,61	-	-	335,03	47,86	2,09

Таблица № 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-159-1	И-1577А	1511,40	536,58	-	545,55	375,61	53,66	4,38
2-0811-159-2	65-426/1	1027,69	362,90	-	374,47	254,03	36,29	2,96
2-0811-159-3	МЮ	1346,13	455,61	-	526,04	318,92	45,56	3,72
2-0811-159-4	V-79	1174,06	382,54	-	485,49	267,78	38,25	3,12
2-0811-159-5	V-76	1104,00	375,89	-	427,40	263,12	37,59	3,07
2-0811-159-6	V-92	890,12	308,03	-	335,67	215,62	30,80	2,52
2-0811-159-7	И-1605А	1010,28	329,61	-	416,98	230,73	32,96	2,69
2-0811-159-8	архитектора Л.А.Степановой	1380,76	482,25	-	512,70	337,58	48,23	3,94
2-0811-159-9	221	955,12	386,77	-	258,93	270,74	38,68	3,16
2-0811-159-10	С-1, Ю-1, Т-2	1238,37	483,62	-	367,86	338,53	48,36	3,95
2-0811-159-11	2-02-73 с пристройкой	1076,90	384,72	-	384,41	269,30	38,47	3,14
2-0811-159-12	224-1-314	833,54	274,75	-	338,98	192,33	27,48	2,24

Таблица № 2-0811-160. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-160-1	на 24 класса 720 учащихся	1458,13	499,65	-	558,75	349,76	49,97	4,08
2-0811-160-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1117,67	382,60	-	428,99	267,82	38,26	3,13
2-0811-160-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1445,58	505,67	-	535,37	353,97	50,57	4,13

Таблица № 2-0811-161. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-161-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1167,00	417,65	-	415,24	292,35	41,76	3,41
2-0811-161-2	блок столовая с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1623,03	572,21	-	593,05	400,55	57,22	4,67
2-0811-161-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1656,37	596,39	-	582,87	417,47	59,64	4,87
2-0811-161-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1285,82	453,44	-	469,63	317,41	45,34	3,70
2-0811-161-5	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	3734,45	1354,36	-	1296,60	948,05	135,44	11,06
2-0811-161-6	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1429,42	547,09	-	444,66	382,96	54,71	4,47
2-0811-161-7	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1545,60	614,14	-	440,15	429,90	61,41	5,02
2-0811-161-8	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1621,67	673,25	-	409,82	471,27	67,33	5,50

Таблица № 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-162-1	И-1158 с бассейном	4680,74	1700,09	-	1620,58	1190,06	170,01	13,88
2-0811-162-2	И-1194 с бассейном	4586,36	1685,68	-	1552,13	1179,98	168,57	13,77
2-0811-162-3	VI-52	3064,87	1127,38	-	1035,59	789,16	112,74	9,21
2-0811-162-4	2МГ-04-3	2985,74	1110,40	-	987,02	777,28	111,04	9,07
2-0811-162-5	VI-44	3201,99	1180,23	-	1077,58	826,16	118,02	9,64
2-0811-162-6	VI-13а	2551,42	917,72	-	899,52	642,41	91,77	7,49
2-0811-162-7	VI-49	3415,28	1255,22	-	1155,88	878,66	125,52	10,25
2-0811-162-8	VI-07	3648,59	1355,28	-	1209,09	948,69	135,53	11,07
2-0811-162-9	VI-69	2700,37	978,41	-	939,23	684,89	97,84	7,99
2-0811-162-10	VI-01а	3701,84	1359,91	-	1254,00	951,94	135,99	11,10
2-0811-162-11	2С-04-4/67	3322,05	1359,09	-	875,69	951,36	135,91	11,10
2-0811-162-12	257, 334	2407,22	879,76	-	823,66	615,83	87,97	7,18

Таблица № 2-0811-163. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-163-1	на 9 групп 160 мест	3731,15	1403,74	-	1204,43	982,61	140,37	11,46
2-0811-163-2	на 5 групп 95 мест	2147,71	791,14	-	723,66	553,80	79,11	6,46
2-0811-163-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2902,85	1047,13	-	1018,02	732,99	104,71	8,55
2-0811-163-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	3579,65	1277,75	-	1279,69	894,43	127,78	10,44

Таблица № 2-0811-285. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-285-1	V-18 спальный корпус	1442,68	493,63	-	554,15	345,54	49,36	4,03
2-0811-285-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	999,59	345,27	-	378,10	241,69	34,53	2,82
2-0811-285-3	2-02-76, 2-02-76К	509,79	194,00	-	160,59	135,80	19,40	2,74

Таблица № 2-0811-293. Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-293-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	366,30	203,50	-	-	142,45	20,35	0,89
2-0811-293-2	V-18 спальный корпус	942,69	523,72	-	-	366,60	52,37	2,29

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0822-115. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0822-115-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	124,91	25,61	17,51	49,12	26,73	5,94	0,11

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0831-116. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-116-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	315,65	129,88	31,07	29,17	106,53	19,00	0,55

Таблица № 2-0831-241. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-241-1	И-1577А	367,23	199,00	0,10	8,93	139,30	19,90	0,95
2-0831-241-2	И-1605А	575,72	312,21	0,16	13,58	218,55	31,22	1,49
2-0831-241-3	МЮ	609,25	330,64	0,17	13,93	231,45	33,06	1,58
2-0831-241-4	65-426/1	459,24	249,44	0,13	10,12	174,61	24,94	1,19
2-0831-241-5	V-76	480,38	260,29	0,14	11,72	182,20	26,03	1,25
2-0831-241-6	V-79	454,55	246,63	0,13	10,49	172,64	24,66	1,18
2-0831-241-7	V-92	454,66	246,11	0,13	11,54	172,27	24,61	1,19
2-0831-241-8	архитектора Л.А.Степановой	429,26	231,87	0,06	11,83	162,31	23,19	1,10
2-0831-241-9	221	399,13	216,54	0,10	9,26	151,58	21,65	1,03
2-0831-241-10	С-1, Ю-1, Т-2	602,58	327,26	0,15	13,36	229,08	32,73	1,55
2-0831-241-11	2-02-73 с пристройкой	455,09	247,39	0,12	9,67	173,17	24,74	1,17
2-0831-241-12	224-1-314	420,83	228,27	0,12	9,82	159,79	22,83	1,09

Таблица № 2-0831-242. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-242-1	на 24 класса 720 учащихся	373,98	203,38	0,10	7,79	142,37	20,34	0,96
2-0831-242-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	522,04	282,67	0,15	13,08	197,87	28,27	1,36
2-0831-242-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	607,27	328,71	0,18	15,41	230,10	32,87	1,59

Таблица № 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-243-1	И-1158 с бассейном	1100,97	597,00	0,31	26,06	417,90	59,70	2,86
2-0831-243-2	И-1194 с бассейном	1015,70	550,15	0,29	25,15	385,10	55,01	2,64
2-0831-243-3	2МГ-04-3	1223,92	660,80	0,29	34,19	462,56	66,08	3,19
2-0831-243-4	VI-13а	959,40	519,51	0,27	24,01	363,66	51,95	2,50
2-0831-243-5	VI-44	923,43	500,45	0,26	22,37	350,31	50,04	2,40
2-0831-243-6	VI-49	960,51	519,72	0,28	24,74	363,80	51,97	2,51
2-0831-243-7	VI-52	779,78	423,01	0,22	18,14	296,11	42,30	2,02
2-0831-243-8	VI-07	975,65	527,71	0,11	25,66	369,40	52,77	2,49
2-0831-243-9	VI-69	942,16	508,18	0,22	27,21	355,73	50,82	2,46
2-0831-243-10	VI-01а	1370,76	741,28	0,36	36,10	518,89	74,13	3,56
2-0831-243-11	2С-04-4/67	1563,80	846,23	0,45	40,14	592,36	84,62	4,08
2-0831-243-12	257, 334	929,24	503,68	0,23	22,38	352,58	50,37	2,40

Таблица № 2-0831-244. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-244-1	на 9 групп 160 мест	845,98	458,79	0,24	19,91	321,16	45,88	2,19
2-0831-244-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	747,67	405,48	0,21	17,60	283,83	40,55	1,94
2-0831-244-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	620,31	336,24	0,17	14,90	235,37	33,63	1,61
2-0831-244-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1348,86	729,38	0,31	35,66	510,57	72,94	3,51

Таблица № 2-0831-245. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-245-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	632,47	342,66	0,18	15,49	239,87	34,27	1,65
2-0831-245-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	522,19	282,10	0,15	14,26	197,47	28,21	1,37
2-0831-245-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	603,84	326,94	0,18	15,17	228,86	32,69	1,58
2-0831-245-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	548,70	297,14	0,16	13,69	208,00	29,71	1,43
2-0831-245-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	608,08	329,61	0,16	14,63	230,72	32,96	1,58
2-0831-245-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	694,25	375,49	0,18	18,18	262,85	37,55	1,81
2-0831-245-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	533,12	287,41	0,11	15,67	201,19	28,74	1,39

Таблица № 2-0831-246. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-246-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1162,49	627,51	0,26	32,72	439,25	62,75	3,03

Таблица № 2-0831-286. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-286-1	V-18 спальный корпус	613,39	331,61	0,18	16,32	232,12	33,16	1,60
2-0831-286-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	444,80	241,25	0,12	10,42	168,88	24,13	1,15

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0922-21. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-21-1	65-426/1	3751,29	2068,96	-	27,16	1448,27	206,90	7,07
2-0922-21-2	V-76	2327,56	1284,76	-	14,99	899,33	128,48	4,39
2-0922-21-3	И-1577А	2894,01	1597,14	-	19,16	1118,00	159,71	5,46
2-0922-21-4	МЮ	4741,00	2614,44	-	35,01	1830,11	261,44	8,94
2-0922-21-5	V-79	3519,76	1942,64	-	23,01	1359,85	194,26	6,64
2-0922-21-6	И-1605А	2621,49	1446,30	-	18,15	1012,41	144,63	4,94
2-0922-21-7	V-92	2686,25	1482,88	-	17,06	1038,02	148,29	5,07
2-0922-21-8	архитектора Л.А.Степановой	4960,73	2735,28	-	37,22	1914,70	273,53	9,35
2-0922-21-9	С-1, Ю-1, Т-2	3776,00	2082,91	-	26,76	1458,04	208,29	7,12

Таблица № 2-0922-22. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-22-1	на 24 класса 720 учащихся	2901,21	1600,99	-	19,43	1120,69	160,10	5,47
2-0922-22-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2512,08	1385,68	-	17,86	969,97	138,57	4,74
2-0922-22-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	4355,63	2400,11	-	35,43	1680,08	240,01	8,20

Таблица № 2-0922-23. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-23-1	И-1158 с бассейном	7741,68	4269,67	-	56,27	2988,77	426,97	14,59
2-0922-23-2	И-1194 с бассейном	8111,84	4477,06	-	53,13	3133,94	447,71	15,30
2-0922-23-3	VI-52 выпуск 3	4855,86	2677,12	-	37,05	1873,98	267,71	9,15
2-0922-23-4	2МГ-04-3	6428,15	3547,94	-	41,87	2483,55	354,79	12,13
2-0922-23-5	VI-44	7741,68	4269,67	-	56,27	2988,77	426,97	14,59
2-0922-23-6	VI-13А	6231,34	3439,53	-	40,19	2407,67	343,95	11,75
2-0922-23-7	VI-49	3775,95	2084,39	-	24,05	1459,07	208,44	7,12
2-0922-23-8	VI-07	3422,63	1889,34	-	21,82	1322,54	188,93	6,46
2-0922-23-9	VI-01а	4361,56	2407,95	-	27,26	1685,56	240,79	8,23
2-0922-23-10	VI-69	3625,60	2000,73	-	24,29	1400,51	200,07	6,84
2-0922-23-11	257, 334	4299,67	2373,77	-	26,88	1661,64	237,38	8,11

Таблица № 2-0922-24. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-24-1	на 9 групп 160 мест	3959,07	2180,96	-	33,34	1526,67	218,10	7,45
2-0922-24-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	6296,86	3476,39	-	39,36	2433,47	347,64	11,88
2-0922-24-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	4005,84	2173,52	-	93,51	1521,46	217,35	7,43
2-0922-24-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	7804,06	4308,49	-	48,78	3015,94	430,85	14,73

Таблица № 2-0922-25. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-25-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2559,10	1411,55	-	18,30	988,09	141,16	4,82
2-0922-25-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	3380,40	1865,31	-	22,84	1305,72	186,53	6,38
2-0922-25-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	5721,94	3158,98	-	35,77	2211,29	315,90	10,80
2-0922-25-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2986,28	1648,67	-	18,67	1154,07	164,87	5,63

Таблица № 2-0922-26. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-26-1	65-426/1	963,34	308,77	222,07	30,93	327,76	73,81	1,37
2-0922-26-2	V-76	597,79	195,15	132,13	22,43	203,02	45,06	0,86
2-0922-26-3	И-1577А	821,94	270,92	169,68	46,51	274,94	59,89	1,21
2-0922-26-4	МЮ	865,56	277,37	176,99	66,13	283,12	61,95	1,23
2-0922-26-5	И-1605А	460,87	146,78	103,79	20,63	154,92	34,75	0,65
2-0922-26-6	V-79	351,33	112,06	82,38	9,90	119,85	27,14	0,50
2-0922-26-7	V-92	502,38	157,68	120,05	14,95	170,72	38,98	0,70
2-0922-26-8	архитектора Л.А.Степановой	295,96	97,27	66,37	8,31	101,45	22,56	0,43
2-0922-26-9	С-1, Ю-1, Т-2	437,31	142,63	95,81	18,09	148,00	32,78	0,63

Таблица № 2-0922-27. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-27-1	на 24 класса 720 учащихся	696,45	226,53	156,43	23,40	237,20	52,89	0,98
2-0922-27-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	635,54	198,40	133,69	51,68	206,08	45,69	0,88
2-0922-27-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1126,00	395,77	220,90	38,96	388,08	82,29	1,67

Таблица № 2-0922-28. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-28-1	И-1158 с бассейном	1780,05	414,95	287,52	545,52	434,98	97,08	1,84
2-0922-28-2	И-1194 с бассейном	2120,36	664,13	512,86	55,13	722,68	165,56	2,96
2-0922-28-3	VI-52 выпуск 3	1201,39	437,69	229,31	24,64	421,65	88,10	1,83
2-0922-28-4	2МГ-04-3	1572,27	558,43	313,45	35,49	548,46	116,44	2,32
2-0922-28-5	VI-44	1616,79	475,18	357,48	155,19	512,31	116,63	2,11
2-0922-28-6	VI-13А	1839,10	534,68	290,44	384,07	520,28	109,63	2,29
2-0922-28-7	VI-49	1460,25	331,28	251,29	437,76	358,21	81,71	1,47
2-0922-28-8	VI-07	498,09	158,73	117,65	12,84	170,25	38,62	0,71
2-0922-28-9	VI-01а	366,04	121,82	81,25	8,96	126,12	27,89	0,54
2-0922-28-10	VI-69	332,99	106,46	78,65	7,98	114,05	25,85	0,48
2-0922-28-11	257, 334	349,89	110,55	59,16	50,56	107,12	22,50	0,47

Таблица № 2-0922-29. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-29-1	на 9 групп 160 мест	2164,34	720,78	350,94	271,73	680,96	139,93	3,21
2-0922-29-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	2245,70	767,05	474,71	59,91	775,55	168,48	3,13
2-0922-29-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1845,68	600,79	370,06	136,62	606,58	131,63	2,59
2-0922-29-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1854,18	759,65	267,19	33,63	666,09	127,62	3,16

Таблица № 2-0922-30. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-30-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	582,03	202,94	105,93	37,07	195,31	40,78	0,77
2-0922-30-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1025,23	361,34	186,42	58,64	346,65	72,18	1,36
2-0922-30-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	2288,80	812,94	415,91	120,12	778,12	161,71	3,04
2-0922-30-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1378,63	457,86	294,06	55,76	468,31	102,64	1,93

Таблица № 2-0922-106. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-106-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	4635,71	2555,42	-	35,96	1788,79	255,54	8,73

Таблица № 2-0922-107. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-107-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	761,78	262,04	150,12	35,51	258,89	55,22	1,17

Таблица № 2-0922-294. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-294-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3630,24	1997,99	0,79	33,07	1398,59	199,80	6,85
2-0922-294-2	V-18 спальный корпус	3692,82	2036,93	-	26,35	1425,85	203,69	6,96

Таблица № 2-0922-295. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-295-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	505,14	159,02	112,85	27,51	168,04	37,72	0,71
2-0922-295-2	V-18 спальный корпус	490,85	154,95	110,28	24,92	163,89	36,81	0,69

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0931-31. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-31-1	65-426/1	6466,91	2885,54	712,69	109,00	2345,78	413,90	11,49
2-0931-31-2	V-76	3931,19	1778,13	410,41	44,89	1443,49	254,27	6,85
2-0931-31-3	И-1577А	5439,96	2453,61	558,83	88,65	1989,07	349,80	9,77
2-0931-31-4	МЮ	4128,73	1766,08	539,63	46,38	1498,98	277,66	7,04
2-0931-31-5	И-1605А	2314,33	1065,58	219,76	25,78	854,78	148,43	4,37
2-0931-31-6	V-79	2757,21	1259,72	266,84	41,30	1012,94	176,41	5,01
2-0931-31-7	V-92	1950,18	888,53	191,41	30,15	715,33	124,76	3,54
2-0931-31-8	архитектора Л.А.Степановой	1061,50	302,61	294,53	19,46	358,30	86,60	1,32
2-0931-31-9	С-1, Ю-1, Т-2	744,90	280,74	125,62	27,44	259,00	52,10	1,28

Таблица № 2-0931-32. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-32-1	на 24 класса 720 учащихся	4528,01	2066,73	440,15	70,78	1661,19	289,16	8,07
2-0931-32-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	4557,94	2057,70	467,99	73,49	1666,16	292,60	8,25
2-0931-32-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	4963,45	2183,52	572,90	69,87	1810,38	326,78	9,14

Таблица № 2-0931-33. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-33-1	И-1158 с бассейном	2707,60	1228,60	281,93	37,32	987,76	171,99	4,90
2-0931-33-2	И-1194 с бассейном	2835,91	1289,46	283,63	43,82	1037,99	181,01	5,11
2-0931-33-3	VI-52 выпуск 3	1496,00	684,66	149,35	16,69	549,73	95,57	2,54
2-0931-33-4	2МГ-04-3	1146,07	523,27	117,35	6,39	424,39	74,67	1,96
2-0931-33-5	VI-44	1322,25	603,49	135,75	19,08	481,04	82,89	2,29
2-0931-33-6	VI-13A	1943,20	880,74	199,14	27,08	711,60	124,64	3,50
2-0931-33-7	VI-49	2234,43	1046,75	199,23	12,60	832,71	143,14	3,96
2-0931-33-8	VI-07	618,19	232,88	104,73	22,10	215,14	43,34	1,07
2-0931-33-9	VI-01a	593,21	200,01	128,43	16,25	203,93	44,59	0,90
2-0931-33-10	VI-69	555,18	189,02	118,01	15,60	191,06	41,49	0,85
2-0931-33-11	257, 334	628,89	251,89	90,04	23,09	221,36	42,51	1,16

Таблица № 2-0931-34. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-34-1	на 9 групп 160 мест	7166,81	3213,17	757,90	114,36	2618,16	463,22	12,77
2-0931-34-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	11415,94	5151,44	1153,02	187,96	4185,50	738,02	20,34
2-0931-34-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2029,97	909,53	230,59	27,90	733,69	128,26	3,64
2-0931-34-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1985,91	935,35	157,78	34,88	733,91	123,99	3,63

Таблица № 2-0931-35. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-35-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6107,78	2754,10	621,14	97,04	2240,03	395,47	11,01
2-0931-35-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	6223,42	2813,12	629,63	93,92	2284,26	402,49	11,13
2-0931-35-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	6553,09	2981,38	653,82	85,02	2410,35	422,52	11,46
2-0931-35-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	4798,33	2265,37	389,37	83,42	1764,78	295,39	8,66

Таблица № 2-0931-108. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-108-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	3205,64	1467,97	279,22	95,83	1163,53	199,09	5,93

Таблица № 2-0931-296. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-296-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	771,59	363,45	44,72	41,70	276,78	44,94	1,70
2-0931-296-2	V-18 спальный корпус	718,99	321,07	62,93	34,54	256,23	44,22	1,50

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1022-36. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-36-1	65-426/1	6816,13	3299,19	362,83	262,22	2491,82	400,07	13,59
2-1022-36-2	V-76	3922,23	1935,30	177,03	138,44	1443,70	227,76	7,80
2-1022-36-3	И-1577А	5495,04	2698,18	212,21	284,10	1991,29	309,26	10,58
2-1022-36-4	МЮ	6061,90	3096,85	159,07	217,76	2247,77	340,45	12,10
2-1022-36-5	И-1605А	3264,85	1688,84	59,65	123,77	1212,18	180,41	6,85
2-1022-36-6	V-79	4348,16	2232,37	105,10	151,63	1615,50	243,56	9,02
2-1022-36-7	V-92	4522,36	2333,22	79,58	187,59	1673,26	248,71	9,22
2-1022-36-8	архитектора Л.А.Степановой	4715,91	2506,57	10,04	187,05	1759,65	252,60	9,42
2-1022-36-9	С-1, Ю-1, Т-2	4343,91	2312,12	5,33	173,05	1621,17	232,24	8,78

Таблица № 2-1022-37. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-37-1	на 24 класса 720 учащихся	4210,65	1971,47	292,11	166,57	1526,87	253,63	8,52
2-1022-37-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	7278,40	3812,13	115,83	220,13	2726,71	403,60	14,83
2-1022-37-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	8542,83	4354,33	179,96	399,80	3138,51	470,23	17,38

Таблица № 2-1022-38. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-38-1	И-1158 с бассейном	6839,67	3203,91	502,47	220,45	2495,31	417,53	13,76
2-1022-38-2	И-1194 с бассейном	6752,75	3417,93	198,30	264,14	2492,25	380,13	13,11
2-1022-38-3	VI-52 выпуск 3	2698,51	1292,27	154,09	111,08	982,05	159,02	5,12
2-1022-38-4	2МГ-04-3	2917,68	1370,82	199,88	111,22	1060,04	175,72	5,60
2-1022-38-5	VI-44	1881,43	818,55	224,71	26,91	685,96	125,30	3,43
2-1022-38-6	VI-13A	3362,23	1530,04	218,13	238,22	1180,67	195,17	6,12
2-1022-38-7	VI-49	1991,86	809,29	260,89	92,69	697,63	131,36	3,64
2-1022-38-8	VI-07	4606,83	2460,69	5,10	168,94	1725,04	247,06	9,54
2-1022-38-9	VI-01a	5744,57	3063,54	-	230,20	2144,48	306,35	11,61
2-1022-38-10	VI-69	4890,91	2611,94	-	189,42	1828,36	261,19	10,09
2-1022-38-11	257, 334	3554,93	1944,56	31,28	2,92	1376,01	200,16	7,62

Таблица № 2-1022-39. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-39-1	на 9 групп 160 мест	11640,16	5498,42	650,47	653,52	4165,96	671,79	21,32
2-1022-39-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	9299,94	4448,65	493,26	455,78	3362,01	540,24	17,86
2-1022-39-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2484,85	1199,81	125,58	112,24	902,97	144,25	4,88
2-1022-39-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	7857,13	3877,86	275,58	409,59	2853,03	441,07	15,32

Таблица № 2-1022-40. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-40-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6107,64	3130,48	150,27	217,91	2266,88	342,10	12,02
2-1022-40-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	11110,68	5801,92	147,09	417,76	4135,28	608,63	21,86
2-1022-40-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	25374,27	13418,14	138,02	987,52	9462,09	1368,50	49,90
2-1022-40-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	12715,43	6292,23	462,41	605,20	4636,98	718,61	25,88

Таблица № 2-1022-109. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-109-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	3730,49	1936,18	57,63	147,61	1384,31	204,76	7,60

Таблица № 2-1022-203. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-203-1	65-426/1	1656,37	515,63	435,22	3,08	570,34	132,10	2,38
2-1022-203-2	V-76	1673,49	525,57	429,45	11,48	574,84	132,15	2,37
2-1022-203-3	V-79	3461,25	1092,92	897,55	3,37	1193,38	274,03	5,18
2-1022-203-4	И-1577А	3282,65	1036,52	849,46	5,63	1131,33	259,71	4,90
2-1022-203-5	МЮ	1730,48	536,27	456,33	3,72	595,77	138,39	2,43
2-1022-203-6	С-1, Ю-1, Т-2	1794,41	555,73	473,47	3,91	617,75	143,55	2,51

Таблица № 2-1022-204. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-204-1	на 24 класса 720 учащихся	3257,41	1028,05	844,40	4,28	1122,81	257,87	4,86
2-1022-204-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2307,73	729,04	597,58	2,92	795,58	182,61	3,45
2-1022-204-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2450,55	776,34	626,80	11,15	843,30	192,96	3,61

Таблица № 2-1022-205. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-205-1	И-1158 с бассейном	2693,11	845,67	695,88	11,52	926,72	213,32	3,90
2-1022-205-2	И-1194 с бассейном	2775,15	863,93	727,08	7,31	955,53	221,30	3,97
2-1022-205-3	VI-52	1901,26	598,86	491,88	4,81	655,09	150,62	2,75
2-1022-205-4	2МГ-04-3	3418,61	1073,32	887,59	9,36	1177,21	271,13	4,97
2-1022-205-5	VI-44	2120,81	660,36	556,29	5,01	730,09	169,06	3,03
2-1022-205-6	VI-13а	1636,19	507,48	430,08	4,67	563,22	130,74	2,27
2-1022-205-7	VI-49	2013,04	630,54	519,68	11,79	691,70	159,33	2,87
2-1022-205-8	VI-07	1761,76	547,87	459,86	7,93	605,81	140,29	2,45
2-1022-205-9	VI-01а	4933,88	1545,63	1289,10	4,80	1701,50	392,85	7,16
2-1022-205-10	VI-69	3033,92	950,47	792,65	2,95	1046,28	241,57	4,40
2-1022-205-11	257, 334	2925,64	908,08	772,31	2,65	1008,42	234,18	4,09

Таблица № 2-1022-206. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-206-1	на 9 групп 160 мест	3164,29	1008,07	810,14	4,92	1091,82	249,34	4,70
2-1022-206-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	4514,54	1428,68	1164,21	7,94	1556,74	356,97	6,69
2-1022-206-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2980,72	939,30	772,29	6,12	1026,98	236,03	4,40
2-1022-206-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	3213,90	994,43	850,08	2,83	1108,50	258,06	4,45

Таблица № 2-1022-207. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-207-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2362,04	746,31	601,55	17,70	810,90	185,58	3,46
2-1022-207-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	3060,02	965,91	785,53	14,40	1052,74	241,44	4,49
2-1022-207-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	5050,01	1592,01	1310,07	4,99	1742,26	400,68	7,41
2-1022-207-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5110,64	1585,19	1348,48	6,84	1761,06	409,07	7,26

Таблица № 2-1022-208. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-208-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1863,52	555,71	511,40	4,30	640,00	152,11	2,40

Таблица № 2-1022-251. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-251-1	65-426/1	653,34	198,09	133,18	71,55	205,14	45,38	0,81
2-1022-251-2	V-76	1449,84	457,05	308,76	105,09	473,99	104,95	1,87
2-1022-251-3	МЮ	428,04	138,11	88,34	30,07	140,76	30,76	0,57
2-1022-251-4	И-1577А	489,47	155,05	101,45	38,84	159,16	34,97	0,64
2-1022-251-5	архитектора Л.А.Степановой	478,03	151,30	101,26	34,47	156,44	34,56	0,62
2-1022-251-6	С-1, Ю-1, Т-2	446,88	142,00	94,17	32,05	146,39	32,27	0,58

Таблица № 2-1022-252. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-252-1	на 24 класса 720 учащихся	543,35	171,84	115,22	39,22	177,78	39,29	0,71
2-1022-252-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	338,11	108,27	70,51	24,00	110,97	24,36	0,44

Таблица № 2-1022-253. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-253-1	И-1158 с бассейном	589,44	188,76	122,91	41,84	193,46	42,47	0,77
2-1022-253-2	И-1194 с бассейном	482,10	158,92	96,52	32,85	159,40	34,41	0,65
2-1022-253-3	VI-52	304,23	98,16	62,79	21,37	100,04	21,87	0,40
2-1022-253-4	2МГ-04-3	303,71	97,26	63,33	21,56	99,68	21,88	0,40
2-1022-253-5	VI-13а	314,11	99,81	66,19	22,53	102,90	22,68	0,41
2-1022-253-6	VI-44	309,76	100,68	63,28	21,54	102,05	22,21	0,41
2-1022-253-7	VI-49	916,55	288,94	195,19	66,43	299,64	66,35	1,19
2-1022-253-8	VI-07	647,91	212,10	131,02	44,59	213,85	46,35	0,87
2-1022-253-9	VI-01а	1131,72	356,76	241,01	82,03	369,99	81,93	1,46
2-1022-253-10	VI-69	706,53	225,91	147,64	50,25	231,81	50,92	0,93

Таблица № 2-1022-254. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-254-1	на 9 групп 160 мест	570,52	184,08	117,74	40,08	187,61	41,01	0,76
2-1022-254-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	639,54	203,22	134,77	45,87	209,50	46,18	0,83
2-1022-254-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1184,46	373,39	252,24	85,85	387,23	85,75	1,53

Таблица № 2-1022-288. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-288-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1858,81	573,44	493,98	1,67	640,44	149,28	2,57
2-1022-288-2	V-18 спальный корпус	2160,80	681,56	560,15	2,00	745,64	171,45	3,11

Таблица № 2-1022-297. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-297-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2766,11	1529,70	5,59	4,14	1072,90	153,78	5,93
2-1022-297-2	V-18 спальный корпус	3895,35	2114,38	45,00	15,92	1500,68	219,37	8,08

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1031-99. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-99-1	VI-52 выпуск 3	1030,77	514,14	23,50	66,13	371,23	55,77	1,98
2-1031-99-2	2МГ-04-3	1278,63	610,19	80,95	43,30	467,61	76,58	2,53
2-1031-99-3	VI-44	1255,82	549,81	82,59	127,16	425,61	70,65	2,18
2-1031-99-4	VI-13А	1695,48	746,27	127,22	140,01	583,75	98,23	3,02
2-1031-99-5	VI-49	1646,88	397,87	61,32	832,91	304,86	49,92	1,65
2-1031-99-6	И-1158 с бассейном	1489,76	633,49	96,50	189,32	489,42	81,03	2,45
2-1031-99-7	И 1194 с бассейном	1633,86	804,20	82,41	46,99	604,03	96,23	3,28
2-1031-99-8	VI-07	3728,58	1762,37	-	556,31	1233,66	176,24	7,08
2-1031-99-9	VI-01а	5578,04	3012,71	-	155,17	2108,89	301,27	12,09
2-1031-99-10	VI-69	4691,38	2523,72	-	148,68	1766,61	252,37	9,74
2-1031-99-11	257, 334	2881,82	1400,09	-	361,66	980,06	140,01	5,56

Таблица № 2-1031-100. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-100-1	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1484,21	404,24	87,79	627,26	312,96	51,96	1,79
2-1031-100-2	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2192,19	611,37	144,23	854,48	495,13	86,98	2,57
2-1031-100-3	на 9 групп 160 мест	1646,61	787,60	90,03	76,85	596,13	96,00	3,20
2-1031-100-4	на 5 групп 95 мест	1674,68	793,25	89,47	97,00	598,87	96,09	3,18

Таблица № 2-1031-101. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-101-1	МЮ	1603,07	783,37	51,83	105,38	574,21	88,28	2,83
2-1031-101-2	И-1577 А	2197,15	1023,72	116,01	158,82	774,11	124,49	4,11
2-1031-101-3	65-426/1	2116,71	1027,25	114,94	73,37	776,38	124,77	4,17
2-1031-101-4	V-76	1327,96	602,68	84,81	100,18	463,87	76,42	2,38
2-1031-101-5	И-1605А	2796,54	1298,64	184,94	146,55	1001,13	165,28	5,38
2-1031-101-6	V-79	3642,78	1737,73	256,60	79,67	1345,40	223,38	7,12
2-1031-101-7	V-92	2878,75	1368,74	181,67	107,88	1048,74	171,72	5,61
2-1031-101-8	архитектора Л.А.Степановой	4210,43	2030,28	-	555,92	1421,20	203,03	8,07
2-1031-101-9	С-1, Ю-1, Т-2	2917,55	1440,42	-	324,79	1008,30	144,04	5,69

Таблица № 2-1031-102. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-102-1	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2485,28	1209,08	138,04	75,28	915,41	147,47	4,98
2-1031-102-2	на 24 класса 720 учащихся	1887,51	863,03	106,11	155,49	656,45	106,43	3,41
2-1031-102-3	на 22 класса 550 учащихся	2055,76	998,79	131,04	36,00	764,80	125,13	4,08

Таблица № 2-1031-110. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-110-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	863,57	229,58	43,41	387,12	175,00	28,46	1,00

Таблица № 2-1031-117. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-117-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	4093,27	1848,93	432,10	79,99	1477,05	255,20	7,55
2-1031-117-2	блок начальных классов на 12 классов 240 мест	2391,16	1070,53	61,24	361,02	779,67	118,70	4,10
2-1031-117-3	блок начальных классов на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2461,63	1111,95	142,31	221,97	847,58	137,82	4,32
2-1031-117-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1639,32	793,10	90,17	59,94	599,68	96,43	3,22

Таблица № 2-1031-298. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-298-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1763,61	817,87	-	291,44	572,51	81,79	3,17
2-1031-298-2	V-18 спальный корпус	2311,86	1262,75	-	38,91	883,93	126,27	5,05

Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1122-41. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-41-1	на 24 класса 720 учащихся	4595,71	2491,69	40,85	41,37	1764,73	257,07	11,57
2-1122-41-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	4243,58	2319,23	10,46	51,23	1628,72	233,94	10,77
2-1122-41-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	4549,67	2487,15	13,24	50,33	1747,67	251,28	11,65

Таблица № 2-1122-42. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-42-1	И-1577 А	5106,97	2818,80	13,40	10,40	1979,90	284,47	13,14
2-1122-42-2	65-426/1	4712,16	2598,45	12,55	13,66	1825,22	262,28	12,03
2-1122-42-3	МЮ	3679,37	2027,35	14,38	5,74	1426,38	205,52	9,50
2-1122-42-4	V-76	4687,41	2584,75	6,49	23,86	1812,58	259,73	11,36
2-1122-42-5	И-1605А	2272,72	1233,17	23,48	14,05	874,40	127,62	5,99
2-1122-42-6	V-92	3223,56	1767,84	4,15	34,56	1239,47	177,54	8,60
2-1122-42-7	V-79	2193,64	1212,36	4,05	4,67	850,58	121,98	5,48
2-1122-42-8	архитектора Л.А.Степановой	2604,72	1376,88	72,24	6,46	998,22	150,92	6,74
2-1122-42-9	С-1, Ю-1, Т-2	844,06	454,62	13,73	2,47	325,13	48,11	2,13

Таблица № 2-1122-43. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-43-1	И-1158 с бассейном	7362,74	4058,41	21,47	21,19	2851,68	409,99	19,01
2-1122-43-2	И 1194 с бассейном	5413,92	2979,09	18,55	20,09	2094,69	301,50	13,55
2-1122-43-3	2МГ-04-3	3562,98	1791,85	195,10	6,75	1352,37	216,91	8,35
2-1122-43-4	VI-13А	3992,95	2038,21	182,87	14,03	1518,67	239,17	9,44
2-1122-43-5	VI-44	6402,12	3367,43	194,24	11,32	2454,84	374,29	15,75
2-1122-43-6	VI-49	5673,07	3115,72	8,01	51,19	2185,03	313,12	13,82
2-1122-43-7	VI-52 выпуск 2	4728,62	2465,23	168,14	6,04	1810,18	279,03	11,54
2-1122-43-8	VI-07	629,33	342,61	4,93	4,27	242,31	35,21	1,46
2-1122-43-9	VI-01а	560,99	296,60	13,85	3,62	214,58	32,34	1,38
2-1122-43-10	VI-69	881,59	478,08	4,13	14,03	336,74	48,61	2,21
2-1122-43-11	257, 334	1083,77	569,95	31,18	4,97	414,64	63,03	2,67

Таблица № 2-1122-49. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-49-1	на 24 класса 720 учащихся	14202,34	7733,98	-	281,17	5413,79	773,40	37,48
2-1122-49-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	14780,16	8049,99	-	290,18	5634,99	805,00	39,04
2-1122-49-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	12558,37	6854,90	-	219,55	4798,43	685,49	31,81

Таблица № 2-1122-98. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-98-1	И-1577 А	16299,95	8884,30	-	308,21	6219,01	888,43	42,68
2-1122-98-2	65-426/1	12228,14	6656,64	-	246,19	4659,65	665,66	32,54
2-1122-98-3	МЮ	14689,48	8052,78	-	194,48	5636,94	805,28	38,89
2-1122-98-4	V-76	9737,55	5327,27	-	148,46	3729,09	532,73	26,07
2-1122-98-5	И-1605А	5797,25	3150,22	3,17	121,60	2206,66	315,60	16,06
2-1122-98-6	V-92	5545,24	2997,51	1,55	147,15	2099,00	300,03	14,98
2-1122-98-7	V-79	4173,93	2278,35	6,61	61,93	1597,99	229,05	11,62
2-1122-98-8	архитектора Л.А.Степановой	5265,47	2855,92	10,40	107,57	2004,09	287,49	14,86
2-1122-98-9	С-1, Ю-1, Т-2	1863,75	1011,80	2,00	39,11	709,27	101,57	5,04

Таблица № 2-1122-111. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-111-1	И-1158 с бассейном	11442,15	6184,60	-	309,87	4329,22	618,46	31,33
2-1122-111-2	И 1194 с бассейном	8441,63	4581,16	-	195,55	3206,81	458,11	22,47
2-1122-111-3	2МГ-04-3	8764,45	4779,82	-	160,78	3345,87	477,98	22,49
2-1122-111-4	VI-13А	6619,62	3596,11	-	146,62	2517,28	359,61	17,39
2-1122-111-5	VI-44	8250,87	4504,49	-	142,79	3153,14	450,45	22,09
2-1122-111-6	VI-49	7318,06	3982,41	-	149,72	2787,69	398,24	19,60
2-1122-111-7	VI-52 выпуск 2	6839,52	3728,53	-	128,17	2609,97	372,85	17,85
2-1122-111-8	VI-07	905,94	495,97	-	13,19	347,18	49,60	2,40
2-1122-111-9	VI-01а	2073,54	1090,28	16,07	83,78	771,27	112,14	5,09
2-1122-111-10	VI-69	1359,01	707,34	23,94	45,20	507,17	75,36	3,44
2-1122-111-11	257, 334	1188,55	632,46	13,50	27,23	449,50	65,86	3,18

Таблица № 2-1122-118. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-118-1	на 9 групп 160 мест	5501,13	3012,01	24,87	37,33	2120,91	306,01	14,09
2-1122-118-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	6399,03	3434,12	90,30	64,47	2449,27	360,87	15,66
2-1122-118-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	6373,19	3483,41	43,62	29,07	2460,32	356,77	15,70
2-1122-118-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	3896,88	1919,18	242,47	31,12	1465,31	238,80	8,97

Таблица № 2-1122-119. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-119-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	5682,17	3093,20	51,89	26,41	2191,32	319,35	13,68

Таблица № 2-1122-120. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-120-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3969,78	2180,26	15,81	18,49	1534,13	221,09	9,50
2-1122-120-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	3426,22	1744,14	153,93	25,71	1298,27	204,17	8,02
2-1122-120-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	5671,31	2993,37	161,20	9,85	2176,39	330,50	14,02
2-1122-120-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	5967,86	2983,12	326,88	43,85	2252,50	361,51	13,97

Таблица № 2-1122-124. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-124-1	на 9 групп 160 мест	9454,21	5145,81	-	191,76	3602,06	514,58	25,22
2-1122-124-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	7116,98	3866,37	-	157,51	2706,46	386,64	18,63
2-1122-124-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	7348,10	4015,29	-	120,58	2810,70	401,53	19,78
2-1122-124-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	7947,76	4306,69	-	195,72	3014,68	430,67	21,48

Таблица № 2-1122-125. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-125-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	8002,15	4364,32	-	146,38	3055,02	436,43	21,21

Таблица № 2-1122-126. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-126-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	6780,67	3666,56	-	180,86	2566,59	366,66	18,36
2-1122-126-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	5750,65	3105,56	-	160,64	2173,89	310,56	15,51
2-1122-126-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	6246,83	3375,08	-	171,69	2362,55	337,51	16,99
2-1122-126-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	7397,59	4022,14	-	157,74	2815,50	402,21	19,50

Таблица № 2-1122-311. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-311-1	V-18 спальный корпус	919,72	479,89	16,90	27,26	344,41	51,26	2,21
2-1122-311-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1447,73	771,67	32,36	3,83	556,44	83,43	3,61

Таблица № 2-1122-313. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-313-1	V-18 спальный корпус	1775,82	978,66	-	14,22	685,07	97,87	4,65
2-1122-313-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1925,12	1045,08	-	43,97	731,56	104,51	5,21

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1131-44. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-44-1	на 24 класса 720 учащихся	6041,32	2899,29	437,41	80,75	2249,37	374,50	13,37
2-1131-44-2	22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	4352,94	2190,57	195,88	77,69	1631,87	256,93	10,07
2-1131-44-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	6620,89	3322,14	335,34	72,30	2494,07	397,04	15,55

Таблица № 2-1131-45. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-45-1	И-1577 А	5735,26	2908,10	260,22	59,34	2166,48	341,12	13,36
2-1131-45-2	65-426/1	6808,62	3532,02	224,89	69,56	2585,47	396,68	15,81
2-1131-45-3	МЮ	5283,04	2605,58	312,34	63,26	1980,91	320,95	12,20
2-1131-45-4	V-76	5621,66	2981,52	78,88	121,15	2126,71	313,40	12,68
2-1131-45-5	И-1605А	4296,42	2199,92	176,95	42,97	1624,19	252,39	10,73
2-1131-45-6	V-92	3561,66	1927,00	27,34	47,69	1361,92	197,71	9,37
2-1131-45-7	V-79	2746,82	1479,02	43,97	11,63	1056,25	155,95	6,79
2-1131-45-8	архитектора Л.А.Степановой	4872,33	2349,65	354,38	54,95	1813,49	299,86	11,50
2-1131-45-9	С-1, Ю-1, Т-2	1132,89	543,68	81,25	16,47	421,41	70,08	2,51

Таблица № 2-1131-48. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-48-1	И-1158 с бассейном	7857,92	3935,91	405,88	84,91	2959,16	472,06	18,43
2-1131-48-2	И 1194 с бассейном	8828,74	4658,55	221,02	68,51	3372,08	508,58	21,64
2-1131-48-3	2МГ-04-3	6024,37	2799,87	542,45	64,59	2232,59	384,87	12,95
2-1131-48-4	VI-13A	7114,74	3372,12	563,45	89,32	2643,71	446,14	15,28
2-1131-48-5	VI-44	7814,24	3667,09	676,79	65,63	2907,17	497,56	17,10
2-1131-48-6	VI-49	7191,11	3747,78	211,87	85,77	2729,95	415,74	16,64
2-1131-48-7	VI-52 выпуск 2	6132,53	2788,32	632,54	40,77	2269,78	401,12	13,02
2-1131-48-8	VI-07	1420,55	739,33	44,15	14,88	539,72	82,47	3,21
2-1131-48-9	VI-01a	1470,29	690,59	123,51	17,75	545,50	92,94	3,22
2-1131-48-10	VI-69	1822,93	956,48	37,96	36,89	688,61	102,99	4,44
2-1131-48-11	257, 334	1517,44	723,22	114,01	22,28	563,57	94,36	3,39

Таблица № 2-1131-112. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-112-1	на 24 класса 720 учащихся	15439,64	8470,44	-	192,86	5929,30	847,04	39,24
2-1131-112-2	22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	16763,09	9243,47	-	124,84	6470,43	924,35	45,60
2-1131-112-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	13582,37	7446,70	-	178,31	5212,69	744,67	33,31

Таблица № 2-1131-113. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-113-1	И-1577 А	17006,26	9395,18	-	94,93	6576,63	939,52	46,83
2-1131-113-2	65-426/1	16578,45	9179,59	-	55,19	6425,71	917,96	46,29
2-1131-113-3	МЮ	14871,93	8193,62	-	123,41	5735,54	819,36	38,15
2-1131-113-4	V-76	12519,64	6925,10	-	54,46	4847,57	692,51	34,14
2-1131-113-5	И-1605А	8271,20	4487,28	13,84	171,12	3147,69	451,27	19,97
2-1131-113-6	V-92	8424,95	4554,50	5,63	217,51	3190,83	456,48	19,63
2-1131-113-7	V-79	6608,24	3603,42	-	122,09	2522,39	360,34	16,20
2-1131-113-8	архитектора Л.А.Степановой	6363,16	3401,44	48,75	159,68	2404,22	349,07	15,09
2-1131-113-9	С-1, Ю-1, Т-2	2716,36	1462,27	7,00	72,40	1027,11	147,58	6,18

Таблица № 2-1131-114. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-114-1	И-1158 с бассейном	12573,64	6903,51	-	147,32	4832,46	690,35	32,44
2-1131-114-2	И 1194 с бассейном	9098,41	5020,23	-	62,00	3514,16	502,02	24,56
2-1131-114-3	2МГ-04-3	9348,25	5117,80	-	136,21	3582,46	511,78	22,68
2-1131-114-4	VI-13А	7847,60	4333,51	-	47,28	3033,46	433,35	20,93
2-1131-114-5	VI-44	8904,20	4916,18	-	55,08	3441,32	491,62	23,18
2-1131-114-7	VI-52 выпуск 2	8230,05	4530,51	-	75,14	3171,35	453,05	21,09
2-1131-114-8	VI-49	8737,31	4759,42	-	170,36	3331,59	475,94	21,21
2-1131-114-9	VI-07	1413,93	774,10	-	20,55	541,87	77,41	3,39
2-1131-114-10	VI-01а	3177,16	1631,29	93,15	82,85	1188,73	181,14	6,77
2-1131-114-11	VI-69	2511,42	1231,95	139,14	57,92	932,31	150,10	5,18
2-1131-114-12	257, 334	1935,04	934,86	124,87	40,51	717,17	117,63	4,03

Таблица № 2-1131-121. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-121-1	на 9 групп 160 мест	6716,30	3373,92	331,43	81,14	2528,34	401,47	15,77
2-1131-121-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	6583,59	3248,09	369,50	110,35	2459,40	396,25	14,98
2-1131-121-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	6505,46	3306,66	286,90	66,88	2458,88	386,14	14,87
2-1131-121-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	6309,55	2985,90	493,33	98,24	2338,11	393,97	13,91

Таблица № 2-1131-122. Текущий ремонт систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-122-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	6913,29	3547,61	285,49	43,39	2626,84	409,96	15,81

Таблица № 2-1131-123. Текущий ремонт систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-123-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	4846,84	2482,95	195,19	46,49	1836,18	286,03	11,07
2-1131-123-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	4001,68	1922,88	287,47	52,94	1490,52	247,87	8,90
2-1131-123-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	7712,87	3660,33	620,39	72,10	2874,08	485,97	17,14
2-1131-123-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	8183,93	3876,79	647,52	107,51	3039,24	512,87	18,16

Таблица № 2-1131-127. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-127-1	на 9 групп 160 мест	10145,45	5563,85	-	130,51	3894,70	556,39	26,09
2-1131-127-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	8420,99	4649,42	-	52,04	3254,59	464,94	21,96
2-1131-127-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	8299,08	4553,80	-	102,24	3187,66	455,38	21,41
2-1131-127-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	9883,28	5467,87	-	41,11	3827,51	546,79	26,84

Таблица № 2-1131-128. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-128-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	9897,45	5458,45	-	72,23	3820,92	545,85	25,53

Таблица № 2-1131-129. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-129-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	7364,93	4068,31	-	41,97	2847,82	406,83	20,38
2-1131-129-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6598,63	3656,57	-	16,80	2559,60	365,66	18,46
2-1131-129-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	6878,01	3809,72	-	20,52	2666,80	380,97	18,96
2-1131-129-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	9145,54	5026,26	-	98,27	3518,38	502,63	23,40

Таблица № 2-1131-312. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-312-1	V-18 спальный корпус	1382,88	680,92	75,89	28,52	514,79	82,76	3,15
2-1131-312-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1691,67	854,75	80,45	16,69	638,76	101,02	4,00

Таблица № 2-1131-314. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-314-1	V-18 спальный корпус	2137,44	1157,32	-	54,26	810,13	115,73	4,76
2-1131-314-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2737,81	1479,12	-	75,39	1035,39	147,91	6,03

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1222-50. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-50-1	65-426/1	13835,07	5973,87	1719,66	165,48	5046,18	929,88	23,31
2-1222-50-2	V-76	9495,05	4092,50	1186,88	115,55	3461,39	638,73	15,91
2-1222-50-3	И-1577А	10662,67	4596,34	1331,27	131,36	3886,67	717,03	17,79
2-1222-50-4	МЮ	5620,58	2792,01	341,00	16,69	2125,77	345,11	10,01
2-1222-50-5	И-1605А	2011,92	831,96	255,30	81,40	710,70	132,56	3,08
2-1222-50-6	V-92	2301,62	1057,13	191,47	74,04	836,25	142,73	3,89
2-1222-50-7	V-79	2682,77	1197,21	262,88	81,93	970,20	170,55	4,45
2-1222-50-8	архитектора Л.А.Степановой	2546,78	1154,37	243,07	56,64	930,26	162,44	4,32

Таблица № 2-1222-51. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-51-1	на 24 класса 720 учащихся	6415,33	2753,83	806,30	90,93	2333,00	431,27	10,45
2-1222-51-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	9501,21	3978,73	1306,02	124,45	3441,63	650,38	15,70
2-1222-51-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	4731,13	2189,52	446,91	32,08	1757,28	305,34	7,98

Таблица № 2-1222-52. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-52-1	И-1158 с бассейном	12456,80	5389,65	1526,09	167,05	4539,96	834,05	20,08
2-1222-52-2	И-1194 с бассейном	6855,29	2877,16	936,22	88,62	2484,58	468,71	10,66
2-1222-52-3	VI-52	10887,41	4717,97	1339,86	122,74	3976,02	730,82	17,28
2-1222-52-4	VI-44	5358,52	2400,24	586,75	42,99	1975,09	353,45	8,84
2-1222-52-5	VI-13A	4886,81	2419,13	307,16	11,48	1847,76	301,28	8,71
2-1222-52-6	VI-49	5939,35	2526,28	780,04	69,09	2160,50	403,44	9,43

Таблица № 2-1222-53. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-53-1	на 9 групп 160 мест	6611,55	3144,80	534,30	44,73	2469,94	417,78	11,48
2-1222-53-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	6616,47	3139,23	542,27	46,18	2470,03	418,76	11,31
2-1222-53-3	на 6 групп 134 места	5246,57	2583,09	343,90	13,79	1981,00	324,79	9,25
2-1222-53-4	на 4 группы 80 мест	4707,44	2326,50	304,14	3,99	1781,38	291,43	8,40

Таблица № 2-1222-54. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-54-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	5081,32	2250,25	568,52	66,69	1860,93	334,93	8,26
2-1222-54-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3552,13	1578,50	402,18	28,76	1307,09	235,60	5,98
2-1222-54-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	7413,95	3516,82	615,58	39,71	2771,16	470,68	12,75

Таблица № 2-1222-60. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-60-1	65-426/1	30,38	15,66	1,26	0,06	11,59	1,81	0,06
2-1222-60-2	V-76	19,39	10,07	0,72	0,04	7,41	1,15	0,04
2-1222-60-3	И-1577А	22,64	11,88	0,71	0,04	8,68	1,33	0,05
2-1222-60-4	МЮ	32,92	15,55	2,87	0,08	12,32	2,10	0,06
2-1222-60-5	И-1605А	36,78	20,38	-	0,10	14,26	2,04	0,07
2-1222-60-6	V-92	27,38	14,92	-	0,52	10,45	1,49	0,05
2-1222-60-7	V-79	44,46	24,52	-	0,33	17,16	2,45	0,09
2-1222-60-8	архитектора Л.А.Степановой	70,04	38,16	-	1,34	26,72	3,82	0,14
2-1222-60-9	С-1, Ю-1, Т-2	71,36	39,45	-	0,34	27,62	3,95	0,14

Таблица № 2-1222-61. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-61-1	на 24 класса 720 учащихся	18,31	9,54	0,65	0,03	7,01	1,08	0,04
2-1222-61-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	14,31	7,56	0,40	0,02	5,49	0,84	0,03
2-1222-61-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	36,91	18,17	2,42	0,09	13,94	2,29	0,07

Таблица № 2-1222-62. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-62-1	И-1158 с бассейном	174,29	95,98	0,87	0,04	67,63	9,77	0,39
2-1222-62-2	И-1194 с бассейном	83,80	43,91	2,73	0,14	32,10	4,92	0,16
2-1222-62-3	VI-52	115,63	55,52	9,01	0,41	43,40	7,29	0,21
2-1222-62-4	VI-49	147,74	73,82	8,56	0,35	55,97	9,04	0,26
2-1222-62-5	VI-07	32,06	17,46	-	0,63	12,22	1,75	0,06
2-1222-62-6	VI-01a	50,02	27,15	-	1,16	19,00	2,71	0,10
2-1222-62-7	VI-69	54,07	30,00	-	0,07	21,00	3,00	0,11
2-1222-62-8	257, 334	45,87	24,90	-	1,05	17,43	2,49	0,09

Таблица № 2-1222-63. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-63-1	на 9 групп 160 мест	90,20	49,04	1,11	0,06	34,88	5,11	0,19
2-1222-63-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	26,54	14,01	0,76	0,03	10,19	1,55	0,05
2-1222-63-3	на 4 группы 80 мест	96,77	46,99	7,05	0,24	36,43	6,06	0,18

Таблица № 2-1222-64. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-64-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	58,42	30,84	1,68	0,07	22,43	3,40	0,12
2-1222-64-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	97,22	45,04	9,40	0,21	36,25	6,32	0,19
2-1222-64-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	96,31	45,62	8,24	0,22	36,08	6,15	0,18

Таблица № 2-1222-70. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-70-1	65-426/1	162,49	84,06	5,02	2,65	61,38	9,38	0,32
2-1222-70-2	V-76	122,15	63,24	3,98	1,57	46,27	7,09	0,24
2-1222-70-3	И-1577А	120,13	62,98	3,10	1,50	45,65	6,90	0,24
2-1222-70-4	МЮ	108,50	53,22	7,04	0,77	40,79	6,68	0,20
2-1222-70-5	И-1605А	59,48	32,45	-	1,06	22,72	3,25	0,12
2-1222-70-6	V-92	73,01	36,61	2,89	2,21	27,08	4,22	0,13
2-1222-70-7	V-79	89,13	48,06	-	2,62	33,64	4,81	0,17
2-1222-70-8	архитектора Л.А.Степановой	162,39	88,45	0,72	1,95	62,28	8,99	0,32
2-1222-70-9	С-1, Ю-1, Т-2	106,38	57,45	0,67	1,82	40,56	5,88	0,21

Таблица № 2-1222-71. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-71-1	на 24 класса 720 учащихся	143,50	74,37	4,81	1,47	54,48	8,37	0,28
2-1222-71-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	144,26	75,14	4,74	0,97	54,98	8,43	0,28
2-1222-71-5	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	106,75	52,26	7,10	0,64	40,15	6,60	0,20

Таблица № 2-1222-72. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-72-1	И-1158 с бассейном	517,86	267,14	19,36	4,18	196,73	30,45	1,00
2-1222-72-2	И-1194 с бассейном	551,79	283,15	21,18	6,19	208,86	32,41	1,05
2-1222-72-3	VI-52	301,50	148,01	19,85	1,41	113,59	18,64	0,56
2-1222-72-4	VI-49	308,42	153,37	17,79	2,18	116,30	18,78	0,58
2-1222-72-5	VI-07	86,64	47,02	-	2,01	32,91	4,70	0,18
2-1222-72-6	VI-01a	138,95	75,14	-	3,70	52,60	7,51	0,29
2-1222-72-7	VI-69	113,65	62,14	-	1,80	43,50	6,21	0,22
2-1222-72-8	257, 334	127,24	68,82	-	3,36	48,18	6,88	0,27

Таблица № 2-1222-73. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-73-1	на 9 групп 160 мест	293,74	154,48	7,78	2,48	112,05	16,95	0,59
2-1222-73-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	377,48	194,54	13,45	4,50	142,94	22,05	0,73

Таблица № 2-1222-74. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-74-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	278,88	145,38	8,65	2,53	106,11	16,21	0,55
2-1222-74-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	285,60	121,44	32,77	11,44	101,48	18,47	0,45
2-1222-74-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	357,95	175,45	23,98	1,46	134,87	22,19	0,66

Таблица № 2-1222-80. Техническое обслуживание сети кабельного телевидения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы кабельного телевидения.
2. Техническое обслуживание приборов:
-шкафов распределительных;
-муфт;
-нагрузок согласованных;
-колодок клеммных и ящиков;
-усилителей.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-80-1	Техническое обслуживание сети кабельного телевидения	965,31	375,09	136,87	58,02	331,36	63,97	1,34

Таблица № 2-1222-82. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-мини-АТС;
-телефонных аппаратов;
-муфт;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 1 номер

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-82-1	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи	1002,44	547,73	9,41	0,57	388,14	56,59	1,86

Таблица № 2-1222-84. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-84-1	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	589,47	293,46	34,32	3,04	222,67	35,98	1,06

Таблица № 2-1222-86. Техническое обслуживание системы электрочасофикации

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-86-1	школа	1040,47	518,13	62,48	1,88	394,09	63,89	1,89
2-1222-86-2	детский сад	667,20	328,05	44,57	1,11	252,04	41,43	1,20

Таблица № 2-1222-88. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы видеонаблюдения, проверка функциональности системы и поступающих сигналов.
2. Техническое обслуживание приборов:
-камер видеонаблюдения;
-блоков питания и контроля;
пульта управления.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-88-1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2523,35	1318,50	81,37	12,05	963,85	147,58	4,86

Таблица № 2-1222-90. Техническое обслуживание видеодомофона

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов видеодомофона.
2. Техническое обслуживание приборов:
-видеодомофона;
-блоков питания и контроля;
-блоков памяти;
-вызывной панели;
-электромагнитных замков;
-дополнительных трубок.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-90-1	Техническое обслуживание видеодомофона	822,48	416,66	39,47	5,54	311,51	49,30	1,58

Таблица № 2-1222-92. Техническое обслуживание системы звукоусиления

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы звукоусиления.
2. Техническое обслуживание приборов:
-микшера-усилителя;
-источника программ;
-абонентских громкоговорителей;
-микрофонов динамических;
-антенны приемной;
-колодок клеммных и ящиков;
-других приборов системы звукоусиления.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-92-1	Техническое обслуживание системы звукоусиления	636,97	322,65	30,16	5,04	241,02	38,10	1,19

Таблица № 2-1222-94. Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале

Состав работ: 1. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей для системы видеопоказа в актовом зале.

Измеритель: 1 зал

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-94-1	Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале	2154,63	1122,66	77,04	3,20	824,58	127,15	4,20

Таблица № 2-1222-96. Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением

Состав работ: 1. Осмотр системы лингафонного кабинета.
2. Техническое обслуживание приборов и оборудования:
-места преподавателя;
-места учащегося;
-сетевого коммутатора;
-ящика распределительного;
-видеомагнитофона.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-96-1	Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	1438,92	773,52	23,82	6,19	553,43	81,96	2,87

Таблица № 2-1222-130. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-130-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	5963,48	2947,15	379,72	14,64	2253,85	368,12	10,61

Таблица № 2-1222-247. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-247-1	И-1605А	295,20	148,93	8,17	13,27	108,36	16,47	0,53
2-1222-247-2	V-92	308,64	162,84	4,86	7,28	116,44	17,22	0,60
2-1222-247-3	V-79	186,43	97,89	-	10,23	68,52	9,79	0,35
2-1222-247-4	архитектора Л.А.Степановой	303,89	161,34	4,66	5,58	115,28	17,03	0,58
2-1222-247-5	С-1, Ю-1, Т-2	303,08	159,61	3,25	10,28	113,35	16,59	0,58
2-1222-247-6	МЮ	317,17	156,40	-	35,65	109,48	15,64	0,58

Таблица № 2-1222-249. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-249-1	И-1605А	44,25	22,08	1,99	1,14	16,45	2,59	0,08
2-1222-249-2	V-92	54,68	27,56	2,08	1,55	20,33	3,16	0,10
2-1222-249-3	V-79	44,29	22,17	1,92	1,12	16,49	2,59	0,08
2-1222-249-4	архитектора Л.А.Степановой	71,71	37,65	1,88	0,74	27,31	4,13	0,13
2-1222-249-5	С-1, Ю-1, Т-2	69,33	36,52	1,75	0,63	26,44	3,99	0,13
2-1222-249-6	МЮ	26,48	13,27	1,08	0,64	9,92	1,57	0,12

Таблица № 2-1222-255. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-255-1	VI-07	1308,09	478,73	225,38	64,14	448,40	91,44	1,77
2-1222-255-2	VI-01а	514,22	281,81	-	6,96	197,27	28,18	1,03
2-1222-255-3	VI-69	721,36	271,69	119,77	29,19	250,38	50,33	1,00
2-1222-255-4	257, 334	782,13	430,62	-	7,01	301,44	43,06	1,63

Таблица № 2-1222-257. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-257-1	VI-07	1235,65	637,55	42,20	16,49	467,49	71,92	2,42
2-1222-257-2	VI-01а	1499,32	690,46	133,06	30,81	550,21	94,78	2,62
2-1222-257-3	VI-69	1779,07	807,31	169,81	37,89	650,49	113,57	3,01
2-1222-257-4	257, 334	1109,95	614,60	-	3,67	430,22	61,46	2,32

Таблица № 2-1222-259. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-259-1	VI-07	445,92	244,77	-	5,33	171,34	24,48	0,87
2-1222-259-2	VI-01a	607,02	324,20	-	23,46	226,94	32,42	1,18
2-1222-259-3	VI-69	503,78	277,79	-	3,76	194,45	27,78	0,87
2-1222-259-4	257, 334	577,41	307,90	-	23,19	215,53	30,79	1,12

Таблица № 2-1222-261. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-261-1	VI-01a	133,04	67,77	5,38	1,93	50,14	7,82	0,24
2-1222-261-2	VI-69	129,36	66,35	4,83	1,73	48,88	7,57	0,23
2-1222-261-3	VI-07	104,36	53,53	3,90	1,40	39,43	6,10	0,19

Таблица № 2-1222-265. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-265-1	С-1, Ю-1, Т-2	510,53	279,72	-	7,04	195,80	27,97	0,96

Таблица № 2-1222-267. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-267-1	С-1, Ю-1, Т-2	1137,23	565,20	46,83	40,43	419,19	65,58	2,03

Таблица № 2-1222-299. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-299-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	756,12	414,85	-	9,40	290,39	41,48	1,56
2-1222-299-2	V-18 спальный корпус	290,80	159,50	-	3,70	111,65	15,95	1,59

Таблица № 2-1222-301. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-301-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1290,90	692,77	17,29	14,59	493,63	72,62	2,61
2-1222-301-2	V-18 спальный корпус	523,70	279,08	7,31	8,18	199,59	29,54	2,75

Таблица № 2-1222-303. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-303-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	66,55	36,86	-	0,20	25,80	3,69	0,13
2-1222-303-2	V-18 спальный корпус	14,08	7,67	-	0,27	5,37	0,77	0,07

Таблица № 2-1222-305. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-305-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	139,18	76,51	-	1,46	53,56	7,65	0,28
2-1222-305-2	V-18 спальный корпус	65,63	35,15	0,48	1,50	24,88	3,62	0,33

Таблица № 2-1222-307. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-307-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	298,97	137,30	17,15	22,74	104,73	17,05	0,51
2-1222-307-2	V-18 спальный корпус	126,63	60,02	4,78	10,00	44,77	7,06	0,57

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1231-55. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-55-1	65-426/1	16918,39	7767,15	1659,48	123,07	6271,15	1097,54	30,12
2-1231-55-2	V-76	11633,58	5336,41	1145,34	85,56	4311,20	755,07	20,63
2-1231-55-3	И-1577А	13069,96	5998,50	1282,85	96,98	4843,77	847,86	23,10
2-1231-55-4	МЮ	6645,41	3189,29	386,79	248,68	2426,94	393,71	11,53
2-1231-55-5	И-1605А	2806,50	1293,70	261,42	34,48	1036,99	179,91	5,11
2-1231-55-6	V-92	2736,69	1280,01	237,89	29,22	1015,58	173,99	5,12
2-1231-55-7	V-79	3303,48	1569,38	261,96	34,31	1230,25	207,58	6,16
2-1231-55-8	архитектора Л.А.Степановой	3178,44	1570,68	190,45	28,22	1195,20	193,89	6,00

Таблица № 2-1231-56. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-56-1	на 24 класса 720 учащихся	7983,93	3665,94	777,07	67,35	2956,75	516,82	13,89
2-1231-56-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	11628,24	5207,31	1274,73	93,16	4285,87	767,17	20,36
2-1231-56-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	6420,23	3037,79	465,03	163,50	2360,22	393,69	10,93

Таблица № 2-1231-57. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-57-1	И-1158 с бассейном	21828,16	10307,48	1862,08	116,62	8151,23	1390,75	37,97
2-1231-57-2	И-1194 с бассейном	8665,43	3873,60	959,78	65,23	3193,92	572,90	14,40
2-1231-57-3	VI-52	12022,84	5344,89	1348,53	114,95	4419,27	795,20	19,67
2-1231-57-4	VI-44	8549,02	3953,00	723,49	206,59	3130,77	535,17	14,47
2-1231-57-5	VI-49	7722,03	3633,71	655,56	69,52	2873,13	490,11	13,43

Таблица № 2-1231-58. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-58-1	на 9 групп 160 мест	9359,03	4570,67	647,05	34,43	3524,72	582,16	16,65
2-1231-58-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	7944,55	3834,84	593,24	35,71	2982,59	498,17	13,88
2-1231-58-3	на 6 групп 134 места	7245,96	3593,17	454,89	6,75	2743,88	447,27	12,84
2-1231-58-4	на 4 группы 80 мест	5216,75	2459,42	342,34	209,18	1893,68	312,13	8,90

Таблица № 2-1231-59. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-59-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	9242,94	4485,13	641,33	82,02	3461,96	572,50	16,76
2-1231-59-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	4885,98	2217,92	471,75	93,63	1789,68	313,00	8,39
2-1231-59-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	8343,46	3947,83	512,43	368,28	3021,07	493,85	14,33

Таблица № 2-1231-65. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-65-1	65-426/1	68,91	34,63	3,77	0,19	26,13	4,19	0,12
2-1231-65-2	V-76	41,59	21,00	2,17	0,11	15,79	2,52	0,08
2-1231-65-3	И-1577А	44,36	22,58	2,12	0,11	16,88	2,67	0,08
2-1231-65-4	МЮ	45,50	21,58	3,77	0,26	17,00	2,89	0,08
2-1231-65-5	И-1605А	91,68	46,95	4,21	0,05	34,97	5,50	0,18
2-1231-65-6	V-92	50,52	24,95	3,25	0,09	19,11	3,12	0,10
2-1231-65-7	V-79	90,93	46,61	4,11	0,05	34,70	5,46	0,18
2-1231-65-8	архитектора Л.А.Степановой	82,89	41,02	5,26	0,14	31,35	5,12	0,17
2-1231-65-9	С-1, Ю-1, Т-2	87,39	44,27	4,49	0,08	33,25	5,30	0,18

Таблица № 2-1231-66. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-66-1	на 24 класса 720 учащихся	38,34	19,40	1,96	0,10	14,56	2,32	0,07
2-1231-66-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	26,56	13,59	1,20	0,06	10,12	1,59	0,05
2-1231-66-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	47,88	22,46	4,24	0,26	17,85	3,07	0,09

Таблица № 2-1231-67. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-67-1	И-1158 с бассейном	200,97	109,12	2,61	0,13	77,70	11,41	0,43
2-1231-67-2	И-1194 с бассейном	167,65	85,18	8,20	0,41	63,75	10,11	0,31
2-1231-67-3	VI-52	172,82	83,46	12,62	1,19	64,76	10,79	0,31
2-1231-67-4	VI-49	156,79	76,30	11,20	0,46	59,04	9,79	0,28
2-1231-67-5	VI-07	58,21	25,52	7,06	0,30	21,41	3,92	0,11
2-1231-67-6	VI-01a	96,55	41,50	12,55	0,56	35,36	6,58	0,19
2-1231-67-7	VI-69	73,16	37,24	3,59	0,05	27,87	4,41	0,15
2-1231-67-8	257, 334	78,23	36,59	7,14	0,26	29,20	5,04	0,16

Таблица № 2-1231-68. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-68-1	на 9 групп 160 мест	124,29	65,82	3,33	0,17	47,75	7,22	0,25
2-1231-68-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	33,86	17,59	1,27	0,03	12,96	2,01	0,07
2-1231-68-3	на 4 группы 80 мест	106,99	51,45	8,22	0,43	40,15	6,74	0,19

Таблица № 2-1231-69. Текущий ремонт сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-69-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	84,27	43,55	3,35	0,19	32,17	5,01	0,16
2-1231-69-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	103,15	47,64	9,83	0,73	38,29	6,66	0,19
2-1231-69-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	120,13	57,08	9,84	0,69	44,91	7,61	0,22

Таблица № 2-1231-75. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-75-1	65-426/1	243,12	125,91	8,16	2,64	92,24	14,17	0,48
2-1231-75-2	V-76	179,06	92,47	6,51	1,57	68,00	10,51	0,35
2-1231-75-3	И-1577А	175,37	91,42	5,49	1,51	66,75	10,20	0,35
2-1231-75-4	МЮ	183,83	86,92	15,65	0,84	68,71	11,71	0,35
2-1231-75-5	И-1605А	70,92	31,27	7,75	1,49	25,78	4,63	0,14
2-1231-75-6	V-79	140,23	67,26	7,76	6,00	50,98	8,23	0,26
2-1231-75-7	V-92	108,24	51,11	7,40	3,69	39,50	6,54	0,20
2-1231-75-8	архитектора Л.А.Степановой	162,18	69,89	20,36	1,85	59,15	10,93	0,32
2-1231-75-9	С-1, Ю-1, Т-2	183,95	88,29	13,88	1,50	68,77	11,51	0,36

Таблица № 2-1231-76. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-76-1	на 24 класса 720 учащихся	206,51	106,46	7,91	1,46	78,50	12,18	0,40
2-1231-76-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	200,06	103,23	7,83	0,97	76,20	11,83	0,39
2-1231-76-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	183,24	86,75	15,53	0,77	68,52	11,67	0,34

Таблица № 2-1231-77. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-77-1	И-1158 с бассейном	748,59	383,45	31,97	4,16	284,48	44,53	1,42
2-1231-77-2	И-1194 с бассейном	825,62	422,43	34,84	6,16	313,21	48,98	1,57
2-1231-77-3	VI-52	390,37	192,49	25,26	1,04	147,45	24,13	0,70
2-1231-77-4	VI-49	378,16	187,54	23,07	1,46	142,88	23,21	0,69
2-1231-77-5	VI-07	95,54	45,58	7,37	0,99	35,61	5,99	0,20
2-1231-77-6	VI-01a	148,80	69,94	12,44	1,82	55,21	9,39	0,32
2-1231-77-7	VI-69	181,23	83,00	18,25	0,88	67,27	11,83	0,36
2-1231-77-8	257, 334	149,75	74,82	8,05	1,42	56,42	9,04	0,32

Таблица № 2-1231-78. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-78-1	на 9 групп 160 мест	397,09	207,19	12,78	2,47	151,46	23,19	0,79
2-1231-78-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	558,95	287,24	22,07	4,49	212,16	32,99	1,08

Таблица № 2-1231-79. Текущий ремонт сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-79-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	390,74	202,27	14,23	2,52	148,74	22,98	0,76
2-1231-79-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	329,67	154,77	29,48	1,08	123,16	21,18	0,60
2-1231-79-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	451,32	221,47	30,52	0,91	170,37	28,05	0,80

Таблица № 2-1231-81. Текущий ремонт сети кабельного телевидения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы кабельного телевидения.
2. Текущий ремонт приборов:
-шкафов распределительных;
-муфт;
-нагрузок согласованных;
-колодок клеммных и ящиков;
-усилителей.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-81-1	Текущий ремонт сети кабельного телевидения	1490,14	617,20	189,08	58,49	527,09	98,28	2,36

Таблица № 2-1231-83. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Текущий ремонт приборов:
-мини-АТС;
-телефонных аппаратов;
-муфт;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 номер

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-83-1	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи	1943,52	615,46	420,35	122,77	642,12	142,82	2,27

Таблица № 2-1231-85. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-85-1	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре	702,20	356,34	32,73	5,28	265,89	41,96	1,28

Таблица № 2-1231-87. Текущий ремонт системы электрочасофикации

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-87-1	школа	1275,56	637,22	74,62	2,03	483,55	78,14	2,31
2-1231-87-2	детский сад	726,26	361,62	43,65	1,32	275,07	44,60	1,32

Таблица № 2-1231-89. Текущий ремонт системы видеонаблюдения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы видеонаблюдения, проверка и наладка функциональности системы и поступающих сигналов.
2. Текущий ремонт приборов:
-камер видеонаблюдения;
-блоков питания и контроля;
-пульта управления.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-89-1	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	4268,68	2287,23	80,68	14,83	1641,62	244,32	8,49

Таблица № 2-1231-91. Текущий ремонт видеодомофона

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов видеодомофона.
2. Текущий ремонт приборов:
-видеодомофона;
-блоков питания и контроля;
-блоков памяти;
-вызывной панели;
-электромагнитных замков;
-дополнительных трубок.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-91-1	Текущий ремонт видеодомофона	1547,50	782,31	76,86	8,99	586,25	93,09	2,92

Таблица № 2-1231-93. Текущий ремонт системы звукоусиления

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы звукоусиления.
2. Текущий ремонт приборов:
-микшера-усилителя;
-источника программ;
-абонентских громкоговорителей;
-микрофонов динамических;
-антенны приемной;
-колодок клеммных и ящиков;
-других приборов системы звукоусиления.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-93-1	Текущий ремонт системы звукоусиления	847,05	437,33	28,75	11,10	320,58	49,29	1,60

Таблица № 2-1231-95. Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале

Состав работ: 1. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей для системы видеопоказа в актовом зале.

Измеритель: 1 зал

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-95-1	Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале	2893,78	1484,98	128,36	3,12	1104,01	173,31	5,48

Таблица № 2-1231-97. Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением

Состав работ: 1. Осмотр системы лингафонного кабинета.
2. Текущий ремонт приборов и оборудования:
-оборудование места преподавателя;
-оборудование места учащегося;
-сетевого коммутатора;
-ящика распределительного;
-видеомагнитофона.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-97-1	Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	2405,94	1306,74	23,82	13,41	926,69	135,28	4,88

Таблица № 2-1231-131. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-131-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	9160,64	4445,81	547,68	229,34	3387,35	550,46	15,93

Таблица № 2-1231-248. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-248-1	И-1605А	392,53	195,66	8,35	26,18	141,16	21,18	0,71
2-1231-248-2	V-92	483,60	253,28	13,54	4,73	184,10	27,95	0,97
2-1231-248-3	V-79	339,59	165,27	21,34	5,90	126,42	20,66	0,68
2-1231-248-4	архитектора Л.А.Степановой	362,93	188,80	11,20	4,09	137,79	21,05	0,72
2-1231-248-5	С-1, Ю-1, Т-2	375,55	202,00	2,62	7,50	142,72	20,71	0,76
2-1231-248-6	МЮ	347,14	183,90	7,50	3,40	132,50	19,84	0,70

Таблица № 2-1231-250. Текущий ремонт системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-250-1	И-1605А	41,38	17,53	5,31	0,82	14,94	2,78	0,07
2-1231-250-2	V-92	53,02	22,39	6,87	1,05	19,14	3,57	0,10
2-1231-250-3	V-79	41,16	17,46	5,22	0,88	14,84	2,76	0,07
2-1231-250-4	архитектора Л.А.Степановой	111,01	55,56	3,08	5,77	40,44	6,16	0,20
2-1231-250-5	С-1, Ю-1, Т-2	68,03	29,97	7,51	1,34	24,76	4,45	0,13
2-1231-250-6	МЮ	34,44	13,91	4,74	0,87	12,48	2,44	0,15

Таблица № 2-1231-256. Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-256-1	VI-07	1668,83	788,67	135,34	19,69	620,10	105,03	3,11
2-1231-256-2	VI-01а	1229,26	651,26	29,56	6,85	470,75	70,84	2,54
2-1231-256-3	VI-69	1064,77	509,68	76,77	17,14	395,37	65,81	1,95
2-1231-256-4	257, 334	1142,17	622,30	9,99	5,09	440,63	64,16	2,34

Таблица № 2-1231-258. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-258-1	VI-07	1518,57	763,71	78,53	10,71	574,07	91,55	2,95
2-1231-258-2	VI-01а	2138,48	1034,85	148,13	24,52	798,86	132,12	3,90
2-1231-258-3	VI-69	2359,18	1134,59	169,78	28,97	879,56	146,28	4,30
2-1231-258-4	257, 334	1269,27	551,15	150,35	22,22	461,37	84,18	2,10

Таблица № 2-1231-260. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-260-1	VI-07	531,09	283,40	6,85	9,36	201,82	29,66	1,09
2-1231-260-2	VI-01a	665,69	346,78	18,80	9,59	252,20	38,32	1,34
2-1231-260-3	VI-69	598,50	309,81	20,25	6,50	227,05	34,89	1,09
2-1231-260-4	257, 334	601,99	310,29	20,79	8,21	227,65	35,05	1,21

Таблица № 2-1231-262. Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-262-1	VI-01a	168,49	70,82	22,93	2,13	61,10	11,51	0,31
2-1231-262-2	VI-69	151,86	63,86	20,62	1,94	55,06	10,38	0,28
2-1231-262-3	VI-07	100,20	42,26	13,39	1,42	36,31	6,82	0,18

Таблица № 2-1231-266. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-266-1	С-1, Ю-1, Т-2	1003,18	527,37	27,84	6,70	383,15	58,12	1,98

Таблица № 2-1231-268. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-268-1	С-1, Ю-1, Т-2	1221,67	572,84	103,91	14,33	453,22	77,37	2,33

Таблица № 2-1231-300. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-300-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1055,18	551,72	35,38	2,09	403,98	62,01	2,09
2-1231-300-2	V-18 спальный корпус	446,36	234,01	12,69	2,29	171,15	26,22	2,39

Таблица № 2-1231-302. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-302-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1504,91	728,40	109,36	8,32	564,85	93,98	2,77
2-1231-302-2	V-18 спальный корпус	635,44	293,57	55,79	6,55	237,76	41,77	2,88

Таблица № 2-1231-304. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-304-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	86,23	43,76	4,36	0,07	32,82	5,22	0,17
2-1231-304-2	V-18 спальный корпус	23,17	10,49	2,31	0,13	8,68	1,56	0,11

Таблица № 2-1231-306. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-306-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	162,91	80,66	10,16	0,50	61,56	10,03	0,33
2-1231-306-2	V-18 спальный корпус	82,95	41,82	3,98	0,50	31,58	5,07	0,43

Таблица № 2-1231-308. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-308-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	351,71	189,48	3,50	4,70	134,40	19,63	0,71
2-1231-308-2	V-18 спальный корпус	142,03	75,25	1,79	3,35	53,71	7,93	0,74

Отдел № 13. КИП и автоматика

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1322-223. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-223-1	V-76	390,93	215,97	-	2,18	151,18	21,60	0,80
2-1322-223-2	V-79	360,83	194,00	-	11,63	135,80	19,40	0,76
2-1322-223-3	МЮ	450,40	249,47	-	1,35	174,63	24,95	0,94
2-1322-223-4	И-1577А	433,90	238,11	-	5,30	166,68	23,81	0,77
2-1322-223-5	65-426/1	329,32	182,62	-	0,60	127,84	18,26	0,63
2-1322-223-6	С-1, Ю-1, Т-2	383,84	206,76	6,00	1,49	147,75	21,84	0,81
2-1322-223-7	2-02-73 с пристройкой	319,23	176,90	-	0,81	123,83	17,69	0,70
2-1322-223-8	архитектора Л.А.Степановой	335,13	185,79	-	0,71	130,05	18,58	0,73

Таблица № 2-1322-224. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-224-1	на 24 класса 720 учащихся	493,09	273,68	-	0,46	191,58	27,37	1,12
2-1322-224-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	426,13	232,30	-	7,99	162,61	23,23	0,91

Таблица № 2-1322-225. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-225-1	И-1158 с бассейном	491,36	269,59	-	6,10	188,71	26,96	0,98
2-1322-225-2	И-1194 с бассейном	636,91	351,75	-	3,76	246,22	35,18	1,34
2-1322-225-3	VI-49	636,71	342,19	-	20,77	239,53	34,22	1,32
2-1322-225-4	VI-52	315,46	174,90	-	0,64	122,43	17,49	0,66
2-1322-225-5	VI-01a	388,99	206,23	3,41	11,99	146,08	21,28	0,81
2-1322-225-6	VI-07	417,69	217,05	1,86	23,86	152,86	22,06	0,85
2-1322-225-7	VI-69	329,32	174,82	1,15	12,70	122,95	17,70	0,66
2-1322-225-8	257, 334	377,53	204,00	3,10	5,07	144,36	21,00	0,80

Таблица № 2-1322-226. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-226-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	657,49	354,01	-	20,28	247,80	35,40	1,29
2-1322-226-2	на 9 групп 160 мест	553,47	297,78	-	17,46	208,45	29,78	1,18
2-1322-226-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	721,29	377,12	-	42,47	263,99	37,71	1,40
2-1322-226-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	472,44	256,65	-	10,46	179,66	25,67	0,97

Таблица № 2-1322-227. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-227-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	474,12	261,29	-	3,80	182,90	26,13	0,93
2-1322-227-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	666,03	367,88	-	3,84	257,52	36,79	1,33
2-1322-227-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	831,35	451,16	-	19,26	315,81	45,12	1,68
2-1322-227-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1213,16	671,78	-	3,96	470,24	67,18	2,49

Таблица № 2-1322-228. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-228-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	357,67	198,02	-	1,24	138,61	19,80	0,76

Таблица № 2-1322-289. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-289-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	371,93	206,18	-	0,81	144,32	20,62	0,80
2-1322-289-2	V-18 спальный корпус	168,10	93,02	-	0,67	65,11	9,30	0,95

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1331-229. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-229-1	V-76	457,35	252,98	-	1,98	177,09	25,30	0,91
2-1331-229-2	V-79	579,09	313,86	-	14,14	219,70	31,39	1,27
2-1331-229-3	МЮ	650,94	360,84	-	1,43	252,59	36,08	1,45
2-1331-229-4	И-1577А	440,97	243,28	-	3,06	170,30	24,33	0,96
2-1331-229-5	65-426/1	364,57	201,46	-	1,94	141,02	20,15	0,67
2-1331-229-6	С-1, Ю-1, Т-2	556,31	296,69	12,54	1,01	213,98	32,09	1,16
2-1331-229-7	2-02-73 с пристройкой	365,79	199,48	3,53	0,73	141,42	20,63	0,79
2-1331-229-8	архитектора Л.А.Степановой	502,55	270,34	8,91	0,83	193,72	28,75	1,06

Таблица № 2-1331-230. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1.Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-230-1	на 24 класса 720 учащихся	558,96	299,76	-	19,39	209,83	29,98	1,14
2-1331-230-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	512,93	280,86	-	7,38	196,60	28,09	1,13

Таблица № 2-1331-231. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-231-1	И-1158 с бассейном	543,90	299,17	-	5,39	209,42	29,92	1,17
2-1331-231-2	И-1194 с бассейном	647,48	350,30	-	16,94	245,21	35,03	1,35
2-1331-231-3	VI-49	986,11	546,09	-	3,15	382,26	54,61	2,19
2-1331-231-4	VI-52	435,08	239,46	-	4,05	167,62	23,95	0,89
2-1331-231-5	VI-01а	489,38	244,90	25,59	5,16	184,29	29,44	1,03
2-1331-231-6	VI-07	580,25	303,07	13,91	11,13	219,14	33,00	1,20
2-1331-231-7	VI-69	544,15	299,57	0,78	3,60	210,09	30,11	1,06
2-1331-231-8	257, 334	497,37	271,48	-	8,70	190,04	27,15	1,06

Таблица № 2-1331-232. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1.Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-232-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	948,28	524,01	-	5,06	366,81	52,40	1,90
2-1331-232-2	на 9 групп 160 мест	700,31	378,24	-	19,48	264,77	37,82	1,50
2-1331-232-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	800,02	421,54	-	41,25	295,08	42,15	1,63
2-1331-232-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	647,12	354,39	-	9,22	248,07	35,44	1,42

Таблица № 2-1331-233. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ: 1.Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-233-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	725,66	400,69	-	4,41	280,49	40,07	1,36
2-1331-233-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	877,40	484,97	-	4,45	339,48	48,50	1,71
2-1331-233-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	858,34	473,45	-	6,14	331,41	47,34	1,76
2-1331-233-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1277,11	702,09	-	13,35	491,46	70,21	2,60

Таблица № 2-1331-234. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1.Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	масса, тн объем, м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-234-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	672,27	373,10	-	0,69	261,17	37,31	1,30

Таблица № 2-1331-290. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-290-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	504,48	275,43	4,55	0,99	195,09	28,42	1,09
2-1331-290-2	V-18 спальный корпус	266,01	145,70	1,58	0,91	102,90	14,92	1,51

Отдел № 17. Бассейны

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1722-47. Техническое обслуживание бассейна в школе, детском дошкольном учреждении с системой водоподготовки в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание в течение года бассейна и системы водоподготовки:
- узла регулирования температуры;
- узла регулирования уровня;
- водо-водяного нагревателя;
- насосного оборудования;
- запорно-регулирующей арматуры;
- устройства забора воды;
- очистка сетки фильтра;
- очистка и промывка ванн;
- наполнение бассейна водой;
- смена фильтрующего песка в песчаных фильтрах;
- дезинфекция и испытание фильтровальной установки.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1722-47-1	бассейн с ванной 3х7 м	323688,54	123974,07	39993,76	36044,92	104473,79	19202,00	460,33
2-1722-47-2	бассейн с ванной 6 х 10 м	347853,35	130325,12	46278,90	40716,70	110202,19	20330,44	489,20
2-1722-47-3	бассейн с ванной 25 х 8,5 м	722991,41	327750,14	53111,38	61296,58	242882,41	37950,90	1178,79
2-1722-47-4	бассейн с ванной 25 х 11,5 м	762772,81	339735,06	62099,36	67977,40	253106,11	39854,88	1230,34

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дератизация и дезинсекция

Таблица № 2-5012-235. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-235-1	И-1577А	264,63	104,71	15,48	60,39	73,50	10,55	0,58
2-5012-235-2	И-1605А	273,63	108,62	14,52	63,34	76,22	10,93	0,60
2-5012-235-3	МЮ	306,12	123,88	7,61	75,38	86,82	12,43	0,69
2-5012-235-4	65-426/1	325,60	131,83	8,06	80,10	92,39	13,22	0,73
2-5012-235-5	V-76	282,59	111,37	18,38	63,41	78,20	11,23	0,62
2-5012-235-6	V-79	248,11	98,21	14,57	56,50	68,94	9,89	0,54
2-5012-235-7	V-92	281,97	111,62	16,26	64,50	78,35	11,24	0,62
2-5012-235-8	архитектора Л.А.Степановой	727,65	296,08	11,18	183,31	207,41	29,67	1,64
2-5012-235-9	221	637,68	250,72	43,40	142,20	176,07	25,29	1,39
2-5012-235-10	С-1, Ю-1, Т-2	591,68	231,71	44,38	129,41	162,78	23,40	1,28
2-5012-235-11	2-02-73 с пристройкой	628,57	256,73	6,16	160,19	179,79	25,70	1,42
2-5012-235-12	224-1-314	865,77	351,48	16,25	216,56	246,25	35,23	1,95

Таблица № 2-5012-236. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-236-1	на 24 класса 720 учащихся	293,76	115,48	20,52	65,01	81,10	11,65	0,64
2-5012-236-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	284,90	112,22	18,91	63,65	78,80	11,32	0,62
2-5012-236-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	279,55	111,02	14,78	64,65	77,92	11,18	0,61

Таблица № 2-5012-237. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-237-1	И-1158 с бассейном	399,98	157,87	24,93	90,42	110,84	15,92	0,87
2-5012-237-2	И-1194 с бассейном	375,75	147,54	26,80	82,89	103,63	14,89	0,82
2-5012-237-3	2МГ-04-3	382,55	150,59	24,62	86,41	105,74	15,19	0,83
2-5012-237-4	VI-13а	344,90	136,52	20,10	78,69	95,84	13,75	0,76
2-5012-237-5	VI-44	285,80	113,59	15,21	65,85	79,71	11,44	0,63
2-5012-237-6	VI-49	301,14	119,82	15,02	70,17	84,07	12,06	0,66
2-5012-237-7	VI-52	355,46	140,96	19,63	81,74	98,93	14,20	0,78
2-5012-237-8	VI-07	857,83	347,30	20,48	211,84	243,38	34,83	1,92
2-5012-237-9	VI-69	450,54	179,84	20,42	106,04	126,16	18,08	1,00
2-5012-237-10	VI-01а	483,95	189,87	34,49	107,05	133,37	19,17	1,05
2-5012-237-11	2С-04-4/67	690,69	272,46	43,31	156,16	191,29	27,47	1,51
2-5012-237-12	257, 334	582,40	234,18	19,59	140,93	164,18	23,52	1,30

Таблица № 2-5012-238. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-238-1	на 9 групп 160 мест	271,41	107,85	14,35	62,68	75,68	10,85	0,60
2-5012-238-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	369,27	145,88	22,19	84,09	102,41	14,70	0,81
2-5012-238-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	305,26	121,21	16,18	70,61	85,06	12,20	0,67
2-5012-238-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	333,49	133,39	13,09	80,06	93,54	13,41	0,74

Таблица № 2-5012-239. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-239-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	283,76	111,55	19,54	63,06	78,35	11,26	0,62
2-5012-239-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	305,26	121,98	13,32	72,12	85,57	12,27	0,68
2-5012-239-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	274,87	107,81	20,07	60,37	75,74	10,88	0,60
2-5012-239-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	288,48	113,35	20,00	64,08	79,61	11,44	0,63
2-5012-239-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	491,07	192,88	34,13	109,14	135,46	19,46	1,07
2-5012-239-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	314,47	124,84	15,91	73,56	87,60	12,56	0,69
2-5012-239-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	694,34	279,26	21,27	170,01	195,76	28,04	1,55

Таблица № 2-5012-240. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-240-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	298,15	116,82	22,02	65,45	82,07	11,79	0,65

Таблица № 2-5012-287. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-287-1	V-18 спальный корпус	489,39	193,54	30,25	110,22	135,88	19,50	1,07
2-5012-287-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	487,03	193,56	24,99	113,17	135,82	19,49	1,07
2-5012-287-3	2-02-76, 2-02-76К	215,88	79,75	24,49	46,78	56,59	8,27	1,04

Отдел № 90. Показатели в целом по объекту

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-9031-1001. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1001-1	65-426/1	792122,08	375150,65	59523,05	17914,22	291070,84	48463,32	1477,34
2-9031-1001-2	V-76	841965,26	402826,03	59990,50	16237,42	311336,89	51574,42	1559,08
2-9031-1001-3	И-1577А	1153805,89	554431,68	73479,39	32566,54	424056,52	69271,76	2150,40

Таблица № 2-9031-1002. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1002-1	на 24 класса 720 учащихся	1095665,11	521935,66	78890,04	23309,72	404341,31	67188,38	2068,73
2-9031-1002-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2068744,85	1025367,43	104996,48	47252,21	768915,57	122213,16	3970,98

Таблица № 2-9031-1003. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1003-1	И-1158 с бассейном	731789,44	347967,69	47150,23	26241,83	266728,57	43701,12	1370,86
2-9031-1003-2	И-1194 с бассейном	475467,99	234903,73	26253,24	8491,11	177358,15	28461,76	895,47

Таблица № 2-9031-1004. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1004-1	на 9 групп 160 мест	1314576,51	613143,86	94912,42	51932,81	475475,19	79112,23	2395,71
2-9031-1004-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	869152,59	410234,67	65371,41	20234,96	319753,67	53557,88	1598,64

Таблица № 2-9031-1005. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1005-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	626484,77	302074,05	39886,24	15309,87	231352,92	37861,69	1169,37
2-9031-1005-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1164863,56	572700,10	61416,11	30283,41	431442,83	69021,11	2186,12
2-9031-1005-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	538378,79	270626,05	21529,87	14973,54	200089,91	31159,42	1016,75
2-9031-1005-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1302276,98	621427,12	84696,48	43191,75	475313,36	77648,27	2477,41