СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики
и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2020 года

Глава 6

СН-2012.6-3

Укрупненные показатели стоимости

Сборник 3
Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отраслей «Здравоохранение», «Физическая культура и спорт»

Сборник нормативов

Москва 2020

СОДЕРЖАНИЕ

	Техническая часть	205
Отдел 2	**Стены и перекрытия**	208
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	208
Таблица 3-0211-157	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях	208
Таблица 3-0211-158	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в подстанциях скорой медицинской помощи	208
Таблица 3-0211-159	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских учреждениях	209
Таблица 3-0211-160	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в амбулаторно-поликлинических учреждениях	210
Таблица 3-0211-161	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в подстанциях скорой медицинской помощи	210
Таблица 3-0211-162	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в медицинских учреждениях	211
Таблица 3-0211-163	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса А (операционные) в медицинских учреждениях	212
Таблица 3-0211-179	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских колледжах	212
Таблица 3-0211-180	Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) в медицинских колледжах	213
Отдел 5	**Полы**	214
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	214
Таблица 3-0511-124	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в амбулаторно-поликлинических учреждениях	214
Таблица 3-0511-125	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в подстанциях скорой медицинской помощи	214
Таблица 3-0511-126	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в медицинских учреждениях	215
Таблица 3-0511-127	Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений амбулаторно-поликлинических учреждений	216
Таблица 3-0511-128	Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений подстанций скорой медицинской помощи	216
Таблица 3-0511-129	Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских учреждений	217
Таблица 3-0511-130	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) амбулаторно-поликлинических учреждений	218
Таблица 3-0511-131	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) подстанций скорой медицинской помощи	218
Таблица 3-0511-132	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских учреждений	219
Таблица 3-0511-133	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) амбулаторно-поликлинических учреждений	220

Таблица 3-0511-134	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) подстанций скорой медицинской помощи	220
Таблица 3-0511-135	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) медицинских учреждений	221
Таблица 3-0511-136	Ежемесячная уборка полов помещений класса А (операционные) медицинских учреждений	222
Таблица 3-0511-181	Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, гардеробных в медицинских колледжах	222
Таблица 3-0511-182	Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских колледжей	223
Таблица 3-0511-183	Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских колледжей	223
Таблица 3-0511-184	Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) медицинских колледжей	223
Отдел 6	**Окна, двери, светопрозрачные конструкции**	224
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	224
Таблица 3-0611-151	Ежемесячная уборка окон в амбулаторно-поликлинических учреждениях	224
Таблица 3-0611-152	Ежемесячная уборка окон в подстанциях скорой медицинской помощи	224
Таблица 3-0611-153	Ежемесячная уборка окон в медицинских учреждениях	225
Таблица 3-0611-178	Ежемесячная уборка окон в медицинских колледжах	226
Отдел 7	**Водоснабжение**	226
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	226
Таблица 3-0722-1	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	226
Таблица 3-0722-2	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	227
Таблица 3-0722-3	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	227
Таблица 3-0722-4	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений	228
Таблица 3-0722-9	Техническое обслуживание узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию	229
Таблица 3-0722-11	Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений	229
Таблица 3-0722-137	Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно - поликлинических учреждений	229
Таблица 3-0722-138	Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медецинских учреждений	230
Таблица 3-0722-141	Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно - поликлинических учреждений	230
Таблица 3-0722-142	Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения медецинских учреждений	230
Таблица 3-0722-190	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей	231
Раздел 31	*Ремонт*	231
Таблица 3-0731-5	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	231
Таблица 3-0731-6	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	232
Таблица 3-0731-7	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	232
Таблица 3-0731-8	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений	233
Таблица 3-0731-10	Текущий ремонт узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию	234

Таблица 3-0731-12	Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений	234
Таблица 3-0731-139	Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно-поликлинических учреждений	234
Таблица 3-0731-140	Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медицинских учреждений	235
Таблица 3-0731-143	Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений	235
Таблица 3-0731-144	Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения медицинских учреждений	235
Таблица 3-0731-191	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей	236
Отдел 8	**Канализация и водосток**	236
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	236
Таблица 3-0811-29	Очистка трубопроводов бытовой канализации физкультурно-оздоровительных комплексов	236
Таблица 3-0811-30	Очистка трубопроводов бытовой канализации амбулаторно-поликлинических учреждений	237
Таблица 3-0811-31	Очистка трубопроводов бытовой канализации подстанций скорой медицинской помощи	237
Таблица 3-0811-32	Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских учреждений	238
Таблица 3-0811-33	Очистка трубопроводов водостока физкультурно-оздоровительных комплексов	239
Таблица 3-0811-34	Очистка трубопроводов водостока амбулаторно-поликлинических учреждений	239
Таблица 3-0811-35	Очистка трубопроводов водостока подстанций скорой медицинской помощи	240
Таблица 3-0811-36	Очистка трубопроводов водостока медицинских учреждений	240
Таблица 3-0811-154	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в амбулаторно-поликлинических учреждениях	241
Таблица 3-0811-155	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в подстанциях скорой медицинской помощи	241
Таблица 3-0811-156	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских учреждениях	242
Таблица 3-0811-185	Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских колледжах	243
Таблица 3-0811-193	Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских колледжей	243
Таблица 3-0811-194	Очистка трубопроводов водостока медицинских колледжей	243
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	244
Таблица 3-0822-13	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	244
Таблица 3-0822-14	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	244
Таблица 3-0822-15	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	245
Таблица 3-0822-16	Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек медицинских учреждений	245
Таблица 3-0822-21	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	246
Таблица 3-0822-22	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	246
Таблица 3-0822-23	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	247
Таблица 3-0822-24	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек медицинских учреждений	247
Раздел 31	*Ремонт*	248
Таблица 3-0831-17	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	248

Таблица 3-0831-18	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	248
Таблица 3-0831-19	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	249
Таблица 3-0831-20	Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек медицинских учреждений	249
Таблица 3-0831-25	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов	250
Таблица 3-0831-26	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений	250
Таблица 3-0831-27	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи	251
Таблица 3-0831-28	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек медицинских учреждений	251
Таблица 3-0831-221	Текущий ремонт санитарно-технических приборов поликлинических учреждений	252
Таблица 3-0831-222	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в подстанциях скорой медицинской помощи	252
Таблица 3-0831-223	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в медицинских учреждениях	253
Таблица 3-0831-224	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в медицинских колледжах	254
Отдел 9	**Отопление и теплоснабжение**	254
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	254
Таблица 3-0922-37	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	254
Таблица 3-0922-38	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	255
Таблица 3-0922-39	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	255
Таблица 3-0922-40	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений	256
Таблица 3-0922-108	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	257
Таблица 3-0922-109	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	258
Таблица 3-0922-110	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	258
Таблица 3-0922-111	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских учреждений	259
Таблица 3-0922-192	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских колледжей	260
Таблица 3-0922-195	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей	260
Раздел 31	*Ремонт*	261
Таблица 3-0931-41	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов	261
Таблица 3-0931-42	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений	261
Таблица 3-0931-43	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи	262
Таблица 3-0931-44	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений	263
Таблица 3-0931-196	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей	264
Отдел 10	**Вентиляция и кондиционирование воздуха**	264
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	264
Таблица 3-1022-112	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года физкультурно-оздоровительных комплексов	264

Таблица 3-1022-113	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года амбулаторно-поликлинических учреждений	265
Таблица 3-1022-122	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года подстанций скорой медицинской помощи	265
Таблица 3-1022-123	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года медицинских учреждений	266
Таблица 3-1022-197	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года медицинских колледжей	267
Таблица 3-1022-212	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений	267
Таблица 3-1022-213	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования подстанций скорой медицинской помощи	267
Таблица 3-1022-214	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования медицинских учреждений	269
Таблица 3-1022-215.	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования медицинских колледжей	270
Таблица 3-1022-229.	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года амбулаторно-поликлинических учреждений	270
Таблица 3-1022-230.	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года медицинских учреждений	270
Раздел 31	*Ремонт*	271
Таблица 3-1031-114	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования физкультурно-оздоровительных комплексов	271
Таблица 3-1031-115	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования амбулаторно-поликлинических учреждений	272
Таблица 3-1031-118	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования подстанций скорой медицинской помощи	272
Таблица 3-1031-119	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских учреждений	273
Таблица 3-1031-198	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских колледжей	274
Отдел 11	**Электроосвещение и силовое электрооборудование**	275
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	275
Таблица 3-1122-166	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений	275
Таблица 3-1122-167	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи	276
Таблица 3-1122-168	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских учреждений	277
Таблица 3-1122-172	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений	278
Таблица 3-1122-173	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи	278
Таблица 3-1122-174	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений	279
Таблица 3-1122-186	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских колледжей	280
Таблица 3-1122-188	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей	280
Раздел 31	*Ремонт*	281
Таблица 3-1131-169	Текущий ремонт систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений	281
Таблица 3-1131-170	Текущий ремонт систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи	281
Таблица 3-1131-171	Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских учреждений	282
Таблица 3-1131-175	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений	283

Таблица 3-1131-176	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи	283
Таблица 3-1131-177	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений	284
Таблица 3-1131-187	Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских колледжей	285
Таблица 3-1131-189	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей	285
Отдел 12	**Сети связи и сигнализации**	286
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	286
Таблица 3-1222-45	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	286
Таблица 3-1222-46	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	287
Таблица 3-1222-47	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	287
Таблица 3-1222-48	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	288
Таблица 3-1222-53	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	288
Таблица 3-1222-54	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	289
Таблица 3-1222-55	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	290
Таблица 3-1222-56	Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	291
Таблица 3-1222-61	Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	292
Таблица 3-1222-62	Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	293
Таблица 3-1222-65	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов	294
Таблица 3-1222-66	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений	295
Таблица 3-1222-67	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи	295
Таблица 3-1222-68	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских учреждений	296
Таблица 3-1222-73	Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	297
Таблица 3-1222-75	Техническое обслуживание системы вызова медсестры медицинских учреждений	297
Таблица 3-1222-77	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов	298
Таблица 3-1222-78	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи	298
Таблица 3-1222-81	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений	299
Таблица 3-1222-82	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений	299
Таблица 3-1222-85	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов	300
Таблица 3-1222-86	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений	300
Таблица 3-1222-87	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи	301
Таблица 3-1222-88	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских учреждений	301

Таблица 3-1222-93	Техническое обслуживание системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи	302
Таблица 3-1222-95	Техническое обслуживание системы электрочасофикации физкультурно-оздоровительных комплексов	302
Таблица 3-1222-96	Техническое обслуживание системы электрочасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений	303
Таблица 3-1222-97	Техническое обслуживание системы электрочасофикации подстанций скорой медицинской помощи	303
Таблица 3-1222-98	Техническое обслуживание системы электрочасофикации медицинских учреждений	304
Таблица 3-1222-103	Техническое обслуживание системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи	305
Таблица 3-1222-116	Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	305
Таблица 3-1222-145	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских учреждений	306
Таблица 3-1222-147	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	306
Таблица 3-1222-148	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	307
Таблица 3-1222-164	Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений	308
Таблица 3-1222-199	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских колледжей	308
Таблица 3-1222-201	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских колледжей	309
Таблица 3-1222-203	Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских колледжей	339
Таблица 3-1222-205	Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских колледжей	310
Таблица 3-1222-207	Техническое обслуживание системы электрочасофикации медицинских колледжей	310
Раздел 31	*Ремонт*	311
Таблица 3-1231-49	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	311
Таблица 3-1231-50	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	312
Таблица 3-1231-51	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	312
Таблица 3-1231-52	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	313
Таблица 3-1231-57	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	313
Таблица 3-1231-58	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	314
Таблица 3-1231-59	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	315
Таблица 3-1231-60	Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	316
Таблица 3-1231-63	Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	317
Таблица 3-1231-64	Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений	318
Таблица 3-1231-69	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов	319
Таблица 3-1231-70	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений	319
Таблица 3-1231-71	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи	320
Таблица 3-1231-72	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских учреждений	321

Таблица 3-1231-74	Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	322
Таблица 3-1231-76	Текущий ремонт системы вызова медсестры медицинских учреждений	322
Таблица 3-1231-79	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов	323
Таблица 3-1231-80	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи	323
Таблица 3-1231-83	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений	324
Таблица 3-1231-84	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений	324
Таблица 3-1231-89	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов	325
Таблица 3-1231-90	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений	325
Таблица 3-1231-91	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи	326
Таблица 3-1231-92	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских учреждений	326
Таблица 3-1231-94	Текущий ремонт системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи	327
Таблица 3-1231-99	Текущий ремонт системы электрочасофикации физкультурно-оздоровительных комплексов	327
Таблица 3-1231-100	Текущий ремонт системы электрочасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений	328
Таблица 3-1231-101	Текущий ремонт системы электрочасофикации подстанций скорой медицинской помощи	328
Таблица 3-1231-102	Текущий ремонт системы электрочасофикации медицинских учреждений	329
Таблица 3-1231-104	Текущий ремонт системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи	330
Таблица 3-1231-117	Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	330
Таблица 3-1231-146	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи медицинских учреждений	331
Таблица 3-1231-149	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	331
Таблица 3-1231-150	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений	332
Таблица 3-1231-165	Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений	333
Таблица 3-1231-200	Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских колледжей	333
Таблица 3-1231-202	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских колледжей	334
Таблица 3-1231-204	Текущий ремонт сетей городской телефонной связи медицинских колледжей	334
Таблица 3-1231-206	Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских колледжей	334
Таблица 3-1231-208	Текущий ремонт системы электрочасофикации медицинских колледжей	335
Отдел 13	**КИП и автоматика**	335
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	335
Таблица 3-1322-105	Техническое обслуживание системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой медицинской помощи	335
Таблица 3-1322-209	Техническое обслуживание автоматики сантехсистем амбулаторно-поликлинических учреждений	336
Таблица 3-1322-210	Техническое обслуживание автоматики сантехсистем подстанций скорой медицинской помощи	336
Таблица 3-1322-211	Техническое обслуживание автоматики сантехсистем медицинских учреждений	337
Таблица 3-1322-216	Техническое обслуживание автоматики сантехсистем медицинских колледжей	338
Раздел 31	*Ремонт*	338
Таблица 3-1331-106	Текущий ремонт системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой медицинской помощи	338

Таблица 3-1331-217	Текущий ремонт автоматики сантехсистем амбулаторно-поликлинических учреждений	339
Таблица 3-1331-218	Текущий ремонт автоматики сантехсистем подстанций скорой медицинской помощи	339
Таблица 3-1331-219	Текущий ремонт автоматики сантехсистем медицинских учреждений	340
Таблица 3-1331-220	Текущий ремонт автоматики сантехсистем медицинских колледжей	341
Отдел 17	**Бассейны**	341
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	341
Таблица 3-1722-107	Техническое обслуживание бассейна в лечебно-оздоровительном учреждении с системой водоподготовки в течение года	341
Отдел 50	**Разные работы**	342
Раздел 12	*Дератизация*	342
Таблица 3-5012-225	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в амбулаторно-поликлинических учреждениях	342
Таблица 3-5012-226	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года на подстанциях скорой медицинской помощи	342
Таблица 3-5012-227	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в медицинских учреждениях	343
Таблица 3-5012-22.	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в медицинских колледжах	344
Отдел 90	**Показатели в целом по объекту**	344
Раздел 31	*Ремонт*	344
Таблица 3-9031-1001	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания физкультурно-оздоровительного комплекса	344
Таблица 3-9031-1002	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем амбулаторно-поликлинических учреждений	345
Таблица 3-9031-1003	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания подстанции скорой медицинской помощи	345
Таблица 3-9031-1004	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания медицинских учреждений	346
Таблица 3-9031-1005	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов	347
Таблица 3-9031-1006	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений	348
Таблица 3-9031-1007	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации подстанций скорой медицинской помощи	348
Таблица 3-9031-1008	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации медицинских учреждений	348

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупненные показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию городских объектов отраслей «Здравоохранение» и «Физическая культура и спорт» (физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, катки, поликлиники, больничные корпуса, диспансеры, подстанции скорой помощи и т.п.).

2. Укрупненные показатели настоящего сборника разработаны с учетом требований «Методических рекомендаций по расчету укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов отраслей «Здравоохранение» и «Физическая культура и спорт», утвержденных Распоряжением ДЭПиР от 18 октября 2011 года № 38-Р.

3. Укрупненные показатели стоимости в базисном уровне цен по состоянию на 1 октября 2020 года настоящего сборника учитывают:

3.1. Заработную плату рабочих, занятых на основном производстве, на одного работника в месяц на 01.10.2020 г., в размере:

1 разряд – 20 195 руб.

2 разряд – 29 808 руб.

3 разряд – 33 340 руб.

4 разряд – 40 619 руб.

5 разряд – 46 681 руб.

6 разряд – 54 562 руб.

7 разряд – 58 200 руб.

8 разряд – 62 141 руб.

Заработная плата 1 разряда принимается в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве.

3.2. Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов по сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов Сборника СН-2012.22. Заработная плата рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в месяц составляет:

4 разряд – 51 023 руб.;

5 разряд – 58 638 руб.;

6 разряд – 68 538 руб.;

7 разряд – 73 107 руб.;

8 разряд – 78 058 руб.

3.3. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, в размере:

Накладные расходы - 70%;

Сметная прибыль - 10%.

3.4. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в размере:

Накладные расходы - 78%;

Сметная прибыль - 30%.

3.5. Стоимость вспомогательных материалов по сметным ценам сборника СН-2012.21.

4. Настоящими показателями не учитываются затраты, связанные с производством работ в зимнее время.

5. Укрупненные показатели стоимости настоящего сборника, как правило, выведены на 100 м2 общей площади здания.

В других случаях укрупненные показатели выведены на следующие единицы измерения:

№ п/п	Номер таблиц	Ед. изм.	Наименование
1	2	3	4
1	3-0722-11, 3-0722-141, 3-0722-142, 3-0731-12, 3-0731-143, 3-0731-144	станция	Насосная станция кафедры водолечения
2	3-0722-9, 3-0722-137, 3-0722-138, 3-0731-10, 3-0731-139, 3-0731-140	узел	Узел присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию
3	3-1722-107	система	Система водоснабжения и водоподготовки бассейна

6. Стоимость материальных ресурсов (труб, фасонных изделий, арматуры, проводов, кабелей, приборов и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, должна учитываться в соответствии с Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.2, статья 42).

7. Укрупненными показателями настоящего сборника, как правило, учтены затраты на выполнение работ в течение года с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами за исключением показателей с конкретным временным периодом (месяц и т.д.).

7.1. В укрупнённых нормативах, где имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объёмах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания.»

8. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты на регулировку трехходовых кранов, набивку сальников, разборку, осмотр и очистку грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистку от накипи запорной арматуры, укрепление расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов,

устранение завоздушивания системы отопления, гидравлическая опрессовка трубопроводов и другие работы, перечисленные в составах работ. Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

9. Укрупненными показателями таблиц с 3-0811-33 по 3-0811-36 учтены затраты по очистке участков трубопроводов водостока, примыкающих к водосточным воронкам.

10. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей связи и сигнализации учтены затраты на проверку функциональности системы и поступающих сигналов, проверку электрических параметров, электрических схем. В укрупненных показателях на текущий ремонт учтены затраты на очистку контактов.

11. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем зданий отдела 90 не учтены затраты на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматики санитарно-технических систем, насосных станций, бассейнов с системой водоподготовки.

12. Укрупненными показателями на ежемесячную санитарную эксплуатацию (уборку) помещений учтен полный комплекс работ за месяц, включая уборку различных поверхностей с периодичностью согласно регламентам, нормам и правилам, назначению и графику работы учреждения, включая ежедневные и генеральные уборки.

13. Укрупненными показателями по санитарной эксплуатации (уборке) учтено:

13.1. Получение, доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки;

13.2. Затраты на уборку, включая переходы в процессе работы;

13.3. Сбор мусора в специальные емкости;

13.4. Промывка, просушка, уборка в специально отведенные места после окончания работ инвентаря, приспособлений и средств уборки;

13.5. Стоимость специальных моющих, чистящих и дезинфицирующих средств и воды;

13.6. Затраты на приобретение инвентаря для уборки, которые учтены в накладных расходах. К инвентарю для уборки относятся щетки, швабры, тряпки, ведра и т.д.

14. Укрупненными показателями таблиц 6.3-1122 и 6.3-1131 учтены все необходимые замеры и соответствующие записи в журналы в объеме проведения технического обслуживания или текущего ремонта указанных приборов и сетей, согласно техническим регламентам, нормам и правилам, паспортам и инструкциям приборов.

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 3-0211-157. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка и мытье стен с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Сухая уборка потолков.
5. Влажная уборка подоконников.
6. Мытье дверей.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0211-157-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2548,29	1400,78	-	26,89	980,54	140,08	11,44
3-0211-157-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	2699,00	1483,66	-	28,41	1038,56	148,37	12,12
3-0211-157-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	2849,06	1568,14	-	26,41	1097,70	156,81	12,81
3-0211-157-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2791,66	1531,69	-	34,62	1072,18	153,17	12,51
3-0211-157-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	2815,72	1550,72	-	24,43	1085,50	155,07	12,66

Таблица № 3-0211-158. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка и мытье стен с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Сухая уборка потолков.
5. Влажная уборка подоконников.
6. Мытье дверей.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0211-158-1	на 10 машин	2885,93	1588,18	-	27,20	1111,73	158,82	12,97
3-0211-158-2	на 20 машин	2725,64	1498,85	-	27,72	1049,19	149,88	12,24

Таблица № 3-0211-159. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских учреждениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0211-159-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	2321,46	1272,77	-	30,47	890,94	127,28	10,39
3-0211-159-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	2228,20	1225,03	-	23,15	857,52	122,50	10,00
3-0211-159-3	лабораторно-аптечный корпус	2578,36	1413,47	-	34,11	989,43	141,35	11,54
3-0211-159-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1792,90	983,72	-	22,20	688,61	98,37	8,03
3-0211-159-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	2967,08	1626,21	-	39,90	1138,35	162,62	13,28
3-0211-159-6	детский хоспис на 30 коек	3115,17	1713,45	-	30,97	1199,41	171,34	13,99
3-0211-159-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2709,21	1487,23	-	32,20	1041,06	148,72	12,15
3-0211-159-8	женская консультация на 530 пос. в смену	2778,69	1527,22	-	29,70	1069,05	152,72	12,47
3-0211-159-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	2987,50	1643,02	-	30,07	1150,11	164,30	13,42
3-0211-159-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	2376,69	1305,70	-	26,43	913,99	130,57	10,66
3-0211-159-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	3033,91	1670,48	-	27,04	1169,34	167,05	13,64
3-0211-159-12	патологоанатомический корпус госпиталя	2611,44	1431,70	-	34,38	1002,19	143,17	11,69
3-0211-159-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	3065,26	1686,69	-	29,22	1180,68	168,67	13,77
3-0211-159-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	2914,13	1604,50	-	26,03	1123,15	160,45	13,10
3-0211-159-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	3230,50	1775,94	-	33,81	1243,16	177,59	14,50
3-0211-159-16	блок столовой медицинского учреждения	2116,37	1161,34	-	25,96	812,94	116,13	9,48

Таблица № 3-0211-160. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0211-160-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	9473,47	5213,90	-	88,45	3649,73	521,39	42,58
3-0211-160-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	10789,25	5939,49	-	98,17	4157,64	593,95	48,51
3-0211-160-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	12584,47	6934,24	-	102,85	4853,96	693,42	56,63
3-0211-160-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	10568,22	5809,05	-	111,92	4066,34	580,91	47,44
3-0211-160-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	10249,52	5651,19	-	77,37	3955,84	565,12	46,15

Таблица № 3-0211-161. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0211-161-1	на 10 машин	5848,96	3223,74	-	46,23	2256,62	322,37	26,33
3-0211-161-2	на 20 машин	6862,88	3779,86	-	59,13	2645,90	377,99	30,87

Таблица № 3-0211-162. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) в медицинских учреждениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0211-162-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	22949,90	12620,49	-	233,01	8834,35	1262,05	103,07
3-0211-162-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	16528,29	9104,51	-	140,17	6373,16	910,45	74,35
3-0211-162-3	лабораторно-аптечный корпус	16215,32	8902,07	-	191,59	6231,45	890,21	72,70
3-0211-162-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	21687,56	11916,09	-	238,60	8341,26	1191,61	97,32
3-0211-162-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	12067,46	6627,69	-	137,61	4639,39	662,77	54,13
3-0211-162-6	детский хоспис на 30 коек	26174,85	14416,44	-	225,26	10091,51	1441,64	117,73
3-0211-162-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	12976,16	7138,96	-	126,03	4997,27	713,90	58,30
3-0211-162-8	женская консультация на 530 пос. в смену	12455,37	6855,80	-	114,93	4799,06	685,58	55,99
3-0211-162-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	15359,86	8457,21	-	136,89	5920,04	845,72	69,07
3-0211-162-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	20306,06	11183,41	-	175,92	7828,39	1118,34	91,33
3-0211-162-11	патологоанатомический корпус госпиталя	26316,03	14434,52	-	333,90	10104,16	1443,45	117,88
3-0211-162-12	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	16104,27	8876,19	-	127,12	6213,34	887,62	72,49
3-0211-162-13	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	8515,02	4693,62	-	66,51	3285,53	469,36	38,33
3-0211-162-14	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	13687,98	7536,93	-	121,51	5275,85	753,69	61,55
3-0211-162-15	блок столовой медицинского учреждения	8050,28	4438,29	-	61,36	3106,80	443,83	36,25

Таблица № 3-0211-163. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса А (операционные) в медицинских учреждениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье стен, потолков, подоконников и дверей с дезинфекцией.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0211-163-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	2832,62	1547,90	-	46,40	1083,53	154,79	12,64
3-0211-163-2	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	4804,97	2619,81	-	89,32	1833,86	261,98	21,40
3-0211-163-3	лечебный корпус детской клинической больницы на 500 коек	2305,38	1259,40	-	38,46	881,58	125,94	10,29
3-0211-163-4	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	2523,60	1378,67	-	41,99	965,07	137,87	11,26
3-0211-163-5	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	803,15	436,91	-	16,71	305,84	43,69	3,57

Таблица № 3-0211-179. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей административно-бытовых помещений в медицинских колледжах

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0211-179-1	медицинский колледж на 650 учащихся	4208,34	2316,66	-	38,35	1621,66	231,67	18,92

Таблица № 3-0211-180. Ежемесячная уборка стен, потолков, подоконников и дверей помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) в медицинских колледжах

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Протирка и мытье стен, сухая и влажная уборка потолков с периодичностью согласно назначению помещений.
4. Влажная уборка подоконников.
5. Мытье дверей.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0211-180-1	медицинский колледж на 650 учащихся	2467,30	1360,08	-	19,16	952,05	136,01	11,11

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 3-0511-124. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-124-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	2389,09	1241,20	-	154,93	868,84	124,12	10,14
3-0511-124-2	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	2386,37	1242,22	-	150,38	869,55	124,22	10,15
3-0511-124-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2424,14	1270,99	-	136,35	889,70	127,10	10,38
3-0511-124-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	2469,96	1273,52	-	177,63	891,46	127,35	10,40
3-0511-124-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2946,71	1536,31	-	181,35	1075,42	153,63	12,55

Таблица № 3-0511-125. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-125-1	на 10 машин	3444,47	1737,35	-	317,23	1216,15	173,74	14,19
3-0511-125-2	на 20 машин	3951,35	2005,82	-	340,88	1404,07	200,58	16,38

Таблица № 3-0511-126. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, регистратуры, гардеробных в медицинских учреждениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-126-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	2337,63	1238,80	-	107,79	867,16	123,88	10,12
3-0511-126-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1833,72	918,93	-	179,65	643,25	91,89	7,51
3-0511-126-3	лабораторно-аптечный корпус	2707,72	1419,35	-	152,88	993,55	141,94	11,59
3-0511-126-4	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	1918,99	989,95	-	137,07	692,97	99,00	8,09
3-0511-126-5	детский хоспис на 30 коек	3769,62	1900,61	-	348,52	1330,43	190,06	15,52
3-0511-126-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2527,05	1312,90	-	163,83	919,03	131,29	10,72
3-0511-126-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	2206,14	1139,08	-	155,79	797,36	113,91	9,30
3-0511-126-8	женская консультация на 530 пос. в смену	4478,90	2207,27	-	505,81	1545,09	220,73	18,03
3-0511-126-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3289,02	1691,39	-	244,51	1183,98	169,14	13,81
3-0511-126-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	2420,80	1250,71	-	169,53	875,49	125,07	10,21
3-0511-126-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	1053,16	521,82	-	113,89	365,27	52,18	4,26
3-0511-126-12	патологоанатомический корпус госпиталя	2096,02	1060,36	-	187,37	742,25	106,04	8,66
3-0511-126-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	3500,44	1812,62	-	237,73	1268,83	181,26	14,80
3-0511-126-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	2448,54	1276,09	-	151,57	893,27	127,61	10,42
3-0511-126-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	2486,08	1295,24	-	154,65	906,67	129,52	10,58
3-0511-126-16	блок столовой медицинского учреждения	2467,11	1296,12	-	134,10	907,28	129,61	10,58

Таблица № 3-0511-127. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-127-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	514,36	212,67	-	131,55	148,87	21,27	1,74
3-0511-127-2	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	543,19	215,64	-	155,05	150,94	21,56	1,76
3-0511-127-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	572,42	224,65	-	168,04	157,26	22,47	1,84
3-0511-127-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	529,32	188,14	-	190,67	131,70	18,81	1,54
3-0511-127-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	608,70	197,45	-	253,30	138,21	19,74	1,61

Таблица № 3-0511-128. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-128-1	на 10 машин	585,26	276,96	-	86,73	193,87	27,70	2,26
3-0511-128-2	на 20 машин	600,77	284,30	-	89,03	199,01	28,43	2,32

Таблица № 3-0511-129. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских учреждений

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-129-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	824,04	389,96	-	122,11	272,97	39,00	3,19
3-0511-129-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	650,21	227,30	-	241,07	159,11	22,73	1,86
3-0511-129-3	лабораторно-аптечный корпус	675,07	210,71	-	295,80	147,49	21,07	1,72
3-0511-129-4	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	595,90	215,12	-	208,69	150,58	21,51	1,76
3-0511-129-5	детский хоспис на 30 коек	788,51	396,33	-	75,12	277,43	39,63	3,24
3-0511-129-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	698,26	257,74	-	234,33	180,42	25,77	2,11
3-0511-129-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	856,77	353,53	-	220,42	247,47	35,35	2,89
3-0511-129-8	женская консультация на 530 пос. в смену	752,14	230,04	-	338,07	161,03	23,00	1,88
3-0511-129-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	859,74	354,50	-	221,64	248,15	35,45	2,90
3-0511-129-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	1038,50	421,56	-	279,69	295,09	42,16	3,44
3-0511-129-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	137,36	38,81	-	67,50	27,17	3,88	0,32
3-0511-129-12	патологоанатомический корпус госпиталя	1027,49	486,24	-	152,26	340,37	48,62	3,97
3-0511-129-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	671,20	337,35	-	63,98	236,14	33,73	2,76
3-0511-129-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	641,56	291,59	-	116,70	204,11	29,16	2,38
3-0511-129-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. смену	594,82	297,19	-	59,87	208,04	29,72	2,43
3-0511-129-16	блок столовой медицинского учреждения	90,45	40,58	-	17,41	28,40	4,06	0,33

Таблица № 3-0511-130. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-130-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	790,97	376,00	-	114,17	263,20	37,60	3,07
3-0511-130-2	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	717,79	342,89	-	100,59	240,02	34,29	2,80
3-0511-130-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	719,71	341,76	-	104,54	239,23	34,18	2,79
3-0511-130-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	822,10	382,15	-	134,22	267,51	38,22	3,12
3-0511-130-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	849,50	411,74	-	108,37	288,22	41,17	3,36

Таблица № 3-0511-131. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-131-1	на 10 машин	1095,16	503,10	-	189,58	352,17	50,31	4,11
3-0511-131-2	на 20 машин	917,40	423,25	-	155,55	296,27	42,33	3,46

Таблица № 3-0511-132. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских учреждений

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-132-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	620,76	232,88	1,34	200,22	163,03	23,29	1,90
3-0511-132-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	596,11	292,63	-	69,38	204,84	29,26	2,39
3-0511-132-3	лабораторно-аптечный корпус	809,02	390,77	-	105,63	273,54	39,08	3,19
3-0511-132-4	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	1090,22	497,25	-	195,18	348,07	49,72	4,06
3-0511-132-5	детский хоспис на 30 коек	1171,48	567,70	-	149,62	397,39	56,77	4,64
3-0511-132-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1098,18	534,64	-	135,83	374,25	53,46	4,37
3-0511-132-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	986,16	397,17	0,57	270,68	278,02	39,72	3,24
3-0511-132-8	женская консультация на 530 пос. в смену	524,79	254,61	0,56	65,94	178,22	25,46	2,08
3-0511-132-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	778,35	276,58	1,26	279,23	193,62	27,66	2,26
3-0511-132-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	987,07	390,47	0,63	283,59	273,33	39,05	3,19
3-0511-132-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	3570,92	1745,18	-	429,59	1221,63	174,52	14,25
3-0511-132-12	патологоанатомический корпус госпиталя	1216,20	587,60	-	158,52	411,32	58,76	4,80
3-0511-132-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	687,10	335,59	7,91	75,07	234,95	33,58	2,74
3-0511-132-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	1274,12	611,34	-	173,71	427,94	61,13	4,99
3-0511-132-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	715,02	336,41	-	109,48	235,49	33,64	2,75
3-0511-132-16	блок столовой медицинского учреждения	1210,49	609,06	-	114,18	426,34	60,91	4,97

Таблица № 3-0511-133. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-133-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	4973,56	957,60	1,11	3248,76	670,33	95,76	7,82
3-0511-133-2	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	5495,12	1047,96	0,98	3607,80	733,58	104,80	8,56
3-0511-133-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	4603,24	896,23	1,08	2988,94	627,37	89,62	7,32
3-0511-133-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	5063,38	953,12	1,70	3346,06	667,19	95,31	7,78
3-0511-133-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	4780,79	881,65	-	3193,81	617,16	88,17	7,20

Таблица № 3-0511-134. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-134-1	на 10 машин	5259,91	1256,78	-	2997,71	879,74	125,68	10,26
3-0511-134-2	на 20 машин	5402,40	1232,85	-	3183,26	863,00	123,29	10,07

Таблица № 3-0511-135. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (функциональные медицинские кабинеты, палаты, лаборатории и пр.) медицинских учреждений

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-135-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	12023,18	2174,28	-	8109,47	1522,00	217,43	17,76
3-0511-135-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	8010,32	1908,25	3,36	4572,08	1335,80	190,83	15,59
3-0511-135-3	лабораторно-аптечный корпус	7829,58	1415,97	-	5280,83	991,18	141,60	11,56
3-0511-135-4	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	4993,35	947,19	2,03	3286,37	663,04	94,72	7,74
3-0511-135-5	детский хоспис на 30 коек	8674,30	1655,65	-	5694,14	1158,95	165,56	13,52
3-0511-135-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	8370,62	1526,02	-	5623,79	1068,21	152,60	12,46
3-0511-135-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	9059,68	1607,57	-	6166,05	1125,30	160,76	13,13
3-0511-135-8	женская консультация на 530 пос. в смену	7969,43	1439,69	-	5377,99	1007,78	143,97	11,76
3-0511-135-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	4759,73	852,67	-	3224,92	596,87	85,27	6,96
3-0511-135-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	9821,81	1763,05	-	6648,33	1234,13	176,30	14,40
3-0511-135-11	патологоанатомический корпус госпиталя	10285,07	1935,02	-	6802,04	1354,51	193,50	15,80
3-0511-135-12	Многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек.	9101,89	1636,35	-	6156,47	1145,44	163,63	13,36
3-0511-135-13	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	4110,93	769,97	-	2724,98	538,98	77,00	6,29
3-0511-135-14	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	6237,66	1144,72	-	4177,17	801,30	114,47	9,35
3-0511-135-15	блок столовой медицинского учреждения	5532,06	2597,81	-	856,00	1818,47	259,78	21,22

Таблица № 3-0511-136. Ежемесячная уборка полов помещений класса А (операционные) медицинских учреждений

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-136-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	838,76	134,94	-	595,88	94,45	13,49	1,10
3-0511-136-2	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2276,81	444,46	-	1476,78	311,12	44,45	3,63
3-0511-136-4	лечебный корпус детской клинической больницы на 500 коек	1294,23	208,21	-	919,46	145,74	20,82	1,70
3-0511-136-5	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	1418,17	228,15	-	1007,51	159,70	22,81	1,86
3-0511-136-6	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	414,70	66,71	-	294,62	46,70	6,67	0,55

Таблица № 3-0511-181. Ежемесячная уборка лестниц и полов: лифтовых холлов, коридоров, вестибюлей, гардеробных в медицинских колледжах

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов и лестниц согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-181-1	медицинский колледж на 650 учащихся	2406,71	1243,13	-	169,08	870,19	124,31	10,15

Таблица № 3-0511-182. Ежемесячная уборка полов санитарно-технических помещений медицинских колледжей

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-182-1	медицинский колледж на 650 учащихся	615,62	239,59	-	184,36	167,71	23,96	1,96

Таблица № 3-0511-183. Ежемесячная уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные залы, конференц-залы, помещения персонала и пр.) медицинских колледжей

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка пылесосом ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-183-1	медицинский колледж на 650 учащихся	5918,99	2704,32	-	1051,22	1893,02	270,43	22,09

Таблица № 3-0511-184. Ежемесячная уборка полов помещений класса Б (медицинские кабинеты, лаборатории и пр.) медицинских колледжей

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание, протирка и мытье полов с дезинфекцией согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0511-184-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1133,34	208,66	-	757,75	146,06	20,87	1,70

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 3-0611-151. Ежемесячная уборка окон в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0611-151-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	38,70	20,33	-	2,11	14,23	2,03	0,17
3-0611-151-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	35,36	18,55	-	1,96	12,99	1,86	0,15
3-0611-151-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	29,11	15,29	-	1,58	10,71	1,53	0,13
3-0611-151-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	30,45	15,99	-	1,66	11,20	1,60	0,13
3-0611-151-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	49,54	26,00	-	2,74	18,20	2,60	0,21

Таблица № 3-0611-152. Ежемесячная уборка окон в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0611-152-1	на 10 машин	32,10	16,87	-	1,73	11,81	1,69	0,14
3-0611-152-2	на 20 машин	31,77	16,66	-	1,78	11,66	1,67	0,14

Таблица № 3-0611-153. Ежемесячная уборка окон в медицинских учреждениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0611-153-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	43,74	22,97	-	2,39	16,08	2,30	0,19
3-0611-153-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	49,90	26,18	-	2,77	18,33	2,62	0,21
3-0611-153-3	лабораторно-аптечный корпус	42,19	22,17	-	2,28	15,52	2,22	0,18
3-0611-153-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	32,87	17,27	-	1,78	12,09	1,73	0,14
3-0611-153-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	53,69	28,19	-	2,94	19,74	2,82	0,23
3-0611-153-6	детский хоспис на 30 коек	63,11	33,12	-	3,50	23,18	3,31	0,27
3-0611-153-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	54,65	28,65	-	3,07	20,06	2,87	0,23
3-0611-153-8	женская консультация на 530 пос. в смену	75,20	39,47	-	4,15	27,63	3,95	0,32
3-0611-153-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	22,88	12,03	-	1,23	8,42	1,20	0,10
3-0611-153-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	48,54	25,47	-	2,69	17,83	2,55	0,21
3-0611-153-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	30,00	15,77	-	1,61	11,04	1,58	0,13
3-0611-153-12	патологоанатомический корпус госпиталя	57,12	30,03	-	3,07	21,02	3,00	0,25
3-0611-153-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	39,65	20,84	-	2,14	14,59	2,08	0,17
3-0611-153-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	33,89	17,81	-	1,83	12,47	1,78	0,15
3-0611-153-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	59,81	31,44	-	3,22	22,01	3,14	0,26
3-0611-153-16	блок столовой медицинского учреждения	22,24	11,69	-	1,20	8,18	1,17	0,10

Таблица № 3-0611-178. Ежемесячная уборка окон в медицинских колледжах

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остеклений витринного типа, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0611-178-1	медицинский колледж на 650 учащихся	54,57	28,68	-	2,95	20,07	2,87	0,23

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-1-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1413,80	457,57	335,25	21,60	488,81	110,57	1,92
3-0722-1-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1527,94	516,82	337,71	24,91	531,53	116,97	2,14
3-0722-1-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1355,51	436,50	318,34	29,91	465,57	105,19	1,83
3-0722-1-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1808,79	581,22	417,54	54,46	616,73	138,84	2,45

Таблица № 3-0722-2. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-2-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1725,83	573,00	389,38	34,04	596,83	132,58	2,36
3-0722-2-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	2274,18	979,53	273,93	46,45	823,36	150,91	3,83
3-0722-2-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1681,25	546,32	386,42	42,52	576,65	129,34	2,29
3-0722-2-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2318,91	744,26	546,14	52,98	795,51	180,02	3,16
3-0722-2-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2739,69	828,54	591,86	244,51	877,50	197,28	3,36

Таблица № 3-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-3-1	на 10 машин	241,88	94,94	35,66	10,52	84,38	16,38	0,40
3-0722-3-2	на 20 машин	204,85	57,99	29,43	50,56	55,38	11,49	0,25

Таблица № 3-0722-4. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-4-1	хоспис на 30 коек	1449,82	494,88	321,80	13,28	508,16	111,70	2,00
3-0722-4-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	1017,24	346,13	226,91	9,37	356,35	78,48	1,39
3-0722-4-3	родильный дом на 80 коек	1575,77	508,37	360,70	48,97	537,16	120,57	2,24
3-0722-4-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	2473,57	787,93	557,70	109,45	831,88	186,61	3,26
3-0722-4-5	лабораторно-аптечный корпус	1975,45	646,39	450,36	48,14	678,85	151,71	2,67
3-0722-4-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1504,62	475,64	351,46	52,42	509,60	115,50	2,07
3-0722-4-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1103,20	366,37	252,45	15,58	383,35	85,45	1,49
3-0722-4-8	женская консультация на 530 пос. в смену	855,42	169,26	133,61	324,16	185,63	42,76	0,71
3-0722-4-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1281,19	356,95	259,32	198,86	380,22	85,84	1,46
3-0722-4-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	582,28	177,46	122,19	55,62	185,64	41,37	0,72
3-0722-4-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	274,36	86,17	66,34	6,75	93,66	21,44	0,39
3-0722-4-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	632,36	207,44	147,95	8,04	219,58	49,35	0,83
3-0722-4-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	615,87	197,09	137,19	28,44	206,92	46,23	0,88
3-0722-4-14	блок-столовой медицинского учреждения	1011,81	318,48	161,00	165,48	303,87	62,98	1,42

Таблица № 3-0722-9. Техническое обслуживание узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-9-1	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1996,03	642,17	408,71	147,00	654,93	143,22	2,86

Таблица № 3-0722-11. Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов.
2. Техническое обслуживание:
- напорных насосных агрегатов;
- задвижек;
- вентилей шаровых;
- расширительного бака;
- клапанов;
- задвижек с электроприводом (клапанов).

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-11-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	8192,82	2481,71	1723,44	802,78	2603,52	581,37	9,71
3-0722-11-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	5746,22	1801,48	1017,37	778,10	1772,44	376,83	7,14

Таблица № 3-0722-137. Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно - поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов и арматуры
2. Техническое обслуживание трубопроводов и арматуры.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов и арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-137-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1487,12	472,68	305,82	117,60	484,61	106,41	2,11

Таблица № 3-0722-138. Техническое обслуживание узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов и арматуры
2. Техническое обслуживание трубопроводов и арматуры.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов и арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-138-1	медико-оздоровительный центр	875,12	284,75	179,12	58,80	289,36	63,09	1,27

Таблица № 3-0722-141. Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения амбулаторно - поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов, арматуры, насосных агрегатов.
2. Техническое обслуживание трубопроводов, арматуры, насосных агрегатов.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов, арматуры, насосных агрегатов.

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-141-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	18452,74	4606,92	4174,63	3080,12	5323,29	1267,78	18,69

Таблица № 3-0722-142. Техническое обслуживание насосной станции кафедры водолечения медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования,
2. Техническое обслуживание трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.
3. Профилактическое обслуживание трубопроводов, арматуры, фланцевых соединений и оборудования.

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-142-1	медико-оздоровительный центр	13305,69	3560,65	3579,14	826,30	4291,57	1048,03	14,34

Таблица № 3-0722-190. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0722-190-1	медицинский колледж на 650 учащихся	286,28	91,13	60,84	19,07	94,37	20,87	0,41

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-0731-5. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-5-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	2246,77	862,42	397,61	34,45	793,17	159,12	3,42
3-0731-5-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	2327,64	902,72	400,17	34,44	825,56	164,75	3,58
3-0731-5-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1873,32	703,69	353,44	41,28	645,66	129,25	2,80
3-0731-5-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	2922,72	1210,90	408,20	55,67	1049,30	198,65	4,69

Таблица № 3-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-6-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1395,43	644,48	144,65	18,38	503,38	84,54	2,44
3-0731-6-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	2075,25	959,46	194,83	29,30	761,24	130,42	3,57
3-0731-6-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	2284,61	838,60	430,83	49,39	800,01	165,78	3,38
3-0731-6-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1856,15	825,15	205,51	32,12	673,84	119,53	3,19
3-0731-6-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1784,30	812,94	182,78	22,53	652,62	113,43	3,16

Таблица № 3-0731-7. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-7-1	на 10 машин	2087,11	958,99	197,13	31,03	767,18	132,78	3,61
3-0731-7-2	на 20 машин	2110,31	984,32	191,88	15,14	784,01	134,96	4,01

Таблица № 3-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-8-1	хоспис на 30 коек	1626,85	731,74	203,27	21,53	573,55	96,76	2,77
3-0731-8-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	933,52	440,74	82,36	8,83	343,91	57,68	1,67
3-0731-8-3	родильный дом на 80 коек	2548,61	961,40	471,77	62,23	878,16	175,05	3,91
3-0731-8-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1723,96	812,77	154,72	8,47	639,56	108,44	3,35
3-0731-8-5	лабораторно-аптечный корпус	1442,47	637,65	170,85	21,15	520,53	92,29	2,46
3-0731-8-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1332,44	623,36	126,33	7,95	491,32	83,48	2,51
3-0731-8-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1340,40	615,35	147,01	16,32	480,90	80,82	2,32
3-0731-8-8	женская консультация на 530 пос. в смену	2524,51	1199,92	227,73	24,35	921,25	151,26	4,49
3-0731-8-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	2196,71	1023,99	216,21	20,57	801,11	134,83	3,87
3-0731-8-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	748,85	341,39	86,07	8,72	267,54	45,13	1,27
3-0731-8-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	499,97	208,90	89,65	8,52	164,85	28,05	0,79
3-0731-8-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	568,00	271,88	42,20	7,22	211,40	35,30	1,03
3-0731-8-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1842,24	777,94	251,11	24,82	664,46	123,91	3,07
3-0731-8-14	блок-столовой медицинского учреждения	1593,17	728,80	163,73	20,41	580,35	99,88	2,81

Таблица № 3-0731-10. Текущий ремонт узлов присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-10-1	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	5364,27	2282,40	640,41	170,72	1918,94	351,80	9,01

Таблица № 3-0731-12. Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Текущий ремонт:
- ручной задвижки;
- расширительного бака;
- фланцевого обратного клапана;
- напорного насосного агрегата.

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-12-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	35834,02	17584,16	2157,60	523,81	13393,05	2175,40	68,20
3-0731-12-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	24152,40	11830,02	1502,88	310,06	9036,04	1473,40	46,46

Таблица № 3-0731-139. Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию амбулаторно - поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов и арматуры.
2. Ремонт трубопроводов с заменой арматуры.

Измеритель: 1 узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-139-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	3514,70	758,09	32,56	2095,05	546,93	82,07	3,02

Таблица № 3-0731-140. Текущий ремонт узла присоединения водоснабжения к лабораторному оборудованию медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов и арматуры.
2. Ремонт трубопроводов с заменой арматуры.

Измеритель: 1узел

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-140-1	медико-оздоровительный центр	2682,14	1141,20	320,21	85,36	959,47	175,90	4,50

Таблица № 3-0731-143. Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов, арматуры и оборудования.
2. Ремонт трубопроводов и арматуры.
3. Ремонт оборудования.
4. Замена арматуры не подлежащей ремонту.

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-143-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	41671,03	19558,04	3518,71	737,73	15286,83	2569,72	74,63

Таблица № 3-0731-144. Текущий ремонт насосной станции кафедры водолечения медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов, арматуры и оборудования.
2. Ремонт трубопроводов и арматуры.
3. Ремонт оборудования.

Измеритель: 1 станция

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-144-1	медико-оздоровительный центр	32776,68	14861,96	3326,68	384,26	12074,75	2129,03	58,52

Таблица № 3-0731-191. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0731-191-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1059,07	483,14	113,27	10,38	385,70	66,58	1,84

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 3-0811-29. Очистка трубопроводов бытовой канализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-29-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	945,03	525,02	-	-	367,51	52,50	2,30
3-0811-29-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	885,57	491,98	-	-	344,39	49,20	2,15
3-0811-29-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	563,47	313,04	-	-	219,13	31,30	1,37
3-0811-29-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1865,08	1036,15	-	-	725,31	103,62	4,53

Таблица № 3-0811-30. Очистка трубопроводов бытовой канализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-30-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1174,45	652,47	-	-	456,73	65,25	2,85
3-0811-30-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1065,26	591,81	-	-	414,27	59,18	2,59
3-0811-30-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1041,17	578,43	-	-	404,90	57,84	2,53
3-0811-30-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1068,15	593,42	-	-	415,39	59,34	2,60
3-0811-30-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	790,31	439,06	-	-	307,34	43,91	1,92

Таблица № 3-0811-31. Очистка трубопроводов бытовой канализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-31-1	на 10 машин	760,01	422,23	-	-	295,56	42,22	1,85
3-0811-31-2	на 20 машин	680,79	378,22	-	-	264,75	37,82	1,65

Таблица № 3-0811-32. Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-32-1	хоспис на 30 коек	1155,35	641,86	-	-	449,30	64,19	2,81
3-0811-32-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	1370,55	761,42	-	-	532,99	76,14	3,33
3-0811-32-3	родильный дом на 80 коек	1055,36	586,31	-	-	410,42	58,63	2,56
3-0811-32-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1072,08	595,60	-	-	416,92	59,56	2,61
3-0811-32-5	лабораторно-аптечный корпус	1268,61	704,78	-	-	493,35	70,48	3,08
3-0811-32-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1035,00	575,00	-	-	402,50	57,50	2,52
3-0811-32-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1003,49	557,49	-	-	390,25	55,75	2,44
3-0811-32-8	женская консультация на 530 пос. в смену	875,04	486,14	-	-	340,29	48,61	2,13
3-0811-32-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1189,67	660,93	-	-	462,65	66,09	2,89
3-0811-32-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	1000,91	556,06	-	-	389,24	55,61	2,43
3-0811-32-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	1020,86	567,15	-	-	397,00	56,71	2,48
3-0811-32-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	647,09	359,49	-	-	251,65	35,95	1,57
3-0811-32-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1050,64	583,69	-	-	408,58	58,37	2,55
3-0811-32-14	блок столовой медицинского учреждения	1072,46	595,81	-	-	417,07	59,58	2,61

Таблица № 3-0811-33. Очистка трубопроводов водостока физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-33-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	141,62	78,68	-	-	55,07	7,87	0,34
3-0811-33-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	75,34	41,85	-	-	29,30	4,19	0,18
3-0811-33-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	145,58	80,88	-	-	56,61	8,09	0,35
3-0811-33-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	189,05	105,03	-	-	73,52	10,50	0,46

Таблица № 3-0811-34. Очистка трубопроводов водостока амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-34-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	49,54	27,52	-	-	19,27	2,75	0,12
3-0811-34-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	93,49	51,94	-	-	36,36	5,19	0,23
3-0811-34-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	83,20	46,22	-	-	32,36	4,62	0,20
3-0811-34-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	103,90	57,72	-	-	40,41	5,77	0,25
3-0811-34-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	74,11	41,17	-	-	28,82	4,12	0,18

Таблица № 3-0811-35. Очистка трубопроводов водостока подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-35-1	на 10 машин	56,50	31,39	-	-	21,97	3,14	0,14
3-0811-35-2	на 20 машин	73,73	40,96	-	-	28,67	4,10	0,18

Таблица № 3-0811-36. Очистка трубопроводов водостока медицинских учреждений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-36-1	хоспис на 30 коек	151,15	83,97	-	-	58,78	8,40	0,37
3-0811-36-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	48,11	26,73	-	-	18,71	2,67	0,12
3-0811-36-3	родильный дом на 80 коек	118,15	65,64	-	-	45,95	6,56	0,29
3-0811-36-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	149,47	83,04	-	-	58,13	8,30	0,36
3-0811-36-5	лабораторно-аптечный корпус	109,95	61,08	-	-	42,76	6,11	0,27
3-0811-36-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	115,95	64,42	-	-	45,09	6,44	0,28
3-0811-36-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	35,93	19,96	-	-	13,97	2,00	0,09
3-0811-36-8	женская консультация на 530 пос. в смену	50,17	27,87	-	-	19,51	2,79	0,12
3-0811-36-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	51,89	28,83	-	-	20,18	2,88	0,13
3-0811-36-10	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	85,41	47,45	-	-	33,21	4,75	0,21
3-0811-36-11	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	74,95	41,64	-	-	29,15	4,16	0,18
3-0811-36-12	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	64,77	35,98	-	-	25,19	3,60	0,16

Таблица № 3-0811-154. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, биде, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-154-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	4920,37	1638,62	-	1970,85	1147,04	163,86	13,38
3-0811-154-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	3448,27	1233,26	-	1228,40	863,28	123,33	10,07
3-0811-154-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение - 240 пос. в смену, детское отделение - 120 пос. в смену)	2575,19	873,63	-	1002,66	611,54	87,36	7,14
3-0811-154-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2540,59	861,74	-	989,46	603,22	86,17	7,04
3-0811-154-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	3256,78	1099,61	-	1277,48	769,73	109,96	8,98

Таблица № 3-0811-155. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, биде, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-155-1	на 10 машин	1126,23	404,26	-	398,56	282,98	40,43	3,30
3-0811-155-2	на 20 машин	1386,18	523,51	-	443,86	366,46	52,35	4,28

Таблица № 3-0811-156. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских учреждениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, биде, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-156-1	инфекционный родильный дом на 80 коек	4741,53	1809,48	-	1484,47	1266,63	180,95	14,78
3-0811-156-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3594,35	1386,75	-	1098,19	970,73	138,68	11,33
3-0811-156-3	лабораторно-аптечный корпус	4451,23	1867,58	-	1089,59	1307,30	186,76	15,25
3-0811-156-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	2485,92	893,41	-	877,78	625,39	89,34	7,30
3-0811-156-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	2903,59	1044,65	-	1023,23	731,25	104,46	8,53
3-0811-156-6	детский хоспис на 30 коек	3832,85	1341,06	-	1418,94	938,74	134,11	10,95
3-0811-156-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2006,26	787,86	-	588,10	551,51	78,79	6,43
3-0811-156-8	женская консультация на 530 пос. в смену	2045,40	644,89	-	884,59	451,43	64,49	5,27
3-0811-156-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	4746,82	1905,29	-	1317,30	1333,70	190,53	15,56
3-0811-156-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	4347,92	1635,51	-	1404,00	1144,86	163,55	13,36
3-0811-156-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	929,58	348,97	-	301,43	244,28	34,90	2,85
3-0811-156-12	патологоанатомический корпус госпиталя	2993,66	1179,75	-	870,11	825,82	117,98	9,64
3-0811-156-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	4166,18	1411,00	-	1626,38	987,70	141,10	11,52
3-0811-156-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	1483,62	476,60	-	625,74	333,62	47,66	3,89
3-0811-156-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	2925,40	1004,06	-	1118,09	702,84	100,41	8,20
3-0811-156-16	блок столовой медицинских учреждений	2800,10	1004,97	-	991,15	703,48	100,50	8,21

Таблица № 3-0811-185. Ежемесячная уборка санитарно-технических приборов в медицинских колледжах

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье умывальников, раковин, биде, унитазов, ванн, душевых поддонов и кабин.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-185-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1577,97	542,70	-	601,11	379,89	54,27	4,43

Таблица № 3-0811-193. Очистка трубопроводов бытовой канализации медицинских колледжей

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-193-1	медицинский колледж на 650 учащихся	917,94	509,96	-	-	356,98	51,00	2,23

Таблица № 3-0811-194. Очистка трубопроводов водостока медицинских колледжей

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0811-194-1	медицинский колледж на 650 учащихся	102,62	57,01	-	-	39,91	5,70	0,25

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-0822-13. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-13-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	127,23	24,27	9,42	67,56	21,73	4,25	0,10
3-0822-13-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	105,17	26,25	8,99	42,68	22,89	4,36	0,11
3-0822-13-3	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	176,47	47,89	19,26	57,61	43,20	8,51	0,20

Таблица № 3-0822-14. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-14-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	32,92	14,37	4,01	0,24	12,08	2,22	0,06
3-0822-14-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	105,24	47,08	11,81	0,47	38,89	6,99	0,19
3-0822-14-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	47,83	12,04	4,45	18,61	10,67	2,06	0,05
3-0822-14-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	47,39	16,83	9,78	0,51	16,70	3,57	0,07
3-0822-14-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	93,38	19,65	14,37	33,65	20,97	4,74	0,08

Таблица № 3-0822-15. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-15-1	на 10 машин	158,83	58,94	21,82	15,73	52,23	10,11	0,24

Таблица № 3-0822-16. Техническое обслуживание приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-16-1	хоспис на 30 коек	143,63	25,03	13,08	76,40	24,09	5,03	0,11
3-0822-16-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	56,25	14,38	9,19	14,77	14,69	3,22	0,06
3-0822-16-3	родильный дом на 80 коек	11,15	4,87	1,36	0,08	4,09	0,75	0,02
3-0822-16-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	28,45	12,43	3,47	0,20	10,44	1,91	0,05
3-0822-16-5	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	41,75	17,84	5,57	0,19	15,29	2,86	0,07
3-0822-16-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	63,58	26,03	9,68	0,31	23,09	4,47	0,11
3-0822-16-7	женская консультация на 530 пос. в смену	145,95	40,54	41,07	3,33	49,02	11,99	0,16
3-0822-16-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	40,74	13,19	9,80	0,36	14,17	3,22	0,05
3-0822-16-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	125,27	53,09	17,10	0,69	45,77	8,62	0,22

Таблица № 3-0822-21. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-21-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	179,90	41,59	40,63	36,13	49,54	12,01	0,16
3-0822-21-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	386,88	97,08	97,30	47,11	116,87	28,52	0,37
3-0822-21-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	84,03	21,25	21,00	10,16	25,43	6,19	0,08
3-0822-21-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	244,66	68,02	70,61	2,47	83,11	20,45	0,26

Таблица № 3-0822-22. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-22-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	65,84	16,65	16,45	7,96	19,93	4,85	0,07
3-0822-22-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	61,24	21,19	13,27	0,60	21,50	4,68	0,08
3-0822-22-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	197,79	45,66	44,83	39,57	54,49	13,24	0,18
3-0822-22-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	153,94	41,93	43,38	4,89	51,16	12,58	0,16
3-0822-22-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	71,08	16,41	16,11	14,22	19,59	4,75	0,06

Таблица № 3-0822-23. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-23-1	на 10 машин	281,28	68,68	66,50	44,86	81,51	19,73	0,27
3-0822-23-2	на 20 машин	81,54	22,59	21,87	3,79	26,80	6,49	0,09

Таблица № 3-0822-24. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0822-24-1	хоспис на 30 коек	92,32	25,67	26,64	0,93	31,36	7,72	0,10
3-0822-24-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	25,67	7,14	7,41	0,26	8,72	2,14	0,03
3-0822-24-3	родильный дом на 80 коек	176,13	44,10	44,57	21,15	53,28	13,03	0,17
3-0822-24-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	335,16	84,21	83,96	41,19	101,15	24,65	0,33
3-0822-24-5	лабораторно-аптечный корпус	355,65	85,47	84,56	58,39	102,33	24,90	0,33
3-0822-24-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	297,15	74,68	74,49	36,40	89,71	21,87	0,29
3-0822-24-7	паталого-анатомический корпус с экспериментальной лабораторией	104,13	26,24	26,00	12,80	31,44	7,65	0,10
3-0822-24-8	женская консультация на 530 пос. в смену	66,95	8,92	5,85	40,97	9,19	2,02	0,04
3-0822-24-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	297,53	74,77	74,58	36,45	89,83	21,90	0,29
3-0822-24-10	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	54,24	20,66	7,97	3,53	18,47	3,61	0,07

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-0831-17. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-17-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	372,99	165,21	37,05	12,78	134,27	23,68	0,54
3-0831-17-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	469,21	207,83	46,61	16,07	168,91	29,79	0,68
3-0831-17-3	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	714,33	299,89	72,53	51,52	246,38	44,01	1,03

Таблица № 3-0831-18. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-18-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	307,05	136,00	30,50	10,52	110,53	19,50	0,44
3-0831-18-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	569,75	264,48	36,05	32,55	203,25	33,42	1,05
3-0831-18-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	204,14	90,42	20,28	6,99	73,49	12,96	0,30
3-0831-18-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	265,20	112,64	32,09	8,03	94,98	17,46	0,38
3-0831-18-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	315,69	118,50	41,43	32,13	103,77	19,86	0,51

Таблица № 3-0831-19. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-19-1	на 10 машин	500,07	155,44	55,97	125,35	136,95	26,36	0,73

Таблица № 3-0831-20. Текущий ремонт приборов систем бытовой канализации: насосов фекальных, клапанов, задвижек медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:
- центробежных одноступенчатых фекальных насосов;
- задвижек с электроприводом (клапанов);
- фильтров механических фланцевых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-20-1	хоспис на 30 коек	235,88	73,32	26,40	59,13	64,60	12,43	0,34
3-0831-20-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	159,10	49,82	21,41	33,11	45,64	9,12	0,23
3-0831-20-3	родильный дом на 80 коек	103,98	46,05	10,33	3,56	37,43	6,61	0,15
3-0831-20-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	265,47	117,58	26,37	9,09	95,57	16,86	0,38
3-0831-20-5	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	331,82	106,41	38,33	75,27	93,76	18,05	0,50
3-0831-20-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	242,65	75,50	27,88	59,46	66,87	12,94	0,35
3-0831-20-7	женская консультация на 530 пос. в смену	265,38	119,14	27,22	4,77	97,08	17,17	0,39
3-0831-20-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	241,13	75,02	27,68	59,14	66,44	12,85	0,35
3-0831-20-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	192,75	62,49	22,54	42,04	55,07	10,61	0,29

Таблица № 3-0831-25. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-25-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	591,46	291,35	33,15	10,82	220,60	35,54	1,10
3-0831-25-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1488,09	733,01	83,40	27,23	555,03	89,42	2,77
3-0831-25-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	310,68	153,04	17,41	5,68	115,88	18,67	0,58
3-0831-25-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1168,16	575,41	65,47	21,38	435,70	70,20	2,17

Таблица № 3-0831-26. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-26-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	270,66	132,08	16,72	4,55	100,87	16,44	0,50
3-0831-26-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	322,05	155,77	22,47	3,56	120,33	19,92	0,63
3-0831-26-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	864,57	415,98	60,84	12,62	321,77	53,36	1,60
3-0831-26-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	725,56	356,79	41,42	13,08	270,58	43,69	1,35
3-0831-26-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	360,83	173,66	25,83	4,44	134,54	22,36	0,69

Таблица № 3-0831-27. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-27-1	на 10 машин	934,53	460,33	52,38	17,10	348,56	56,16	1,74
3-0831-27-2	на 20 машин	701,52	343,34	42,74	11,03	261,82	42,59	1,33

Таблица № 3-0831-28. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-28-1	хоспис на 30 коек	440,83	217,14	24,71	8,07	164,42	26,49	0,82
3-0831-28-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	122,54	60,36	6,87	2,24	45,70	7,37	0,23
3-0831-28-3	родильный дом на 80 коек	733,23	357,82	45,30	12,33	273,24	44,54	1,36
3-0831-28-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	545,11	263,80	37,26	7,08	203,39	33,58	1,04
3-0831-28-5	лабораторно-аптечный корпус	558,75	269,63	39,13	7,06	208,41	34,52	1,07
3-0831-28-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	384,69	189,49	21,56	7,04	143,48	23,12	0,72
3-0831-28-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	754,31	366,77	49,35	10,43	281,54	46,22	1,44
3-0831-28-8	женская консультация на 530 пос. в смену	298,97	129,89	44,50	2,56	104,00	18,02	0,50
3-0831-28-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	792,39	383,45	54,17	10,30	295,65	48,82	1,51
3-0831-28-10	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	151,33	72,26	11,14	2,37	56,18	9,38	0,28

Таблица № 3-0831-221. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-221-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1650,42	893,29	0,48	42,02	625,30	89,33	4,31
3-0831-221-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1036,69	559,74	0,31	28,85	391,82	55,97	2,73
3-0831-221-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение на 240 пос. в смену и детское отделение на 120 пос. в смену)	948,67	513,45	0,27	24,20	359,41	51,34	2,48
3-0831-221-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1149,79	621,43	0,31	30,91	435,00	62,14	3,02
3-0831-221-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	1251,19	675,73	0,33	34,55	473,01	67,57	3,27

Таблица № 3-0831-222. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-222-1	на 10 машин	506,48	274,18	0,13	12,82	191,93	27,42	1,33
3-0831-222-2	на 20 машин	355,41	191,85	0,11	9,98	134,29	19,18	0,94

Таблица № 3-0831-223. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в медицинских учреждениях

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-223-1	родильный дом инфекционный на 80 коек	683,00	368,69	0,21	19,15	258,08	36,87	1,80
3-0831-223-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	702,15	380,12	0,19	17,75	266,08	38,01	1,82
3-0831-223-3	лабораторно-аптечный корпус	254,73	136,68	0,05	8,66	95,67	13,67	0,67
3-0831-223-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	842,61	454,23	0,20	24,80	317,96	45,42	2,21
3-0831-223-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	924,10	498,56	0,26	26,43	348,99	49,86	2,42
3-0831-223-6	хоспис детский на 30 коек	977,45	528,84	0,28	25,26	370,19	52,88	2,55
3-0831-223-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	359,62	195,38	0,10	7,83	136,77	19,54	0,93
3-0831-223-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1143,94	617,46	0,35	32,16	432,22	61,75	3,01
3-0831-223-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1064,21	574,86	0,29	29,17	402,40	57,49	2,77
3-0831-223-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	585,60	317,27	0,16	14,35	222,09	31,73	1,52
3-0831-223-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	291,67	157,84	0,08	7,48	110,49	15,78	0,76
3-0831-223-12	патологоанатомический корпус госпиталя	517,33	278,87	0,12	15,24	195,21	27,89	1,35
3-0831-223-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	1172,91	633,24	0,33	32,75	443,27	63,32	3,07
3-0831-223-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	616,63	332,70	0,17	17,60	232,89	33,27	1,62
3-0831-223-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	909,64	491,63	0,27	24,44	344,14	49,16	2,39
3-0831-223-16	блок столовой медицинского учреждения	499,07	267,67	0,12	17,14	187,37	26,77	1,30

Таблица № 3-0831-224. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в медицинских колледжах

Состав работ: 1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0831-224-1	медицинский колледж на 650 учащихся	592,59	322,76	0,25	11,36	225,94	32,28	1,57

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-0922-37. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-37-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1671,19	448,66	333,82	297,45	481,85	109,41	1,88
3-0922-37-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1808,93	566,21	374,77	154,15	584,73	129,07	2,36
3-0922-37-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1565,13	467,72	289,43	232,35	472,90	102,73	1,99
3-0922-37-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1905,94	412,78	264,68	714,04	421,99	92,45	1,83

Таблица № 3-0922-38. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-38-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1724,66	478,77	304,87	345,81	488,39	106,82	2,04
3-0922-38-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1146,27	443,47	203,17	3,43	412,57	83,63	1,91
3-0922-38-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	2134,81	756,12	439,02	29,21	749,97	160,49	3,37
3-0922-38-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	2684,44	338,41	233,87	1678,66	354,44	79,06	1,50
3-0922-38-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2706,23	995,61	446,34	157,13	921,30	185,85	3,73

Таблица № 3-0922-39. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-39-1	на 10 машин	1051,59	419,30	174,09	1,59	381,02	75,59	1,83
3-0922-39-2	на 20 машин	906,65	357,90	154,12	1,03	328,01	65,59	1,57

Таблица № 3-0922-40. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-40-1	хоспис на 30 коек	1760,29	653,89	340,71	5,44	628,99	131,26	2,81
3-0922-40-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	736,86	222,22	147,24	87,16	229,56	50,68	0,92
3-0922-40-3	родильный дом на 80 коек	1468,08	344,03	195,39	517,44	339,04	72,18	1,43
3-0922-40-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	2357,30	501,67	393,21	787,42	548,81	126,19	2,10
3-0922-40-5	лабораторно-аптечный корпус	923,69	298,27	215,29	21,68	317,00	71,45	1,19
3-0922-40-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2095,53	249,01	178,11	1345,24	263,84	59,33	1,11
3-0922-40-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1413,16	435,48	248,78	207,36	429,89	91,65	1,73
3-0922-40-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1632,01	580,98	333,45	20,72	574,30	122,56	2,59
3-0922-40-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1718,20	427,01	325,65	397,32	462,57	105,65	1,90
3-0922-40-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	1342,62	411,80	232,47	207,11	405,12	86,12	1,62
3-0922-40-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	1639,78	533,41	364,28	61,84	556,49	123,76	2,36
3-0922-40-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	2022,06	229,43	165,43	1328,52	243,76	54,92	1,02
3-0922-40-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1374,35	499,95	225,70	91,64	463,42	93,64	2,10
3-0922-40-14	блок столовой медицинского учреждения	896,06	267,40	200,37	74,91	287,90	65,48	1,19

Таблица № 3-0922-108. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-108-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	5467,20	3010,90	-	47,58	2107,63	301,09	10,29
3-0922-108-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	8159,85	4495,55	-	67,87	3146,88	449,55	15,36
3-0922-108-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	5729,29	3152,29	-	55,17	2206,60	315,23	10,77
3-0922-108-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	3703,50	2036,14	-	38,45	1425,30	203,61	6,96

Таблица № 3-0922-109. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-109-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	4093,61	2249,30	-	44,87	1574,51	224,93	7,69
3-0922-109-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	5249,42	2891,67	-	44,41	2024,17	289,17	9,88
3-0922-109-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	3249,57	1787,14	-	32,72	1251,00	178,71	6,11
3-0922-109-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	4618,85	2544,48	-	38,78	1781,14	254,45	8,70
3-0922-109-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	5569,80	3062,51	-	57,28	2143,76	306,25	10,47

Таблица № 3-0922-110. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-110-1	на 10 машин	5257,22	2901,66	-	34,23	2031,16	290,17	9,92
3-0922-110-2	на 20 машин	4285,47	2362,14	-	33,62	1653,50	236,21	8,07

Таблица № 3-0922-111. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских учреждений

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-111-1	хоспис на 30 коек	6359,08	3496,96	-	64,55	2447,87	349,70	11,95
3-0922-111-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	6671,05	3680,03	-	47,00	2576,02	368,00	12,58
3-0922-111-3	родильный дом на 80 коек	3959,17	2172,99	-	47,79	1521,09	217,30	7,43
3-0922-111-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	5700,18	3138,05	-	51,68	2196,64	313,81	10,73
3-0922-111-5	лабораторно-аптечный корпус	6406,15	3531,81	-	48,90	2472,26	353,18	12,07
3-0922-111-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	3778,65	2080,93	-	32,98	1456,65	208,09	7,11
3-0922-111-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3473,49	1901,57	-	50,66	1331,10	190,16	6,50
3-0922-111-8	женская консультация на 530 пос. в смену	5583,73	3082,68	-	34,90	2157,88	308,27	10,54
3-0922-111-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	4227,39	2331,57	-	30,56	1632,10	233,16	7,97
3-0922-111-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	2634,87	1268,28	-	351,97	887,79	126,83	4,33
3-0922-111-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	708,07	390,24	-	5,64	273,17	39,02	1,33
3-0922-111-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	825,46	447,88	-	19,27	313,52	44,79	1,53
3-0922-111-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	4474,74	2453,27	-	58,85	1717,29	245,33	8,38
3-0922-111-14	блок-столовой медицинского учреждения	5473,18	3015,65	-	45,01	2110,95	301,57	10,31

Таблица № 3-0922-192. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-192-1	медицинский колледж на 650 учащихся	3366,97	1855,29	-	27,45	1298,70	185,53	6,34

Таблица № 3-0922-195. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0922-195-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1079,89	339,32	252,47	40,95	364,42	82,73	1,51

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-0931-41. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0931-41-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	5980,47	2775,50	546,92	100,92	2186,04	371,09	10,36
3-0931-41-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	7920,36	3661,12	762,10	136,10	2874,89	486,15	13,59
3-0931-41-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	5641,01	2565,27	590,63	82,21	2048,96	353,94	9,75
3-0931-41-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	4514,19	2055,25	472,31	54,11	1646,90	285,62	7,86

Таблица № 3-0931-42. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0931-42-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	6601,58	3049,05	629,18	88,86	2419,79	414,70	11,60
3-0931-42-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	5743,21	2532,73	638,33	125,37	2076,68	370,10	8,95
3-0931-42-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	7180,12	3324,97	661,59	95,28	2644,03	454,25	13,03
3-0931-42-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	9129,82	4083,84	1036,89	40,31	3365,48	603,30	16,52
3-0931-42-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	6719,33	3182,70	601,78	74,48	2454,82	405,55	11,87

Таблица № 3-0931-43. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0931-43-1	на 10 машин	4416,47	1951,61	515,65	71,02	1595,00	283,19	7,18
3-0931-43-2	на 20 машин	3230,84	1427,88	372,72	47,90	1172,87	209,47	5,33

Таблица № 3-0931-44. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0931-44-1	хоспис на 30 коек	5573,70	2464,95	637,33	100,44	2013,64	357,34	9,16
3-0931-44-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	4741,81	2227,55	405,12	69,40	1745,40	294,34	8,29
3-0931-44-3	родильный дом на 80 коек	6212,04	2829,29	608,03	113,90	2267,51	393,31	10,41
3-0931-44-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	7496,05	3555,53	642,57	82,80	2756,62	458,53	13,91
3-0931-44-5	лабораторно-аптечный корпус	5704,96	2685,09	463,26	103,20	2100,08	353,33	9,85
3-0931-44-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	5672,82	2542,46	640,53	26,85	2089,56	373,42	10,24
3-0931-44-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	2348,30	1121,38	203,36	21,16	861,01	141,39	4,03
3-0931-44-8	женская консультация на 530 пос. в смену	4059,21	1974,94	289,55	30,20	1515,76	248,76	7,39
3-0931-44-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	6509,09	3076,18	575,63	63,08	2394,01	400,19	11,67
3-0931-44-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3035,29	1553,27	140,78	18,46	1145,18	177,60	5,50
3-0931-44-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	6532,57	3184,52	451,89	60,93	2436,89	398,34	11,64
3-0931-44-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	6184,65	2787,27	681,28	30,81	2280,04	405,25	11,18
3-0931-44-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	5066,95	2320,95	470,05	151,50	1817,99	306,46	9,12
3-0931-44-14	блок столовой медицинского учреждения	2652,64	1221,88	266,54	34,00	965,61	164,61	4,72

Таблица № 3-0931-196. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-0931-196-1	медицинский колледж на 650 учащихся	5703,50	2583,09	575,92	97,67	2082,86	363,96	9,93

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1022-112. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-112-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	29220,79	14222,30	1620,20	981,94	10691,20	1705,15	56,60
3-1022-112-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	15594,52	7879,10	328,73	864,78	5673,27	848,64	30,90
3-1022-112-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	8650,59	4342,67	243,71	420,47	3162,36	481,38	17,04
3-1022-112-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	23420,69	12139,09	327,29	1015,23	8661,89	1277,19	46,94

Таблица № 3-1022-113. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-113-1	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и для детей на 120 пос. в смену)	26479,70	13569,52	527,43	1160,03	9763,80	1458,92	55,20
3-1022-113-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	22045,16	11158,64	668,53	863,14	8120,12	1234,73	45,61
3-1022-113-3	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	12426,64	6218,42	394,94	563,68	4551,41	698,19	24,77
3-1022-113-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	14397,87	6744,95	870,64	780,38	5159,09	842,81	29,00
3-1022-113-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	12692,54	6563,16	234,35	481,39	4712,01	701,63	26,80

Таблица № 3-1022-122. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-122-1	на 10 машин	18890,05	9524,70	560,93	794,70	6948,93	1060,79	37,13
3-1022-122-2	на 20 машин	23572,54	12194,91	342,64	1042,35	8707,40	1285,24	47,20

Таблица № 3-1022-123. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования в течение года медицинских учреждений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-123-1	хоспис на 30 коек	14520,96	6379,31	1611,16	531,35	5112,41	886,73	25,47
3-1022-123-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	15213,29	7549,41	609,77	606,45	5579,35	868,31	30,87
3-1022-123-3	родильный дом на 80 коек	22570,87	11021,85	984,54	1061,73	8210,21	1292,54	46,19
3-1022-123-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	21330,84	10533,24	790,96	1029,56	7770,85	1206,23	43,20
3-1022-123-5	лабораторно-аптечный корпус	18131,64	8968,74	748,30	718,81	6654,25	1041,54	35,83
3-1022-123-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	33956,02	17217,46	926,55	1393,18	12517,95	1900,88	67,24
3-1022-123-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	12976,02	6603,22	364,52	471,98	4805,50	730,80	27,44
3-1022-123-8	женская консультация на 530 пос. в смену	17873,44	9365,65	174,91	718,60	6643,89	970,39	37,06
3-1022-123-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	11964,51	6149,85	232,14	501,05	4421,60	659,87	24,10
3-1022-123-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	13994,17	7071,64	468,46	470,68	5185,65	797,74	30,07
3-1022-123-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	8832,77	4605,20	128,60	325,30	3288,29	485,38	18,36
3-1022-123-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	15075,46	7331,58	779,47	556,66	5523,90	883,85	29,87
3-1022-123-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	15974,07	7813,67	620,84	857,38	5781,02	901,16	31,59
3-1022-123-14	блок столовой медицинского учреждения	24627,06	12610,09	516,61	1052,69	9086,77	1360,90	49,25

Таблица № 3-1022-197. Техническое обслуживание систем вентиляций и кондиционирования в течение года медицинских колледжей

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-197-1	медицинский колледж на 650 учащихся	14911,13	7845,91	101,16	617,23	5542,77	804,06	29,30

Таблица № 3-1022-212. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-212-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1703,96	534,51	442,95	4,01	587,13	135,36	2,47
3-1022-212-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1380,81	433,47	355,83	7,55	474,73	109,23	2,01
3-1022-212-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение на 240 пос. в смену и детское отделение на 120 пос. в смену)	1451,52	451,67	382,44	1,36	500,13	115,92	2,09
3-1022-212-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1850,29	580,82	482,93	1,78	637,76	147,00	2,73
3-1022-212-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	1054,23	330,65	270,51	8,30	361,64	83,13	1,52

Таблица № 3-1022-213. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-213-1	на 10 машин	1006,12	313,25	262,75	3,36	346,50	80,26	1,42
3-1022-213-2	на 20 машин	1064,19	334,65	276,65	1,05	367,23	84,61	1,54

Таблица № 3-1022-214. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования медицинских учреждений

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-214-1	родильный дом инфекционный на 80 коек	1243,37	389,06	325,62	1,18	428,53	98,98	1,81
3-1022-214-2	лечебный корпус детский городской клинической больницы на 500 коек	621,28	195,56	160,33	2,45	213,80	49,14	0,91
3-1022-214-3	лабораторно-аптечный корпус	1311,66	415,19	338,49	1,30	452,79	103,89	1,92
3-1022-214-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	2253,83	709,41	586,10	2,20	777,24	178,88	3,33
3-1022-214-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	996,24	315,21	257,65	0,98	343,59	78,81	1,49
3-1022-214-6	хоспис детский на 30 коек	961,95	299,74	252,66	0,93	331,75	76,87	1,37
3-1022-214-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	2001,39	623,47	525,95	1,93	690,12	159,92	2,86
3-1022-214-8	женская консультация на 530 пос. в смену	800,67	250,81	209,36	0,75	276,03	63,72	1,16
3-1022-214-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1018,65	317,66	263,70	6,35	350,06	80,88	1,43
3-1022-214-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	511,70	158,12	135,61	0,80	176,17	41,00	0,72
3-1022-214-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	926,75	286,24	243,90	3,57	318,85	74,19	1,26
3-1022-214-12	патологоанатомический корпус госпиталя	1390,83	428,48	369,97	1,22	479,32	111,84	1,89
3-1022-214-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	1129,40	355,57	293,75	1,08	389,40	89,60	1,67
3-1022-214-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	1436,31	448,07	377,37	1,35	494,97	114,55	2,07
3-1022-214-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	3255,00	1022,33	848,68	3,16	1122,22	258,61	4,80
3-1022-214-16	блок столовой медицинского учреждения	1313,10	404,81	344,38	7,59	451,26	105,06	1,81

Таблица № 3-1022-215. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования медицинских колледжей

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-215-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1537,42	475,00	407,23	2,74	529,27	123,18	2,16

Таблица № 3-1022-229. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-229-1	для взрослого населения на 420 пос. в смену	120,27	41,77	19,93	11,37	39,19	8,01	0,17
3-1022-229-2	для взрослого населения на 750 пос. в смену	131,01	42,83	24,57	12,37	42,24	9,00	0,18
3-1022-229-3	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	205,36	67,55	38,18	19,21	66,34	14,08	0,28

Таблица № 3-1022-230. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года медицинских учреждений

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1022-230-1	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	158,77	50,85	33,11	11,27	52,11	11,43	0,21
3-1022-230-2	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	190,93	61,14	39,82	13,55	62,67	13,75	0,25
3-1022-230-3	женская консультация на 530 пос. в смену	180,25	62,08	33,73	11,48	60,28	12,68	0,25

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1031-114. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1031-114-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	7012,43	2977,70	875,17	278,40	2444,78	436,38	12,37
3-1031-114-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	4099,06	1989,73	249,95	95,63	1517,01	246,74	8,26
3-1031-114-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	2236,49	1057,76	121,92	127,98	800,10	128,73	4,30
3-1031-114-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	5844,95	2904,41	307,26	96,70	2186,96	349,62	11,94

Таблица № 3-1031-115. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1031-115-1	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и для детей на 120 пос. в смену)	4928,29	2174,29	352,26	435,76	1685,62	280,36	8,44
3-1031-115-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	6199,58	3101,89	256,54	186,97	2296,03	358,15	12,51
3-1031-115-3	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	4931,52	2271,59	183,02	533,83	1680,97	262,11	9,06
3-1031-115-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	6066,15	2987,29	335,15	126,29	2255,47	361,95	12,27
3-1031-115-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	7066,60	3548,27	341,89	100,88	2654,91	420,65	14,56

Таблица № 3-1031-118. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1031-118-1	на 10 машин	5110,03	2190,14	435,90	431,06	1750,36	302,57	8,90
3-1031-118-2	на 20 машин	5919,34	2927,30	317,14	113,74	2207,51	353,65	12,05

Таблица № 3-1031-119. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских учреждений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1031-119-1	хоспис на 30 коек	5792,56	2598,49	616,35	144,40	2074,99	358,33	10,80
3-1031-119-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	5211,43	2541,64	166,38	357,14	1860,73	285,54	10,56
3-1031-119-3	родильный дом на 80 коек	5521,85	2757,71	240,67	153,93	2048,39	321,15	10,94
3-1031-119-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	5482,34	2757,35	216,22	154,73	2037,15	316,89	11,05
3-1031-119-5	лабораторно-аптечный корпус	3717,05	1733,65	309,12	97,32	1350,81	226,15	7,11
3-1031-119-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	6458,68	3170,34	355,76	151,66	2395,93	384,99	13,07
3-1031-119-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	4661,35	2313,16	253,81	67,70	1746,43	280,25	9,50
3-1031-119-8	женская консультация на 530 пос. в смену	6782,62	3393,60	339,72	98,92	2545,60	404,78	13,94
3-1031-119-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	7216,28	3548,52	398,94	153,59	2683,60	431,63	14,53
3-1031-119-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	4000,76	1970,50	233,45	58,27	1496,45	242,09	8,10
3-1031-119-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	6370,81	3194,02	313,05	91,51	2392,55	379,68	13,09
3-1031-119-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	7962,72	3947,37	407,01	168,66	2966,67	473,01	16,22
3-1031-119-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	4471,87	2122,79	318,77	111,18	1645,49	273,64	8,75
3-1031-119-14	блок столовой медицинского учреждения	4440,88	2199,10	227,19	97,64	1653,24	263,71	9,00

Таблица № 3-1031-198. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования медицинских колледжей

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1031-198-1	медицинский колледж на 650 учащихся	5432,95	2612,44	353,16	132,66	2005,47	329,22	10,79

Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1122-166. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-166-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос.в смену	9184,94	4868,64	237,57	18,47	3527,47	532,79	22,58
3-1122-166-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	7471,86	3809,63	354,71	12,94	2845,04	449,54	17,53
3-1122-166-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	8505,30	4375,95	361,01	16,32	3244,63	507,39	20,06
3-1122-166-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	10940,96	5836,40	248,39	14,17	4210,34	631,66	27,15
3-1122-166-5	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	6429,11	3260,09	323,71	11,94	2444,78	388,59	15,01

Таблица № 3-1122-167. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-167-1	на 10 машин	6872,23	3722,00	78,57	39,38	2644,89	387,39	17,14
3-1122-167-2	на 20 машин	6913,20	3794,95	42,20	10,71	2677,68	387,66	17,77

Таблица № 3-1122-168. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских учреждений

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-168-1	хоспис на 30 коек	8328,53	4440,31	156,62	70,34	3186,95	474,31	20,31
3-1122-168-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	4936,73	2646,18	96,47	9,99	1900,82	283,27	12,25
3-1122-168-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3832,17	2116,65	8,56	7,68	1485,96	213,32	9,91
3-1122-168-4	родильный дом на 80 коек	4898,92	2590,81	125,45	22,70	1876,63	283,33	11,97
3-1122-168-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	7752,73	4281,34	17,25	17,06	3005,61	431,47	18,33
3-1122-168-6	лабораторно-аптечный корпус	7740,75	4157,55	141,27	17,56	2981,30	443,07	19,16
3-1122-168-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	6883,00	3798,71	19,40	12,42	2668,85	383,62	17,68
3-1122-168-8	женская консультация на 530 пос. в смену	5624,86	2869,93	265,61	8,52	2142,46	338,34	13,38
3-1122-168-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	7460,90	4116,88	18,46	19,21	2891,09	415,26	17,75
3-1122-168-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3680,65	2022,02	19,97	7,15	1425,45	206,06	9,47
3-1122-168-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	9293,64	5138,89	1,47	41,15	3597,96	514,17	24,07
3-1122-168-12	патологоанатомический корпус госпиталя	7249,46	4016,20	3,99	13,53	2813,35	402,39	18,73
3-1122-168-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	8493,16	4618,39	68,78	63,40	3267,45	475,14	21,60
3-1122-168-14	блок столовой медицинского учреждения	6264,91	3261,12	217,20	26,53	2391,96	368,10	15,20

Таблица № 3-1122-172. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-172-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос.в смену	5208,80	2836,40	-	103,28	1985,48	283,64	13,95
3-1122-172-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	8750,28	4796,99	-	115,70	3357,89	479,70	22,87
3-1122-172-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	10628,80	5818,08	-	156,25	4072,66	581,81	27,45
3-1122-172-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	8263,88	4508,79	-	148,06	3156,15	450,88	21,99
3-1122-172-5	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	5776,54	3152,93	-	101,27	2207,05	315,29	15,25

Таблица № 3-1122-173. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-173-1	на 10 машин	9052,23	4939,52	-	161,10	3457,66	493,95	23,85
3-1122-173-2	на 20 машин	8598,85	4686,47	-	163,20	3280,53	468,65	22,93

Таблица № 3-1122-174. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-174-1	хоспис на 30 коек	9818,18	5354,74	-	179,65	3748,32	535,47	25,77
3-1122-174-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	6444,82	3513,13	-	121,19	2459,19	351,31	17,00
3-1122-174-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3919,05	2137,96	-	70,72	1496,57	213,80	10,59
3-1122-174-4	родильный дом на 80 коек	8851,36	4836,60	-	145,48	3385,62	483,66	23,13
3-1122-174-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	7440,93	4047,81	-	154,87	2833,47	404,78	20,01
3-1122-174-6	лабораторно-аптечный корпус	8971,29	4860,17	-	222,98	3402,12	486,02	24,30
3-1122-174-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	9700,35	5249,65	-	250,99	3674,75	524,96	26,29
3-1122-174-8	женская консультация на 530 пос. в смену	9454,95	5122,36	-	234,70	3585,65	512,24	25,75
3-1122-174-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	4631,88	2525,40	-	86,16	1767,78	252,54	12,26
3-1122-174-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3119,47	1701,22	-	57,27	1190,86	170,12	8,33
3-1122-174-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	8794,98	4817,51	-	123,46	3372,26	481,75	22,89
3-1122-174-12	патологоанатомический корпус госпиталя	10052,01	5387,83	-	353,92	3771,48	538,78	28,07
3-1122-174-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	9827,05	5330,66	-	231,86	3731,46	533,07	26,28
3-1122-174-14	блок столовой медицинского учреждения	5635,14	2982,31	90,59	113,34	2133,16	315,74	14,66

Таблица № 3-1122-186. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования медицинских колледжей

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-186-1	медицинский колледж на 650 учащихся	5514,49	3040,12	18,73	10,51	2137,50	307,63	13,79

Таблица № 3-1122-188. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1122-188-1	медицинский колледж на 650 учащихся	10173,99	5544,24	-	194,36	3880,97	554,42	27,36

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1131-169. Текущий ремонт систем силового электрооборудования амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-169-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос.в смену	10017,21	4683,21	905,41	51,85	3733,37	643,37	21,57
3-1131-169-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	7870,01	3796,22	565,19	78,24	2941,47	488,89	17,48
3-1131-169-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	11019,97	5540,79	574,76	71,75	4167,47	665,20	24,91
3-1131-169-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	12722,61	6583,21	480,07	58,63	4849,56	751,14	30,42
3-1131-169-5	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	7574,23	3707,54	513,84	29,19	2853,57	470,09	16,81

Таблица № 3-1131-170. Текущий ремонт систем силового электрооборудования подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-170-1	на 10 машин	7971,43	4071,66	294,70	142,62	2998,30	464,15	17,98
3-1131-170-2	на 20 машин	7665,31	4201,15	21,20	67,27	2951,47	424,22	17,70

Таблица № 3-1131-171. Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских учреждений

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-171-1	хоспис на 30 коек	9553,55	5084,61	191,35	76,71	3655,42	545,46	23,34
3-1131-171-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	6769,24	3371,06	373,82	67,33	2547,65	409,38	15,42
3-1131-171-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	4203,54	2232,66	95,14	23,40	1610,68	241,66	10,37
3-1131-171-4	родильный дом на 80 коек	7037,96	3704,86	180,22	63,56	2683,99	405,33	15,59
3-1131-171-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	9147,52	5026,08	40,71	31,53	3538,72	510,48	21,42
3-1131-171-6	лабораторно-аптечный корпус	10272,70	4993,15	730,32	46,41	3862,31	640,51	22,87
3-1131-171-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	7266,03	3780,48	242,87	49,25	2768,42	425,01	17,67
3-1131-171-8	женская консультация на 530 пос. в смену	6310,12	3149,61	347,50	51,46	2379,41	382,14	14,54
3-1131-171-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	8111,95	4194,06	289,55	71,56	3081,39	475,39	19,20
3-1131-171-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3924,99	2113,80	60,66	17,27	1510,15	223,11	9,77
3-1131-171-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	9628,69	5284,69	45,97	38,28	3722,39	537,36	24,10
3-1131-171-12	патологоанатомический корпус госпиталя	8120,52	4379,47	117,79	37,70	3124,84	460,72	19,05
3-1131-171-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	10411,80	5200,77	572,51	79,43	3928,32	630,77	24,36
3-1131-171-14	блок столовой медицинского учреждения	6925,16	3355,28	475,19	79,73	2587,56	427,40	15,59

Таблица № 3-1131-175. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-175-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос.в смену	6710,50	3712,80	-	27,46	2598,96	371,28	15,08
3-1131-175-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	10421,33	5757,03	-	58,68	4029,92	575,70	25,76
3-1131-175-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	12693,85	6999,24	-	95,22	4899,47	699,92	28,80
3-1131-175-4	для взрослого населения на 750 пос. в смену	12086,75	6699,93	2,81	23,67	4690,24	670,10	27,12
3-1131-175-5	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	6931,27	3834,38	-	29,39	2684,06	383,44	15,65

Таблица № 3-1131-176. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-176-1	на 10 машин	9949,40	5470,35	0,16	102,57	3829,27	547,05	22,27
3-1131-176-2	на 20 машин	9291,72	5139,94	-	39,83	3597,96	513,99	21,61

Таблица № 3-1131-177. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-177-1	хоспис на 30 коек	10789,75	5965,57	-	51,72	4175,90	596,56	24,38
3-1131-177-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	7768,48	4295,15	-	37,20	3006,61	429,52	17,56
3-1131-177-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	4857,90	2690,29	-	15,37	1883,21	269,03	11,48
3-1131-177-4	родильный дом на 80 коек	10446,66	5752,35	-	92,42	4026,65	575,24	24,89
3-1131-177-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	9278,04	5134,25	-	36,40	3593,97	513,42	20,92
3-1131-177-6	лабораторно-аптечный корпус	10383,86	5751,95	-	30,34	4026,37	575,20	23,36
3-1131-177-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	11413,64	6329,06	-	21,33	4430,34	632,91	25,41
3-1131-177-8	женская консультация на 530 пос. в смену	11952,69	6579,46	-	109,66	4605,62	657,95	26,25
3-1131-177-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	6409,58	3476,44	-	151,99	2433,51	347,64	14,19
3-1131-177-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3616,93	1999,41	-	17,99	1399,59	199,94	8,97
3-1131-177-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	11007,26	6003,44	-	201,07	4202,41	600,34	24,33
3-1131-177-12	патологоанатомический корпус госпиталя	11505,16	6389,94	-	3,27	4472,96	638,99	25,22
3-1131-177-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	10769,66	5423,51	643,32	34,99	4034,09	633,75	22,47
3-1131-177-14	блок столовой медицинского учреждения	6170,55	3147,80	247,59	110,50	2309,21	355,45	12,99

Таблица № 3-1131-187. Текущий ремонт систем силового электрооборудования медицинских колледжей

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-187-1	медицинский колледж на 650 учащихся	10481,93	5718,38	86,40	42,31	4046,30	588,54	24,98

Таблица № 3-1131-189. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения медицинских колледжей

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1131-189-1	медицинский колледж на 650 учащихся	11556,11	6084,78	363,49	54,10	4393,62	660,12	26,18

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1222-45. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей тепловых;
- извещателей дымовых;
- извещателей ручных;
- извещателей оптико-электронных;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-45-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	3517,05	1708,79	252,83	12,43	1323,24	219,76	6,29
3-1222-45-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	2544,49	1244,53	172,34	12,08	957,78	157,76	4,58
3-1222-45-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1902,21	925,53	132,21	12,04	714,32	118,11	3,41
3-1222-45-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	2013,14	979,51	144,33	5,27	758,19	125,84	3,53

Таблица № 3-1222-46. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей тепловых;
- извещателей дымовых;
- извещателей ручных;
- извещателей оптико-электронных;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-46-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	4175,45	1976,93	349,81	23,76	1559,65	265,30	7,24
3-1222-46-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	4743,41	2331,95	312,12	16,56	1789,24	293,54	8,42
3-1222-46-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	4103,00	1899,75	383,19	33,60	1522,41	264,05	6,97
3-1222-46-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	5087,33	2381,37	455,93	27,66	1896,10	326,27	8,76

Таблица № 3-1222-47. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей тепловых;
- извещателей дымовых;
- извещателей ручных;
- извещателей оптико-электронных;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-47-1	на 10 машин	1328,56	642,36	97,52	6,92	498,67	83,09	2,41
3-1222-47-2	на 20 машин	1972,61	954,03	148,17	4,09	742,28	124,04	3,59

Таблица № 3-1222-48. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей тепловых;
- извещателей дымовых;
- извещателей ручных;
- извещателей оптико-электронных;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-48-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	4628,86	2144,13	450,70	5,10	1727,40	301,53	8,68

Таблица № 3-1222-53. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-53-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	3654,51	1513,81	519,89	47,92	1321,00	251,89	5,77
3-1222-53-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	3177,47	1416,64	350,80	32,57	1167,98	209,48	5,41
3-1222-53-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	3981,15	1722,93	505,97	21,77	1460,37	270,11	7,23

Таблица № 3-1222-54. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-54-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	3616,18	1480,77	530,44	51,17	1303,17	250,63	5,56
3-1222-54-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1840,18	743,76	279,63	27,16	661,19	128,44	2,81
3-1222-54-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	4946,13	2088,68	661,69	64,29	1794,68	336,79	7,83
3-1222-54-4	для взрослого населения 420 пос. в смену	4900,60	2101,70	625,68	56,40	1785,69	331,13	7,82
3-1222-54-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	4931,09	2219,92	529,09	37,92	1819,88	324,28	7,98

Таблица № 3-1222-55. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-55-1	на 10 машин	718,83	312,78	87,45	7,50	262,91	48,19	1,13
3-1222-55-2	на 20 машин	625,29	296,12	53,34	1,82	234,09	39,92	1,14

Таблица № 3-1222-56. Техническое обслуживание системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-56-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	2073,38	853,66	297,60	32,07	747,15	142,90	3,09
3-1222-56-2	лабораторно-аптечный корпус	1964,82	823,76	266,50	30,07	710,59	133,90	3,00
3-1222-56-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	750,34	352,30	65,14	5,73	279,35	47,82	1,30
3-1222-56-4	женская консультация на 530 пос. в смену	1391,88	698,40	78,30	1,97	528,23	84,98	2,47
3-1222-56-5	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	451,52	215,47	36,22	2,24	169,04	28,55	0,79
3-1222-56-6	хоспис на 30 коек	514,86	245,28	41,66	2,70	192,64	32,58	0,89
3-1222-56-7	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1092,54	436,60	170,25	17,93	391,19	76,57	1,68
3-1222-56-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	747,16	350,86	64,81	5,69	278,18	47,62	1,30

Таблица № 3-1222-61. Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей, блоков связи;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-61-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	661,83	306,70	61,47	5,52	245,59	42,55	1,10
3-1222-61-2	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	722,63	330,75	72,05	5,08	267,74	47,01	1,19
3-1222-61-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	715,09	332,49	65,76	5,09	265,79	45,96	1,20
3-1222-61-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	862,20	387,46	91,48	9,62	317,20	56,44	1,37

Таблица № 3-1222-62. Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей, блоков связи;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-62-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	295,99	134,89	29,80	2,64	109,41	19,25	0,49
3-1222-62-2	лабораторно-аптечный корпус	518,07	246,48	41,88	3,37	193,59	32,75	0,88
3-1222-62-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	761,24	337,16	86,46	7,71	279,47	50,44	1,25
3-1222-62-4	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	515,54	254,93	32,55	1,47	194,81	31,78	0,92
3-1222-62-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	756,58	335,85	85,21	7,55	277,92	50,05	1,24

Таблица № 3-1222-65. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-65-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1603,18	780,29	112,47	7,91	602,74	99,77	2,78
3-1222-65-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	1326,76	672,79	63,38	8,26	502,80	79,53	2,55
3-1222-65-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	900,16	438,66	62,49	4,59	338,47	55,95	1,56
3-1222-65-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1743,84	864,76	106,70	6,34	658,94	107,10	3,13

Таблица № 3-1222-66. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-66-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1256,71	616,54	85,32	2,25	474,46	78,14	2,23
3-1222-66-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1282,31	622,80	93,89	2,04	483,15	80,43	2,31
3-1222-66-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1326,35	657,45	83,07	2,07	501,96	81,80	2,49
3-1222-66-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1267,42	613,69	94,14	3,13	476,89	79,57	2,28
3-1222-66-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1610,86	787,06	111,28	5,43	606,87	100,22	2,90

Таблица № 3-1222-67. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-67-1	на 10 машин	694,54	333,52	54,56	1,67	260,89	43,90	1,25
3-1222-67-2	на 20 машин	553,31	264,24	45,14	1,12	207,66	35,15	1,00

Таблица № 3-1222-68. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-68-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	885,84	432,32	62,29	2,03	333,93	55,27	1,59
3-1222-68-2	хоспис на 30 коек	1263,62	620,96	85,03	1,68	477,41	78,54	2,23
3-1222-68-3	родильный дом на 80 коек	583,79	281,12	44,94	1,56	219,37	36,80	1,06
3-1222-68-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1251,12	615,02	83,98	1,66	472,73	77,73	2,21
3-1222-68-5	лабораторно-аптечный корпус	1226,19	592,46	92,50	2,89	461,21	77,13	2,18
3-1222-68-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1563,21	765,06	108,24	2,54	589,94	97,43	2,77
3-1222-68-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	852,19	417,72	58,17	1,64	321,64	53,02	1,51
3-1222-68-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1644,73	808,08	110,55	2,69	621,23	102,18	2,91
3-1222-68-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1365,78	658,48	105,19	2,12	513,80	86,19	2,48
3-1222-68-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	848,89	416,10	57,96	1,62	320,40	52,81	1,51
3-1222-68-11	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1715,81	843,70	114,80	2,46	648,29	106,56	3,04
3-1222-68-12	блок столовой медицинского учреждения	1677,76	823,70	113,36	2,85	633,57	104,28	3,00

Таблица № 3-1222-73. Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание:
- коробок, ящиков и клеммников, постов управления;
- трансформаторов,
- приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-73-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	533,28	266,79	30,77	0,87	202,22	32,63	1,05
3-1222-73-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	602,53	300,31	35,84	1,19	228,23	36,96	1,14
3-1222-73-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	373,92	184,54	24,08	0,92	141,28	23,10	0,68
3-1222-73-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	346,68	169,93	23,55	0,87	130,79	21,54	0,63

Таблица № 3-1222-75. Техническое обслуживание системы вызова медсестры медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание приборов в палатах и пульта медсестры.
2. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.
3. Проверка работоспособности системы.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-75-1	хоспис на 30 коек	894,02	488,21	8,84	0,25	346,19	50,53	1,62
3-1222-75-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	189,71	86,37	19,69	0,85	70,35	12,45	0,32
3-1222-75-3	медико-оздоровительный корпус пансионата ветеранов труда	577,67	266,16	57,25	1,49	215,08	37,69	0,96
3-1222-75-4	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	657,12	289,75	76,90	5,16	241,47	43,84	1,09
3-1222-75-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	188,42	85,75	19,59	0,84	69,87	12,37	0,31

Таблица № 3-1222-77. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
- колодок клеммных и ящиков;
- муфт.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-77-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	93,04	43,31	8,77	0,20	34,73	6,03	0,17
3-1222-77-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	101,20	50,30	6,13	0,26	38,29	6,22	0,18
3-1222-77-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	52,91	24,79	4,82	0,12	19,77	3,41	0,10
3-1222-77-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	64,14	32,80	2,95	0,10	24,44	3,85	0,14

Таблица № 3-1222-78. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
- колодок клеммных и ящиков;
- муфт.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-78-1	на 10 машин	135,99	72,85	2,82	0,08	52,41	7,83	0,29
3-1222-78-2	на 20 машин	180,02	85,77	14,73	0,65	67,44	11,43	0,34

Таблица № 3-1222-81. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
- мини-АТС;
- аппаратов телефонных;
- муфт;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-81-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1786,40	778,96	223,91	4,52	657,82	121,19	3,47
3-1222-81-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1112,80	592,22	26,32	2,17	427,78	64,31	2,28
3-1222-81-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1026,79	551,81	18,51	2,14	395,57	58,76	2,26

Таблица № 3-1222-82. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
- мини-АТС;
- аппаратов телефонных;
- муфт;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-82-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	329,03	157,05	26,56	1,28	123,29	20,85	0,61

Таблица № 3-1222-85. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-85-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	506,30	260,84	18,53	5,37	191,90	29,66	0,98
3-1222-85-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	503,64	258,79	18,40	6,61	190,40	29,44	0,97
3-1222-85-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	327,61	167,33	13,83	2,97	124,08	19,40	0,62
3-1222-85-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	664,19	308,13	31,01	56,98	231,27	36,80	1,23

Таблица № 3-1222-86. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-86-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	816,76	397,50	58,80	1,54	307,80	51,12	1,46
3-1222-86-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	984,73	477,12	73,23	1,72	370,79	61,87	1,77
3-1222-86-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1103,33	539,63	76,56	2,16	416,22	68,76	1,97
3-1222-86-4	для взрослого населения 420 пос. в смену	799,56	396,51	49,76	1,46	302,56	49,27	1,41
3-1222-86-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1144,71	555,09	84,53	2,19	431,05	71,85	2,06

Таблица № 3-1222-87. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-87-1	на 10 машин	531,88	259,30	37,87	0,91	200,55	33,25	0,95
3-1222-87-2	на 20 машин	545,15	271,01	33,14	1,12	206,37	33,51	0,96

Таблица № 3-1222-88. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-88-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	701,29	341,61	50,17	1,30	264,35	43,86	1,26
3-1222-88-2	родильный дом на 80 коек	438,36	210,11	35,02	0,77	164,68	27,78	0,79
3-1222-88-3	лабораторно-аптечный корпус пансионата ветеранов труда	636,88	305,34	50,78	1,15	239,26	40,35	1,15
3-1222-88-4	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	435,42	215,69	27,20	1,05	164,65	26,83	0,78
3-1222-88-5	женская консультация на 530 пос. в смену	905,76	447,97	57,67	1,61	342,56	55,95	1,60
3-1222-88-6	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1158,13	567,16	79,63	2,20	437,03	72,11	2,07
3-1222-88-7	хоспис на 30 коек	1145,07	560,76	78,74	2,17	432,10	71,30	2,05
3-1222-88-8	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	544,99	263,27	39,71	3,75	204,25	34,01	0,98
3-1222-88-9	блок столовой медицинского учреждения	515,57	254,55	33,28	0,93	194,92	31,89	0,92

Таблица № 3-1222-93. Техническое обслуживание системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание приборов системы.
2. Проверка работоспособности аппаратов оперативной связи.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-93-1	на 10 машин	371,97	202,85	3,98	0,08	144,00	21,06	0,69
3-1222-93-2	на 20 машин	395,06	216,24	3,40	0,06	153,08	22,28	0,72

Таблица № 3-1222-95. Техническое обслуживание системы электрочасофикации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-95-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	238,90	120,04	13,33	0,22	90,73	14,58	0,45
3-1222-95-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	226,02	111,97	14,31	0,20	85,57	13,97	0,42
3-1222-95-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	156,59	79,35	8,02	0,15	59,58	9,49	0,30
3-1222-95-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	188,43	93,75	11,43	0,29	71,37	11,59	0,35

Таблица № 3-1222-96. Техническое обслуживание системы электрочасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-96-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	332,55	156,40	29,63	0,78	124,37	21,37	0,58
3-1222-96-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	210,18	96,81	20,92	0,45	78,28	13,72	0,37
3-1222-96-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	254,18	121,31	20,76	0,63	95,34	16,14	0,44
3-1222-96-4	поликлиника для взрослого населения 420 пос. в смену	292,77	134,46	29,49	0,73	108,94	19,15	0,51
3-1222-96-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	448,38	214,31	36,26	1,13	168,24	28,44	0,78

Таблица № 3-1222-97. Техническое обслуживание системы электрочасофикации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-97-1	на 10 машин	569,23	269,06	49,30	1,31	213,12	36,44	0,98
3-1222-97-2	на 20 машин	431,68	201,33	40,26	1,02	161,16	27,91	0,74

Таблица № 3-1222-98. Техническое обслуживание системы электрочасофикации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-98-1	хоспис на 30 коек	338,05	153,42	36,01	0,83	125,49	22,30	0,55
3-1222-98-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	480,45	217,87	51,35	1,19	178,32	31,72	0,83
3-1222-98-3	родильный дом на 80 коек	178,30	84,08	15,63	0,44	66,72	11,43	0,31
3-1222-98-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	419,95	189,49	45,81	1,18	155,67	27,80	0,68
3-1222-98-5	лабораторно-аптечный корпус	158,77	74,77	14,04	0,37	59,40	10,19	0,28
3-1222-98-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	357,23	164,55	35,48	0,88	133,01	23,31	0,62
3-1222-98-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	136,43	62,96	13,44	0,31	50,82	8,90	0,26
3-1222-98-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	358,14	168,58	31,77	0,81	133,98	23,00	0,63
3-1222-98-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	129,53	59,69	12,85	0,30	48,24	8,45	0,24
3-1222-98-10	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	328,96	156,39	27,50	0,82	123,29	20,96	0,58
3-1222-98-11	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	280,68	134,06	22,81	0,68	105,31	17,82	0,48
3-1222-98-12	блок столовой медицинского учреждения	379,76	179,70	31,68	2,58	141,71	24,09	0,65

Таблица № 3-1222-103. Техническое обслуживание системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание:
- светофоров дорожных;
- кнопок, пультов управления;
- ящиков и клеммников;
- шкафов распределительных.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-103-1	на 10 машин	301,75	163,19	2,82	3,21	115,66	16,87	0,55
3-1222-103-2	на 20 машин	400,69	217,96	2,82	3,58	153,99	22,34	0,75

Таблица № 3-1222-116. Техническое обслуживание системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей, блоков связи;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-116-1	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	743,86	339,28	73,56	8,40	274,47	48,15	1,22

Таблица № 3-1222-145. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и оборудования городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание:
- боксов кабельных;
- телефонных аппаратов;
- соединительных коробок и муфт..
3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-145-1	родильный дом на 80 коек	92,55	45,89	5,75	0,19	35,02	5,70	0,18
3-1222-145-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	84,56	42,95	4,16	0,19	32,16	5,10	0,16
3-1222-145-3	лабораторно-аптечный корпус	151,82	71,60	13,35	0,30	56,83	9,74	0,29
3-1222-145-4	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	189,20	96,15	9,30	0,35	71,98	11,42	0,37
3-1222-145-5	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	277,65	153,89	0,08	0,51	107,76	15,41	0,54
3-1222-145-6	женская консультация на 530 пос. в смену	350,56	181,23	13,25	1,88	133,52	20,68	0,64
3-1222-145-7	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	269,30	147,09	2,38	0,50	104,16	15,17	0,53
3-1222-145-8	хоспис на 30 коек	268,13	146,44	2,38	0,50	103,71	15,10	0,53
3-1222-145-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	347,31	183,58	8,95	1,68	133,01	20,09	0,65
3-1222-145-10	блок-столовой медицинского учреждения	217,36	115,53	5,36	0,32	83,56	12,59	0,43

Таблица № 3-1222-147. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.
2. Техническое обслуживание:
- извещателей;
- приборов приемно-контрольных;
- блоков питания;
- мониторов.
3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-147-1	для взрослого населения 420 пос. в смену	5437,96	2661,41	376,62	8,72	2052,27	338,94	9,65

Таблица № 3-1222-148. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.
2. Техническое обслуживание:
- извещателей, оповещателей;
- приборов приемно-контрольных;
- блоков питания;
- мониторов;
- блоков линейных адресных и сигнально-пусковых;
- блоков индикации;
- световых табло;
- шкафов.
3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-148-1	хоспис на 30 коек	2167,02	1036,84	173,45	6,56	812,96	137,21	3,79
3-1222-148-2	родильный дом на 80 коек	2960,28	1430,26	225,79	2,91	1114,65	186,67	5,22
3-1222-148-3	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	2125,03	1017,99	168,87	6,27	797,46	134,44	3,72
3-1222-148-4	лабораторно-аптечный корпус	3851,47	1861,79	287,47	12,76	1447,71	241,74	6,74
3-1222-148-5	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	4442,93	2114,55	368,17	12,36	1665,22	282,63	7,62
3-1222-148-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3212,67	1595,93	199,78	1,24	1217,52	198,20	5,72
3-1222-148-7	женская консультация на 530 пос. в смену	2897,52	1440,58	178,26	2,20	1097,97	178,51	5,16
3-1222-148-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3735,80	1753,07	331,64	17,86	1393,82	239,41	6,47
3-1222-148-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3204,03	1591,60	199,28	1,24	1214,24	197,67	5,70
3-1222-148-10	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	2974,56	1356,34	300,01	24,32	1100,25	193,64	5,23
3-1222-148-11	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	4784,33	2284,20	386,75	16,89	1793,31	303,18	8,23
3-1222-148-12	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1796,29	782,88	212,67	26,40	654,93	119,41	2,86
3-1222-148-13	блок столовой медицинского учреждения	994,76	487,59	67,47	2,68	375,22	61,80	1,77

Таблица № 3-1222-164. Техническое обслуживание докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание:
- коробок, ящиков и клеммников, постов управления;
- трансформаторов,
- приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-164-1	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	419,33	210,19	23,25	1,56	158,82	25,51	0,77
3-1222-164-2	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	434,61	218,16	23,66	1,80	164,60	26,39	0,81

Таблица № 3-1222-199. Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.
2. Техническое обслуживание:
- извещателей, оповещателей;
- приборов приемно-контрольных;
- блоков питания;
- мониторов;
- блоков линейных адресных и сигнально-пусковых;
- блоков индикации;
- световых табло;
- шкафов.
3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-199-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1524,64	749,97	102,08	1,58	576,28	94,73	2,72

Таблица № 3-1222-201. Техничёское обслуживание системы оповещения о пожаре медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-201-1	медицинский колледж на 650 учащихся	525,43	256,35	37,14	1,01	198,11	32,82	0,95

Таблица № 3-1222-203. Техническое обслуживание сетей городской телефонной связи медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр сетей и оборудования городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание:
- боксов кабельных;
- телефонных аппаратов;
- соединительных коробок и муфт..
3. Профилактическое обслуживание кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-203-1	медицинский колледж на 650 учащихся	248,30	119,13	18,87	1,87	92,87	15,56	0,43

Таблица № 3-1222-205. Техническое обслуживание сетей городского проводного вещания медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-205-1	медицинский колледж на 650 учащихся	970,43	476,72	63,97	3,85	365,85	60,04	1,73

Таблица № 3-1222-207. Техническое обслуживание системы электрочасофикации медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1222-207-1	медицинский колледж на 650 учащихся	239,65	111,63	22,52	0,53	89,46	15,51	0,43

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1231-49. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей тепловых;
- извещателей дымовых;
- извещателей ручных;
- извещателей оптико-электронных;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-49-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	3901,93	1907,25	269,08	12,52	1470,33	242,75	7,01
3-1231-49-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	3159,16	1579,28	180,92	9,64	1196,42	192,90	5,89
3-1231-49-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	2349,92	1170,74	135,28	13,16	887,52	143,22	4,38
3-1231-49-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	3440,20	1604,98	308,64	27,78	1278,63	220,17	6,32

Таблица № 3-1231-50. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей тепловых;
- извещателей дымовых;
- извещателей ручных;
- извещателей оптико-электронных;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-50-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	6134,30	3054,84	360,46	24,31	2319,54	375,15	11,62
3-1231-50-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	5493,06	2707,60	355,38	16,68	2073,94	339,46	9,78
3-1231-50-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	5668,92	2597,95	570,55	24,96	2105,36	370,10	10,36
3-1231-50-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	5710,51	2901,96	272,97	24,03	2168,58	342,97	11,45

Таблица № 3-1231-51. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей тепловых;
- извещателей дымовых;
- извещателей ручных;
- извещателей оптико-электронных;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-51-1	на 10 машин	1919,64	945,02	124,72	7,09	724,20	118,61	3,54
3-1231-51-2	на 20 машин	2214,37	1074,78	162,74	3,78	834,13	138,94	4,01

Таблица № 3-1231-52. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей тепловых;
- извещателей дымовых;
- извещателей ручных;
- извещателей оптико-электронных;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-52-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	5993,89	2891,11	462,82	5,00	2256,39	378,57	11,70

Таблица № 3-1231-57. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-57-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	5053,97	2272,31	545,88	38,00	1865,01	332,77	8,62
3-1231-57-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	4754,02	2257,16	391,66	26,88	1776,88	301,44	8,62
3-1231-57-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	4756,27	2127,59	535,31	18,72	1758,40	316,25	8,71

Таблица № 3-1231-58. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-58-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	4800,38	2095,87	561,56	75,42	1749,38	318,15	7,81
3-1231-58-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	2676,14	1172,78	319,03	24,06	981,31	178,96	4,40
3-1231-58-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	4722,27	2157,56	478,08	27,84	1750,60	308,19	8,01
3-1231-58-4	для взрослого населения 420 пос. в смену	5672,03	2419,28	724,36	88,79	2057,62	381,98	11,04
3-1231-58-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	5423,99	2350,49	630,48	123,82	1962,26	356,94	9,13

Таблица № 3-1231-59. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-59-1	на 10 машин	1068,77	477,97	116,08	11,55	392,93	70,24	1,82
3-1231-59-2	на 20 машин	838,92	396,90	68,53	8,27	312,28	52,94	1,54

Таблица № 3-1231-60. Текущий ремонт системы ведомственной охранной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-60-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	2507,36	1075,04	299,26	64,76	902,94	165,36	3,92
3-1231-60-2	лабораторно-аптечный корпус	3281,68	1415,69	411,79	35,05	1197,97	221,18	5,57
3-1231-60-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1749,52	777,83	199,04	11,86	644,53	116,26	3,28
3-1231-60-4	женская консультация на 530 пос. в смену	3069,59	1426,72	279,42	27,60	1139,16	196,69	5,31
3-1231-60-5	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	986,64	441,62	105,38	13,00	362,11	64,53	1,79
3-1231-60-6	хоспис на 30 коек	1069,91	478,27	114,18	15,36	392,19	69,91	1,92
3-1231-60-7	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1700,22	768,95	172,38	23,74	624,92	110,23	2,91
3-1231-60-8	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	1744,12	775,41	198,45	11,82	642,53	115,91	3,27

Таблица № 3-1231-63. Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей, блоков связи;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-63-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	918,96	445,84	65,51	5,34	345,02	57,25	1,62
3-1231-63-2	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	854,06	410,68	64,48	5,48	319,88	53,54	1,49
3-1231-63-3	для взрослого населения на 420 пос. в смену	958,03	470,19	61,05	8,15	359,82	58,82	1,72
3-1231-63-4	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	789,93	382,04	17,71	72,24	276,32	41,62	1,43

Таблица № 3-1231-64. Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей, блоков связи;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-64-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	446,68	212,15	36,80	2,41	167,00	28,32	0,77
3-1231-64-2	лабораторно-аптечный корпус	613,55	301,24	40,17	3,19	231,06	37,89	1,08
3-1231-64-3	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	902,10	413,37	90,14	5,15	334,67	58,77	1,52
3-1231-64-4	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	820,43	392,56	65,39	2,92	307,66	51,90	1,52
3-1231-64-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	897,64	411,21	89,66	5,41	332,91	58,45	1,51

Таблица № 3-1231-69. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-69-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	2574,40	1265,47	168,36	11,04	970,44	159,09	4,62
3-1231-69-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	2414,47	1181,28	162,72	12,19	908,69	149,59	4,51
3-1231-69-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1563,87	772,87	98,16	6,22	590,35	96,27	2,82
3-1231-69-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	1872,88	882,31	158,68	15,61	697,37	118,91	3,50

Таблица № 3-1231-70. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-70-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1699,32	846,48	101,42	3,66	643,50	104,26	3,06
3-1231-70-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1626,20	805,03	102,07	4,05	614,82	100,23	2,96
3-1231-70-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1649,66	836,67	82,96	2,95	627,37	99,71	3,12
3-1231-70-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1569,63	789,04	85,72	4,00	595,40	95,47	2,88
3-1231-70-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1586,52	808,77	74,91	3,69	603,79	95,36	2,90

Таблица № 3-1231-71. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-71-1	на 10 машин	1276,65	596,46	116,82	4,90	476,24	82,23	2,22
3-1231-71-2	на 20 машин	897,03	423,50	77,39	3,48	335,35	57,31	1,59

Таблица № 3-1231-72. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-72-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	1340,31	675,48	71,54	3,11	508,80	81,38	2,48
3-1231-72-2	хоспис на 30 коек	1436,87	740,78	59,67	2,28	548,53	85,61	2,66
3-1231-72-3	родильный дом на 80 коек	731,12	363,73	43,76	2,20	276,60	44,83	1,35
3-1231-72-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1423,06	733,93	58,83	2,23	543,31	84,76	2,63
3-1231-72-5	лабораторно-аптечный корпус	1678,43	819,05	117,58	4,73	632,43	104,64	3,00
3-1231-72-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1779,41	910,60	80,84	3,25	678,04	106,68	3,29
3-1231-72-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	943,90	484,91	41,04	1,47	360,06	56,42	1,75
3-1231-72-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1794,19	861,92	138,60	7,68	673,01	112,98	3,39
3-1231-72-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1693,67	775,85	168,91	10,69	627,99	110,23	3,24
3-1231-72-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	940,29	483,10	40,85	1,45	358,69	56,20	1,74
3-1231-72-11	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1661,21	817,31	109,29	4,71	627,04	102,86	3,15
3-1231-72-12	блок столовой медицинского учреждения	1783,20	888,71	106,77	2,45	675,76	109,51	3,22

Таблица № 3-1231-74. Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- коробок, ящиков и клеммников, постов управления;
- трансформаторов,
- приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-74-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	594,93	303,69	27,42	1,79	226,36	35,67	1,22
3-1231-74-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	653,57	327,01	37,69	1,03	247,85	39,99	1,17
3-1231-74-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	583,81	289,81	35,81	1,42	220,87	35,90	1,06
3-1231-74-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	533,66	263,82	33,79	1,47	201,67	32,91	0,97

Таблица № 3-1231-76. Текущий ремонт системы вызова медсестры медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов в палатах и пульта медсестры.
2. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
3. Проверка работоспособности системы.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-76-1	хоспис на 30 коек	1290,31	689,04	11,26	30,94	487,99	71,08	2,25
3-1231-76-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	537,01	248,81	51,34	2,07	199,98	34,81	0,96
3-1231-76-3	медико-оздоровительный корпус пансионата ветеранов труда	942,33	449,38	75,76	4,95	352,65	59,59	1,68
3-1231-76-4	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	923,07	416,87	92,09	16,52	338,10	59,49	1,71
3-1231-76-5	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	537,18	249,00	51,24	2,07	200,06	34,81	0,96

Таблица № 3-1231-79. Текущий ремонт сетей городской телефонной связи физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- колодок клеммных и ящиков;
- муфт.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-79-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	143,95	68,39	12,02	0,47	53,91	9,16	0,26
3-1231-79-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	171,61	85,10	10,22	1,09	64,71	10,49	0,30
3-1231-79-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	65,40	30,96	5,51	0,32	24,45	4,16	0,12
3-1231-79-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	154,82	74,61	11,54	0,95	58,03	9,69	0,31

Таблица № 3-1231-80. Текущий ремонт сетей городской телефонной связи подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- колодок клеммных и ящиков;
- муфт.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-80-1	на 10 машин	150,78	80,09	3,85	0,08	58,01	8,75	0,32
3-1231-80-2	на 20 машин	200,62	94,76	17,21	0,86	74,98	12,81	0,37

Таблица № 3-1231-83. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
- мини-АТС;
- аппаратов телефонных;
- муфт;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-83-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1851,83	813,14	225,86	5,12	682,73	124,98	3,61
3-1231-83-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1382,29	726,63	42,30	2,62	529,90	80,84	2,77

Таблица № 3-1231-84. Текущий ремонт системы системы автоматической местной телефонной связи медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
- мини-АТС;
- аппаратов телефонных;
- муфт;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-84-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	385,49	185,59	29,32	1,70	144,65	24,23	0,72

Таблица № 3-1231-89. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-89-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	599,25	311,86	19,18	5,37	227,94	34,90	1,16
3-1231-89-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	591,24	307,46	18,40	6,60	224,47	34,31	1,14
3-1231-89-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	408,32	210,24	15,88	2,96	155,15	24,09	0,77
3-1231-89-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	927,13	453,06	32,09	57,20	333,27	51,51	1,82

Таблица № 3-1231-90. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-90-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1024,31	513,18	57,81	2,55	388,28	62,49	1,87
3-1231-90-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	1199,51	600,53	68,09	3,09	454,59	73,21	2,21
3-1231-90-3	на 360 пос. в смену (отделение для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	1218,17	602,01	77,52	3,07	460,38	75,19	2,20
3-1231-90-4	поликлиника для взрослого населения 420 пос. в смену	1041,42	529,94	50,57	1,78	396,37	62,76	1,89
3-1231-90-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1182,80	590,98	68,53	2,81	448,13	72,35	2,19

Таблица № 3-1231-91. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-91-1	на 10 машин	669,02	335,04	38,03	1,46	253,64	40,85	1,22
3-1231-91-2	на 20 машин	729,98	372,00	34,74	1,46	277,86	43,92	1,33

Таблица № 3-1231-92. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-92-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	904,03	451,09	53,01	2,17	342,40	55,36	1,65
3-1231-92-2	родильный дом на 80 коек	543,31	267,36	35,65	1,60	205,07	33,63	1,00
3-1231-92-3	лабораторно-аптечный корпус пансионата ветеранов труда	785,12	387,67	50,05	2,44	296,52	48,44	1,45
3-1231-92-4	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	921,64	437,95	76,92	2,87	345,23	58,67	1,69
3-1231-92-5	женская консультация на 530 пос. в смену	1058,07	518,64	71,98	2,45	399,23	65,77	1,93
3-1231-92-6	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	2043,53	983,58	157,48	6,02	767,65	128,80	3,80
3-1231-92-7	хоспис на 30 коек	1219,71	565,24	116,39	4,90	454,16	79,02	2,31
3-1231-92-8	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	858,02	404,63	72,97	5,93	319,92	54,57	1,64
3-1231-92-9	блок столовой медицинского учреждения	909,46	440,52	67,23	2,50	342,16	57,05	1,68

Таблица № 3-1231-94. Текущий ремонт системы громкоговорящей оперативной связи подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и текущий ремонт приборов системы.
2. Проверка работоспособности аппаратов оперативной связи.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-94-1	на 10 машин	507,05	271,39	4,49	10,92	192,24	28,01	0,91
3-1231-94-2	на 20 машин	563,74	301,91	3,73	13,99	213,20	30,91	0,99

Таблица № 3-1231-99. Текущий ремонт системы электрочасофикации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-99-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	211,40	109,29	8,45	0,35	80,75	12,56	0,42
3-1231-99-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	179,66	92,68	7,36	0,36	68,57	10,69	0,35
3-1231-99-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	147,06	76,11	5,80	0,22	56,20	8,73	0,29
3-1231-99-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	207,71	104,00	11,55	0,92	78,61	12,63	0,38

Таблица № 3-1231-100. Текущий ремонт системы электрочасофикации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-100-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	418,37	198,54	34,43	2,60	156,29	26,51	0,73
3-1231-100-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	238,48	111,39	21,40	1,69	88,72	15,28	0,42
3-1231-100-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	340,58	163,14	26,50	1,99	127,52	21,43	0,59
3-1231-100-4	для взрослого населения 420 пос. в смену	350,64	162,08	32,85	3,19	129,96	22,56	0,60
3-1231-100-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	599,48	286,49	47,22	3,72	224,27	37,78	1,04

Таблица № 3-1231-101. Текущий ремонт системы электрочасофикации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-101-1	на 10 машин	697,36	333,03	55,24	4,23	260,88	43,98	1,20
3-1231-101-2	на 20 машин	510,37	240,27	43,61	3,92	190,11	32,46	0,88

Таблица № 3-1231-102. Текущий ремонт системы электрочасофикации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-102-1	хоспис на 30 коек	334,89	152,24	33,26	4,45	123,29	21,65	0,54
3-1231-102-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	545,45	248,59	54,37	5,78	201,34	35,37	0,93
3-1231-102-3	родильный дом на 80 коек	231,20	109,65	19,05	1,54	86,32	14,64	0,40
3-1231-102-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	458,34	205,81	47,91	6,63	168,15	29,84	0,74
3-1231-102-5	лабораторно-аптечный корпус	208,24	98,92	17,13	1,13	77,86	13,20	0,37
3-1231-102-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	432,04	200,34	39,90	3,77	160,29	27,74	0,75
3-1231-102-7	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	498,63	217,05	60,20	5,83	182,20	33,35	0,97
3-1231-102-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	496,11	220,30	55,59	5,29	182,15	32,78	0,94
3-1231-102-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	417,02	181,98	49,90	4,82	152,47	27,85	0,81
3-1231-102-10	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	490,76	227,06	46,02	4,00	182,07	31,61	0,88
3-1231-102-11	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	539,42	248,85	51,29	4,51	199,97	34,80	0,98
3-1231-102-12	блок столовой медицинского учреждения	408,64	195,48	28,98	7,62	151,41	25,15	0,70

Таблица № 3-1231-104. Текущий ремонт системы автоматического управления светофорами подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- светофоров дорожных;
- кнопок, пультов управления;
- ящиков и клеммников;
- шкафов распределительных.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.
4. Проверка работоспособности системы.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-104-1	на 10 машин	187,59	97,48	5,91	2,11	71,20	10,89	0,40
3-1231-104-2	на 20 машин	275,11	143,46	8,12	3,11	104,50	15,92	0,60

Таблица № 3-1231-117. Текущий ремонт системы вневедомственной охранной сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации:
- извещателей магнитоконтактных;
- извещателей ручных;
- извещателей охранных оптико-электронных;
- извещателей охранных разбития стекла;
- резервных источников питания;
- приборов приемно-контрольных;
- оповещателей, блоков связи;
- пультов, боксов, коробок, блоков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-117-1	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	910,41	453,47	49,94	9,46	342,53	55,01	1,76

Таблица № 3-1231-146. Текущий ремонт сетей городской телефонной связи медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей, приборов и оборудования городской телефонной сети.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- телефонных аппаратов;
- коробок соединительных, муфт;
- боксов кабельных.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-146-1	родильный дом на 80 коек	234,09	121,84	8,06	1,11	89,34	13,74	0,44
3-1231-146-2	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	397,17	194,82	25,81	2,71	149,36	24,47	0,76
3-1231-146-3	лабораторно-аптечный корпус	308,69	156,29	15,18	1,63	117,03	18,56	0,59
3-1231-146-4	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	642,63	338,84	17,30	3,37	245,89	37,23	1,26
3-1231-146-5	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	370,51	204,03	0,93	1,68	143,29	20,58	0,72
3-1231-146-6	женская консультация на 530 пос. в смену	589,48	326,06	-	2,57	228,24	32,61	1,15
3-1231-146-7	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	566,76	310,85	2,70	2,66	218,95	31,60	1,11
3-1231-146-8	хоспис на 30 коек	349,41	190,62	2,70	1,71	134,80	19,58	0,68
3-1231-146-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	338,72	167,45	20,37	2,77	127,45	20,68	0,63
3-1231-146-10	блок столовой медицинского учреждения	280,32	130,22	25,40	2,84	103,93	17,93	0,55

Таблица № 3-1231-149. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- извещателей;
- приборов приемно-контрольных;
- блоков питания;
- мониторов.
3.Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей..

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-149-1	для взрослого населения 420 пос. в смену	6822,74	3049,52	773,73	21,33	2523,61	454,55	13,03

Таблица № 3-1231-150. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- извещателей;
- приборов приемно-контрольных;
- блоков питания;
- мониторов;
- оповещателей;
- блоков линейных адресных и блоков индикации;
- световых табло;
- шкафов.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-150-1	хоспис на 30 коек	3256,21	1410,84	415,41	12,14	1196,42	221,40	6,19
3-1231-150-2	родильный дом на 80 коек	3812,58	1657,04	480,17	15,51	1401,32	258,54	7,35
3-1231-150-3	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	3126,42	1355,14	398,32	11,60	1148,84	212,52	5,94
3-1231-150-4	лабораторно-аптечный корпус	5248,21	2326,24	607,31	30,95	1933,67	350,04	9,79
3-1231-150-5	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	5090,85	2277,28	568,62	27,33	1879,95	337,67	9,78
3-1231-150-6	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	3021,75	1415,50	274,70	7,98	1128,92	194,65	5,72
3-1231-150-7	женская консультация на 530 пос. в смену	3049,62	1410,52	281,01	34,08	1128,63	195,38	5,76
3-1231-150-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	3511,43	1617,22	330,84	39,33	1298,36	225,68	6,60
3-1231-150-9	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	3876,31	1835,55	320,72	28,38	1446,10	245,56	6,97
3-1231-150-10	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	4982,85	2397,71	372,71	34,86	1865,74	311,83	9,18
3-1231-150-11	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	5676,79	2584,76	585,87	30,55	2103,85	371,76	10,90
3-1231-150-12	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	4247,92	1874,04	494,69	35,66	1560,49	283,04	7,74
3-1231-150-13	блок столовой медицинского учреждения	1374,75	625,87	143,25	5,22	510,12	90,29	2,61

Таблица № 3-1231-165. Текущий ремонт докторской вызывной сигнализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Осмотр и проверка работы системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- коробок, ящиков и клеммников, постов управления;
- трансформаторов,
- приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-165-1	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	588,34	296,62	30,02	3,52	222,72	35,46	1,20
3-1231-165-2	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	536,21	265,09	33,95	1,47	202,63	33,07	0,98

Таблица № 3-1231-200. Текущий ремонт системы пожарной сигнализации медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр сетей, приборов и оборудования системы пожарной сигнализации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- извещателей;
- приборов приемно-контрольных;
- блоков питания;
- мониторов;
- оповещателей;
- блоков линейных адресных и блоков индикации;
- световых табло;
- шкафов.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-200-1	медицинский колледж на 650 учащихся	2701,03	1213,47	299,77	8,36	1000,12	179,31	5,13

Таблица № 3-1231-202. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-202-1	медицинский колледж на 650 учащихся	1013,60	483,21	80,48	7,33	378,70	63,88	1,91

Таблица № 3-1231-204. Текущий ремонт сетей городской телефонной связи медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр сетей, приборов и оборудования городской телефонной сети.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- телефонных аппаратов;
- коробок соединительных, муфт;
- боксов кабельных.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-204-1	медицинский колледж на 650 учащихся	238,85	104,32	28,24	3,17	87,23	15,89	0,38

Таблица № 3-1231-206. Текущий ремонт сетей городского проводного вещания медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов систем городского проводного вещания.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
- трансформаторов абонентских;
- вводов абонентских;
- колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-206-1	медицинский колледж на 650 учащихся	994,42	476,59	77,53	5,06	372,59	62,65	1,86

Таблица № 3-1231-208. Текущий ремонт системы электрочасофикации медицинских колледжей

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1231-208-1	медицинский колледж на 650 учащихся	271,83	126,93	24,32	2,11	101,08	17,39	0,48

Отдел № 13. КИП и автоматика

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1322-105. Техническое обслуживание системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание:
- блоки сигнализатора загазованности, блок контроля газовых датчиков;
- датчиков контроля газо-воздушной среды;
- коробок, ящиков и клеммников.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1322-105-1	на 10 машин	126,79	68,12	2,31	0,26	48,84	7,26	0,27
3-1322-105-2	на 20 машин	128,09	68,64	2,49	0,32	49,30	7,34	0,28

Таблица № 3-1322-209. Техническое обслуживание автоматики сантехсистем амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м 2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1322-209-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	760,15	421,69	-	1,10	295,19	42,17	1,68
3-1322-209-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1092,99	606,22	-	1,79	424,36	60,62	2,20
3-1322-209-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение на 240 пос. в смену и детское отделение на 120 пос. в смену)	1437,65	797,85	-	1,51	558,50	79,79	2,73
3-1322-209-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	915,14	507,76	-	1,17	355,43	50,78	1,90
3-1322-209-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	716,92	397,94	-	0,63	278,56	39,79	1,46

Таблица № 3-1322-210. Техническое обслуживание автоматики сантехсистем подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1322-210-1	на 10 машин	1809,16	1004,38	-	1,27	703,07	100,44	3,60
3-1322-210-2	на 20 машин	2174,24	1207,55	-	0,66	845,28	120,75	4,39

Таблица № 3-1322-211. Техническое обслуживание автоматики сантехсистем медицинских учреждений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1322-211-1	родильный дом инфекционный на 80 коек	2152,52	1185,59	-	18,46	829,91	118,56	4,15
3-1322-211-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	1868,99	1035,56	-	4,98	724,89	103,56	3,27
3-1322-211-3	лабораторно-аптечный корпус	2235,25	1240,44	-	2,46	868,31	124,04	4,21
3-1322-211-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1342,96	744,04	-	3,69	520,83	74,40	2,70
3-1322-211-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	2487,28	1379,80	-	3,64	965,86	137,98	4,99
3-1322-211-6	хоспис детский на 30 коек	1277,66	706,47	-	6,01	494,53	70,65	2,73
3-1322-211-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	3517,82	1951,22	-	5,62	1365,86	195,12	6,94
3-1322-211-8	женская консультация на 530 пос. в смену	1866,19	1035,95	-	1,49	725,16	103,59	3,35
3-1322-211-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	957,59	527,28	-	8,48	369,10	52,73	1,99
3-1322-211-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	623,57	346,43	-	-	242,50	34,64	1,24
3-1322-211-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	929,09	516,16	-	-	361,31	51,62	1,66
3-1322-211-12	патологоанатомический корпус госпиталя	634,76	352,38	-	0,47	246,67	35,24	1,37
3-1322-211-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	2267,54	1255,22	-	8,14	878,66	125,52	4,54
3-1322-211-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	1626,98	903,87	-	0,01	632,71	90,39	2,75
3-1322-211-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	819,48	451,73	-	6,37	316,21	45,17	1,68
3-1322-211-16	блок столовой медицинского учреждения	1040,15	577,06	-	1,44	403,94	57,71	1,84

Таблица № 3-1322-216. Техническое обслуживание автоматики сантехсистем медицинских колледжей

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1322-216-1	медицинский колледж на 650 учащихся	383,12	212,35	-	0,88	148,65	21,24	0,74

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-1331-106. Текущий ремонт системы автоматического контроля превышения загазованности подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы.
2. Техническое обслуживание и текущий ремонт:
- блоков сигнализатора загазованности, блоков контроля газовых датчиков;
- датчиков контроля газо-воздушной среды;
- коробок, ящиков и клеммников.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1331-106-1	на 10 машин	317,77	170,35	6,42	0,26	122,47	18,27	0,62
3-1331-106-2	на 20 машин	335,92	180,99	5,80	0,31	129,60	19,22	0,65

Таблица № 3-1331-217. Текущий ремонт автоматики сантехсистем амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1331-217-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1219,56	666,49	-	19,88	466,54	66,65	2,67
3-1331-217-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	1322,56	732,85	-	3,44	512,99	73,28	2,44
3-1331-217-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение на 240 пос. в смену и детское отделение на 120 пос. в смену)	1517,86	840,24	-	5,43	588,17	84,02	2,91
3-1331-217-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	1093,83	605,85	-	3,29	424,10	60,59	2,06
3-1331-217-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	1004,78	550,09	-	14,62	385,06	55,01	1,81

Таблица № 3-1331-218. Текущий ремонт автоматики сантехсистем подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1331-218-1	на 10 машин	1944,41	1055,31	-	44,85	738,72	105,53	3,87
3-1331-218-2	на 20 машин	2301,94	1262,17	-	30,03	883,52	126,22	4,31

Таблица № 3-1331-219. Текущий ремонт автоматики сантехсистем медицинских учреждений

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1331-219-1	родильный дом инфекционный на 80 коек	2309,40	1262,24	-	37,37	883,57	126,22	4,31
3-1331-219-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	2184,98	1210,74	-	5,65	847,52	121,07	4,22
3-1331-219-3	лабораторно-аптечный корпус	2450,50	1358,20	-	5,74	950,74	135,82	5,24
3-1331-219-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1705,56	943,38	-	7,47	660,37	94,34	3,49
3-1331-219-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	2750,06	1517,82	-	17,99	1062,47	151,78	6,09
3-1331-219-6	хоспис детский на 30 коек	2145,16	1169,35	-	40,34	818,54	116,93	4,69
3-1331-219-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	3726,61	2059,78	-	19,00	1441,85	205,98	7,76
3-1331-219-8	женская консультация на 530 пос. в смену	2353,06	1304,21	-	5,48	912,95	130,42	5,21
3-1331-219-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1427,22	781,69	-	20,18	547,18	78,17	3,05
3-1331-219-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	785,93	435,05	-	2,83	304,54	43,51	1,56
3-1331-219-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	1964,18	1084,45	-	12,16	759,12	108,45	3,86
3-1331-219-12	патологоанатомический корпус госпиталя	940,35	521,62	-	1,44	365,13	52,16	2,03
3-1331-219-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	2995,13	1659,92	-	7,28	1161,94	165,99	6,64
3-1331-219-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	1985,91	1100,36	-	5,26	770,25	110,04	3,87
3-1331-219-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1038,86	555,20	-	39,50	388,64	55,52	1,97
3-1331-219-16	блок столовой медицинского учреждения	1412,78	777,55	-	13,18	544,29	77,76	2,72

Таблица № 3-1331-220. Текущий ремонт автоматики сантехсистем медицинских колледжей

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1331-220-1	медицинский колледж на 650 учащихся	606,01	335,45	-	2,19	234,82	33,55	1,29

Отдел № 17. Бассейны

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 3-1722-107. Техническое обслуживание бассейна в лечебно-оздоровительном учреждении с системой водоподготовки в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание в течение года бассейна и системы водоподготовки:
- узла регулирования температуры;
- узла регулирования уровня;
- водо-водяного нагревателя;
- насосного оборудования;
- запорно-регулирующей арматуры;
- устройства забора воды;
- очистка сетки фильтра;
- очистка и промывка ванн;
- наполнение бассейна водой;
- смена фильтрующего песка в песчаных фильтрах;
- дезинфекция и испытание фильтровальной установки.

Измеритель: система

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-1722-107-1	бассейн с ванной 3 х 7 м	323688,54	123974,07	39993,76	36044,92	104473,79	19202,00	460,33
3-1722-107-2	бассейн с ванной 6 х 10 м	347853,35	130325,12	46278,90	40716,70	110202,19	20330,44	489,20
3-1722-107-3	бассейн с ванной 25 х 8,5 м	722991,41	327750,14	53111,38	61296,58	242882,41	37950,90	1178,79
3-1722-107-4	бассейн с ванной 25 х 11,5 м	762772,81	339735,06	62099,36	67977,40	253106,11	39854,88	1230,34

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дератизация

Таблица № 3-5012-225. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в амбулаторно-поликлинических учреждениях

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-5012-225-1	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	352,88	142,67	9,70	86,19	100,00	14,32	0,79
3-5012-225-2	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	384,72	155,11	12,21	93,10	108,73	15,57	0,86
3-5012-225-3	на 360 пос. в смену (взрослое отделение на 240 пос. в смену и детское отделение на 120 пос. в смену)	404,43	163,28	11,98	98,33	114,45	16,39	0,90
3-5012-225-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	321,73	129,16	12,35	76,67	90,57	12,98	0,72
3-5012-225-5	для взрослого населения на 750 пос. в смену	438,01	177,75	9,39	108,49	124,55	17,83	0,98

Таблица № 3-5012-226. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года на подстанциях скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-5012-226-1	на 10 машин	363,53	147,94	6,28	90,85	103,64	14,82	0,82
3-5012-226-2	на 20 машин	399,28	162,60	6,45	100,03	113,91	16,29	0,90

Таблица № 3-5012-227. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в медицинских учреждениях

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-5012-227-1	родильный дом инфекционный на 80 коек	361,75	146,37	8,84	89,28	102,58	14,68	0,81
3-5012-227-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	326,68	130,27	15,35	76,56	91,39	13,11	0,72
3-5012-227-3	лабораторно-аптечный корпус	277,89	112,39	7,47	67,97	78,78	11,28	0,62
3-5012-227-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	273,65	106,66	22,97	58,27	74,96	10,79	0,59
3-5012-227-5	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	348,70	140,28	10,77	85,24	98,33	14,08	0,78
3-5012-227-6	хоспис детский на 30 коек	413,23	163,39	24,12	94,57	114,69	16,46	0,90
3-5012-227-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	259,98	105,72	4,82	64,79	74,06	10,59	0,59
3-5012-227-8	женская консультация на 530 пос. в смену	283,27	114,54	7,76	69,20	80,28	11,49	0,63
3-5012-227-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	390,95	157,43	12,43	94,93	110,36	15,80	0,87
3-5012-227-10	лечебный корпус госпиталя на 1200 коек	312,77	125,27	12,49	74,56	87,86	12,59	0,69
3-5012-227-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя	307,00	125,88	1,62	78,76	88,14	12,60	0,70
3-5012-227-12	патологоанатомический корпус госпиталя	330,80	131,79	16,70	76,58	92,47	13,26	0,73
3-5012-227-13	многопрофильная клиника медицинской реабилитации на 510 коек	419,24	167,15	19,16	98,85	117,26	16,82	0,93
3-5012-227-14	стоматологическая поликлиника на 2600 амбулаторных пос. в день с зуботехнической лабораторией	293,44	118,85	7,19	72,19	83,29	11,92	0,66
3-5012-227-15	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	320,27	128,38	12,71	76,24	90,04	12,90	0,71
3-5012-227-16	блок столовой медицинского учреждения	648,29	264,78	1,51	170,14	185,37	26,49	1,47

Таблица № 3-5012-228. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в медицинских колледжах

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-5012-228-1	медицинский колледж на 650 учащихся	314,08	127,15	5,77	79,32	89,09	12,75	0,70

Отдел № 90. Показатели в целом по объекту

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 3-9031-1001. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания физкультурно-оздоровительного комплекса

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
- горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- водостока;
- отопления и теплоснабжения;
- подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1001-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	1093575,01	511153,04	83526,94	37320,22	395833,84	65740,97	2002,22
3-9031-1001-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	704122,94	339265,47	42228,99	23722,11	257342,60	41563,77	1294,45
3-9031-1001-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	1058632,25	499858,87	73540,91	37796,26	384242,19	63194,02	1912,27
3-9031-1001-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	2423926,98	1173609,48	121257,74	108081,00	880814,70	140164,06	4566,23

Таблица № 3-9031-1002. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
- горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- водостока;
- отопления и теплоснабжения;
- подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1002-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	4384512,55	2133818,63	236166,95	154063,24	1604468,27	255995,46	8472,74
3-9031-1002-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	4327621,53	2091495,93	236618,69	166037,35	1579799,72	253669,84	8007,56
3-9031-1002-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	5453519,18	2618202,00	316960,85	208141,24	1988491,17	321723,92	10464,41
3-9031-1002-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	4274137,72	1913654,60	330119,81	273161,24	1502981,51	254220,56	7786,48
3-9031-1002-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	2057391,89	994069,98	125335,75	61376,03	754604,77	122005,36	3884,73

Таблица № 3-9031-1003. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания подстанции скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
- горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- водостока;
- отопления и теплоснабжения;
- подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1003-1	на 10 машин	993639,87	480959,28	52900,56	39429,81	362370,15	57980,07	1848,35
3-9031-1003-2	на 20 машин	1618493,49	817529,81	57060,28	51117,39	600265,72	92520,29	3167,01

Таблица № 3-9031-1004. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания медицинских учреждений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
- горячего и холодного водоснабжения;
- канализации;
- водостока;
- отопления и теплоснабжения;
- подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1004-1	хоспис на 30 коек	1041514,08	474010,82	101268,57	27176,04	375032,55	64026,10	1841,49
3-9031-1004-2	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	6922013,89	3417892,83	320799,64	235592,06	2546658,04	401071,32	13394,16
3-9031-1004-3	лечебный корпус детской клинической больницы на 500 коек	21157092,20	10308283,53	1161582,69	681687,56	7763901,28	1241637,14	41093,05
3-9031-1004-4	родильный дом на 80 коек	3262950,31	1537475,67	209904,20	144754,10	1177947,69	192868,65	6170,24
3-9031-1004-5	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	1358640,35	644999,11	80653,68	63316,53	490262,27	79408,76	2562,74
3-9031-1004-6	лабораторно-аптечный корпус	2283434,26	1103769,37	139548,62	63261,95	840411,04	136443,28	4270,80
3-9031-1004-7	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	5181244,16	2492283,81	245154,72	282231,46	1865749,34	295824,83	9802,63
3-9031-1004-8	женская консультация на 530 пос. в смену	2205290,13	1106561,38	86978,32	70088,72	815335,37	126326,34	4304,26
3-9031-1004-9	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	1202973,90	582382,66	66535,38	45232,79	438663,44	70159,63	2265,93
3-9031-1004-10	лечебный корпус госпиталя для ветеранов войн	21354824,84	10338829,59	1076273,27	948152,51	7757546,01	1234023,46	41864,25
3-9031-1004-11	хозяйственно-административный корпус госпиталя для ветеранов войн	565509,60	279155,61	30793,05	12207,38	209874,35	33479,21	1102,99
3-9031-1004-12	патологоанатомический корпус госпиталя для ветеранов войн	437146,82	200924,51	28592,24	27252,65	154830,01	25547,41	815,78
3-9031-1004-13	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	3513601,21	1685883,30	206343,27	135993,88	1278827,38	206553,38	6683,89

Таблица № 3-9031-1005. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации физкультурно-оздоровительных комплексов

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:
- пожарной сигнализации;
- ведомственной охранной сигнализации;
- оповещения о пожаре;
- городской телефонной связи;
- городского проводного вещания;
- электрочасофикации.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1005-1	ФОК на 48 чел. в смену с бассейном для инвалидов и малоподвижных групп населения	436433,15	204642,71	38488,60	2800,45	162596,18	27905,21	760,97
3-9031-1005-2	ФОК на 40 чел. в смену с бассейном	300650,21	145350,21	21927,10	1832,63	112766,32	18773,95	548,43
3-9031-1005-3	ФОК с катком, ледовая арена с трибуной на 330 сидячих и 170 стоячих мест, зал для тренировки на 100 пос. в смену	624592,09	291291,81	57275,06	3129,70	232693,49	40202,03	1139,35
3-9031-1005-4	ФОК на 120 чел. в смену специализированный для занятий физкультурой и спортом инвалидов различных категорий с бассейном	563823,09	269895,37	40945,62	8571,23	209506,18	34904,69	1035,85

Таблица № 3-9031-1006. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации амбулаторно-поликлинических учреждений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:
- пожарной сигнализации;
- ведомственной охранной сигнализации;
- оповещения о пожаре;
- городской телефонной связи;
- городского проводного вещания;
- электрочасофикации.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1006-1	для детей на 360 пос. в смену с молокораздаточным пунктом	2085998,08	974772,92	187428,39	13544,69	776543,16	133708,92	3597,37
3-9031-1006-2	для взрослого населения с травмпунктом на 750 пос. в смену	2263781,82	1085510,39	176666,51	10248,38	848653,22	142703,32	3916,15
3-9031-1006-3	на 360 пос. в смену (отделения для взрослых на 240 пос. в смену и отделение для детей на 120 пос. в смену)	2616243,46	1204462,68	254236,12	17037,36	970911,83	169595,47	4525,28
3-9031-1006-4	для взрослого населения на 420 пос. в смену	3021691,58	1386853,59	297863,98	20182,95	1120520,00	196271,06	5473,40
3-9031-1006-5	пристройка к детской поликлинике на 150 пос. в смену	1474764,09	696069,26	121503,41	15775,47	548319,94	93096,01	2610,37

Таблица № 3-9031-1007. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации подстанций скорой медицинской помощи

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:
- пожарной сигнализации;
- ведомственной охранной сигнализации;
- оповещения о пожаре;
- городской телефонной связи;
- городского проводного вещания;
- электрочасофикации.

Измеритель: здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1007-1	на 10 машин	216411,91	103981,41	16722,45	884,67	81192,37	13631,01	380,15
3-9031-1007-2	на 20 машин	340444,71	164956,28	25231,27	733,42	128150,67	21373,07	608,72

Таблица № 3-9031-1008. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации медицинских учреждений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года систем, связи и сигнализации:
- пожарной сигнализации;
- ведомственной охранной сигнализации;
- оповещения о пожаре;
- городской телефонной связи;
- городского проводного вещания;
- электрочасофикации.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3-9031-1008-1	диспансер психоневрологический на 150 пос. в смену со стационаром на 160 коек и ЛТМ на 100 мест	3414970,89	1591830,92	316397,45	13091,55	1273305,01	220345,96	6161,13
3-9031-1008-2	лечебный корпус детской городской клинической больницы на 500 коек	11079988,99	5284457,48	900229,46	41260,29	4151574,97	702466,79	20130,41
3-9031-1008-3	родильный дом на 80 коек	694727,24	323861,45	64743,86	1972,78	259246,34	44902,81	1282,17
3-9031-1008-4	медико-оздоровительный центр пансионата ветеранов труда	299857,70	140712,32	26826,10	1079,78	111982,24	19257,26	540,52
3-9031-1008-5	лабораторно-аптечный корпус	1160546,81	533324,39	113945,67	7314,06	430601,59	75361,10	2046,18
3-9031-1008-6	патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией	1320723,06	625617,38	111857,27	4906,09	494156,01	84186,31	2408,58
3-9031-1008-7	женская консультация на 530 пос. в смену	900726,15	436620,39	65010,54	4556,51	338309,34	56229,37	1630,15
3-9031-1008-8	терапевтический корпус клинического госпиталя на 30 коек	637048,70	300641,69	54012,83	4290,25	237597,94	40505,99	1166,40
3-9031-1008-9	консультативно-диагностический центр с поликлиникой на 750 пос. в смену	1727114,37	798267,35	163074,85	13662,13	640756,54	111353,50	3068,46