СН-2012

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
Департамент экономической политики и развития города Москвы

Сборник стоимостных нормативов по эксплуатации зданий и сооружений, содержанию памятников культурного наследия, праздничному и тематическому оформлению (СН-2012) в текущих ценах по состоянию на 01.10.2021 года

Глава 6

СН-2012.6-2

Укрупненные показатели стоимости

Сборник 2
Укрупненные показатели стоимости технического обслуживания и ремонта городских объектов отрасли «Образование»

Сборник нормативов

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ

	Техническая часть	16
Отдел 2	**Стены и перекрытия**	21
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	21
Таблица 2-0211-176	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	21
Таблица 2-0211-177	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	22
Таблица 2-0211-178	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	23
Таблица 2-0211-179	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	24
Таблица 2-0211-180	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	25
Таблица 2-0211-181	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	26
Таблица 2-0211-182	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	27
Таблица 2-0211-183	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	28
Таблица 2-0211-184	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	29
Таблица 2-0211-185	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	30
Таблица 2-0211-186	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	31
Таблица 2-0211-187	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	32
Таблица 2-0211-190	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	33
Таблица 2-0211-191	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	33
Таблица 2-0211-192	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	34
Таблица 2-0211-193	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	35
Таблица 2-0211-194	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	35
Таблица 2-0211-195	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	36

Таблица 2-0211-196	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	36
Таблица 2-0211-197	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	37
Таблица 2-0211-198	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	37
Таблица 2-0211-199	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	38
Таблица 2-0211-200	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	38
Таблица 2-0211-201	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	39
Таблица 2-0211-202	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	39
Таблица 2-0211-209	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	40
Таблица 2-0211-210	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	40
Таблица 2-0211-211	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	41
Таблица 2-0211-212	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	41
Таблица 2-0211-213	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные и актовые залы, помещений персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	42
Таблица 2-0211-214	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	42
Таблица 2-0211-215	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	43
Таблица 2-0211-216	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр, спален в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	43
Таблица 2-0211-217	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	44
Таблица 2-0211-218	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	44
Таблица 2-0211-219	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	45
Таблица 2-0211-220	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	45
Таблица 2-0211-221	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях	46
Таблица 2-0211-222	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	46

Таблица 2-0211-263	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту	47
Таблица 2-0211-269	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	47
Таблица 2-0211-270	Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	48
Таблица 2-0211-271	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	48
Таблица 2-0211-272	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	49
Таблица 2-0211-273	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	49
Таблица 2-0211-274	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	50
Таблица 2-0211-275	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	50
Таблица 2-0211-276	Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	51
Таблица 2-0211-309	Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	51
Отдел 5	**Полы**	52
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	52
Таблица 2-0511-132	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	52
Таблица 2-0511-133	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	53
Таблица 2-0511-134	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	54
Таблица 2-0511-135	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	55
Таблица 2-0511-136	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр) в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	56
Таблица 2-0511-137	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр) в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	57
Таблица 2-0511-138	Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	58
Таблица 2-0511-139	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	59
Таблица 2-0511-140	Уборка полов помещений для приготовления пищи в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	60
Таблица 2-0511-141	Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	61
Таблица 2-0511-142	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	62
Таблица 2-0511-143	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	62

Таблица 2-0511-144	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	63
Таблица 2-0511-145	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	63
Таблица 2-0511-146	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	64
Таблица 2-0511-147	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	64
Таблица 2-0511-148	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	65
Таблица 2-0511-149	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	65
Таблица 2-0511-150	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	66
Таблица 2-0511-151	Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	66
Таблица 2-0511-152	Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	67
Таблица 2-0511-153	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	67
Таблица 2-0511-154	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	68
Таблица 2-0511-155	Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	68
Таблица 2-0511-156	Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	69
Таблица 2-0511-157	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	69
Таблица 2-0511-158	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	70
Таблица 2-0511-164	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	70
Таблица 2-0511-165	Уборка полов санитарно-технических помещений в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	71
Таблица 2-0511-166	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр) в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	71
Таблица 2-0511-167	Уборка полов учебных помещений в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	71
Таблица 2-0511-168	Уборка полов групповых и игровых помещений в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	72
Таблица 2-0511-169	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	72
Таблица 2-0511-170	Уборка полов пищеблоков в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	73
Таблица 2-0511-171	Уборка полов спортивных залов в течении месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	73
Таблица 2-0511-264	Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту	74
Таблица 2-0511-277	Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	74
Таблица 2-0511-278	Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	75
Таблица 2-0511-279	Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения	75

	занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	
Таблица 2-0511-280	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	76
Таблица 2-0511-281	Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	76
Таблица 2-0511-282	Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	76
Таблица 2-0511-283	Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	77
Таблица 2-0511-310	Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	77
Отдел 6	**Окна, двери, светопрозрачные конструкции**	78
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	78
Таблица 2-0611-172	Мытье окон в течении года в школах, построенных по типовому проекту	78
Таблица 2-0611-173	Мытье окон в течении года в школах, построенных по индивидуальному проекту	79
Таблица 2-0611-174	Мытье окон в течении года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	79
Таблица 2-0611-175	Мытье окон в течении года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	80
Таблица 2-0611-188	Мытье окон в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	80
Таблица 2-0611-189	Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту	81
Таблица 2-0611-284	Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	81
Отдел 7	**Водоснабжение**	82
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	82
Таблица 2-0722-1	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по типовому проекту	82
Таблица 2-0722-2	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту	82
Таблица 2-0722-3	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по типовому проекту	83
Таблица 2-0722-4	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	83
Таблица 2-0722-5	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений	84
Таблица 2-0722-46	Техническое обслуживание систем противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения	84
Таблица 2-0722-103	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту	84
Таблица 2-0722-291	Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	85
Раздел 31	*Ремонт*	85
Таблица 2-0731-6	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по типовому проекту	85
Таблица 2-0731-7	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту	86
Таблица 2-0731-8	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по типовому проекту	86
Таблица 2-0731-9	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	87
Таблица 2-0731-10	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений	87
Таблица 2-0731-104	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту	88
Таблица 2-0731-292	Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	88

Отдел 8	**Канализация и водосток**	89
Раздел 11	*Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)*	89
Таблица 2-0811-11	Очистка трубопроводов канализации школ по типовому проекту	89
Таблица 2-0811-12	Очистка трубопроводов канализации школ по индивидуальному проекту	89
Таблица 2-0811-13	Очистка трубопроводов канализации детских садов по типовому проекту	90
Таблица 2-0811-14	Очистка трубопроводов канализации детских садов по индивидуальному проекту	90
Таблица 2-0811-15	Очистка трубопроводов канализации дополнительных зданий и сооружений	91
Таблица 2-0811-16	Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту	91
Таблица 2-0811-17	Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по индивидуальному проекту	92
Таблица 2-0811-18	Очистка трубопроводов водостока детских садов по типовому проекту	92
Таблица 2-0811-19	Очистка трубопроводов водостока детских садов по индивидуальному проекту	92
Таблица 2-0811-20	Очистка трубопроводов водостока дополнительных зданий и сооружений	93
Таблица 2-0811-105	Очистка трубопроводов канализации зданий по индивидуальному проекту	93
Таблица 2-0811-159	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту	94
Таблица 2-0811-160	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту	94
Таблица 2-0811-161	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях	95
Таблица 2-0811-162	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	96
Таблица 2-0811-163	Уборка санитарно-технических приборов в течении месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	96
Таблица 2-0811-285	Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	97
Таблица 2-0811-293	Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту	97
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	97
Таблица 2-0822-115	Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений	97
Раздел 31	*Ремонт*	98
Таблица 2-0831-116	Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений	98
Таблица 2-0831-241	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту	98
Таблица 2-0831-242	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по индивидуальному проекту	99
Таблица 2-0831-243	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	99
Таблица 2-0831-244	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	100
Таблица 2-0831-245	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях	100
Таблица 2-0831-246	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	101
Таблица 2-0831-286	Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	101
Отдел 9	**Отопление и теплоснабжение**	102
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	102
Таблица 2-0922-21	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по типовому проекту	102
Таблица 2-0922-22	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по индивидуальному проекту	103
Таблица 2-0922-23	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по типовому проекту	104
Таблица 2-0922-24	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	105
Таблица 2-0922-25	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и	105

	водоснабжения дополнительных зданий и сооружений	
Таблица 2-0922-26	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по типовому проекту	106
Таблица 2-0922-27	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту	106
Таблица 2-0922-28	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по типовому проекту	107
Таблица 2-0922-29	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	107
Таблица 2-0922-30	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений	108
Таблица 2-0922-106	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	108
Таблица 2-0922-107	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	108
Таблица 2-0922-294	Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	109
Таблица 2-0922-295	Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	109
Раздел 31	*Ремонт*	110
Таблица 2-0931-31	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по типовому проекту	110
Таблица 2-0931-32	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту	110
Таблица 2-0931-33	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по типовому проекту	111
Таблица 2-0931-34	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту	111
Таблица 2-0931-35	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений	112
Таблица 2-0931-108	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту	112
Таблица 2-0931-296	Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	112
Отдел 10	**Вентиляция и кондиционирование воздуха**	113
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	113
Таблица 2-1022-36	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по типовому проекту	113
Таблица 2-1022-37	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по индивидуальному проекту	114
Таблица 2-1022-38	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по типовому проекту	115
Таблица 2-1022-39	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по индивидуальному проекту	116
Таблица 2-1022-40	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений	117
Таблица 2-1022-109	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту	117
Таблица 2-1022-203	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту	118
Таблица 2-1022-204	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту	118
Таблица 2-1022-205	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	119
Таблица 2-1022-206	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	119
Таблица 2-1022-207	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях	120
Таблица 2-1022-208	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	120
Таблица 2-1022-251	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по типовому проекту	121
Таблица 2-1022-252	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в	121

	школах, построенных по индивидуальному проекту	
Таблица 2-1022-253	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	122
Таблица 2-1022-254	Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	122
Таблица 2-1022-288	Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	123
Таблица 2-1022-297	Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	123
Раздел 31	*Ремонт*	124
Таблица 2-1031-99	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту	124
Таблица 2-1031-100	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по индивидуальному проекту	125
Таблица 2-1031-101	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту	126
Таблица 2-1031-102	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по индивидуальному проекту	127
Таблица 2-1031-110	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту	127
Таблица 2-1031-117	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений	128
Таблица 2-1031-298	Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту	128
Отдел 11	**Электроосвещение и силовое электрооборудование**	129
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	129
Таблица 2-1122-41	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту	129
Таблица 2-1122-42	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по типовому проекту	130
Таблица 2-1122-43	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов по типовому проекту	131
Таблица 2-1122-49	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту	132
Таблица 2-1122-98	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по типовому проекту	132
Таблица 2-1122-111	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов по типовому проекту	133
Таблица 2-1122-118	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту	134
Таблица 2-1122-119	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту	134
Таблица 2-1122-120	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений	135
Таблица 2-1122-124	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту	135
Таблица 2-1122-125	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту	136
Таблица 2-1122-126	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений	136
Таблица 2-1122-311	Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов построенных по типовому проекту	137
Таблица 2-1122-313	Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	137
Раздел 31	*Ремонт*	138
Таблица 2-1131-44	Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту	138
Таблица 2-1131-45	Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по типовому проекту	139
Таблица 2-1131-48	Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов по типовому проекту	140
Таблица 2-1131-112	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по	141

	индивидуальному проекту	
Таблица 2-1131-113	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по типовому проекту	141
Таблица 2-1131-114	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту	142
Таблица 2-1131-121	Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту	143
Таблица 2-1131-122	Текущий ремонт систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту	143
Таблица 2-1131-123	Текущий ремонт систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений	144
Таблица 2-1131-127	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту	144
Таблица 2-1131-128	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту	145
Таблица 2-1131-129	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений	145
Таблица 2-1131-312	Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту	146
Таблица 2-1131-314	Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту	146
Отдел 12	**Сети связи и сигнализации**	147
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	147
Таблица 2-1222-50	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	147
Таблица 2-1222-51	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту	147
Таблица 2-1222-52	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	148
Таблица 2-1222-53	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту	148
Таблица 2-1222-54	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений	149
Таблица 2-1222-60	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту	149
Таблица 2-1222-61	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту	150
Таблица 2-1222-62	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту	150
Таблица 2-1222-63	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту	151
Таблица 2-1222-64	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений	151
Таблица 2-1222-70	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту	152
Таблица 2-1222-71	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту	152
Таблица 2-1222-72	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту	153
Таблица 2-1222-73	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту	153
Таблица 2-1222-74	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений	154
Таблица 2-1222-80	Техническое обслуживание сети кабельного телевидения	154
Таблица 2-1222-82	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи	155
Таблица 2-1222-84	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	155
Таблица 2-1222-86	Техническое обслуживание системы электрочасофикации	156
Таблица 2-1222-88	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	156
Таблица 2-1222-90	Техническое обслуживание видеодомофона	157
Таблица 2-1222-92	Техническое обслуживание системы звукоусиления	157

Таблица 2-1222-94	Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале	158
Таблица 2-1222-96	Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	158
Таблица 2-1222-130	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту	158
Таблица 2-1222-247	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту	159
Таблица 2-1222-249	Техническое обслуживание системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту	159
Таблица 2-1222-255	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	160
Таблица 2-1222-257	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	160
Таблица 2-1222-259	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту	161
Таблица 2-1222-261	Техническое обслуживание системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	161
Таблица 2-1222-265	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	162
Таблица 2-1222-267	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	162
Таблица 2-1222-299	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	162
Таблица 2-1222-301	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	163
Таблица 2-1222-303	Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту	163
Таблица 2-1222-305	Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту	163
Таблица 2-1222-307	Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту	164
Раздел 31	*Ремонт*	164
Таблица 2-1231-55	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	164
Таблица 2-1231-56	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту	165
Таблица 2-1231-57	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	165
Таблица 2-1231-58	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту	166
Таблица 2-1231-59	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений	166
Таблица 2-1231-65	Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту	167
Таблица 2-1231-66	Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту	167
Таблица 2-1231-67	Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту	168
Таблица 2-1231-68	Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту	168
Таблица 2-1231-69	Текущий ремонт сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений	169
Таблица 2-1231-75	Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту	169
Таблица 2-1231-76	Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту	170
Таблица 2-1231-77	Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту	170
Таблица 2-1231-78	Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту	180
Таблица 2-1231-79	Текущий ремонт сети городского проводного вещания дополнительных зданий и	180

	сооружений	
Таблица 2-1231-81	Текущий ремонт сети кабельного телевидения	172
Таблица 2-1231-83	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи	172
Таблица 2-1231-85	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре	173
Таблица 2-1231-87	Текущий ремонт системы электрочасофикации	173
Таблица 2-1231-89	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	174
Таблица 2-1231-91	Текущий ремонт видеодомофона	174
Таблица 2-1231-93	Текущий ремонт системы звукоусиления	175
Таблица 2-1231-95	Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале	175
Таблица 2-1231-97	Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	176
Таблица 2-1231-131	Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту	176
Таблица 2-1231-248	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту	177
Таблица 2-1231-250	Текущий ремонт системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту	177
Таблица 2-1231-256	Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	178
Таблица 2-1231-258	Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту	178
Таблица 2-1231-260	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту	179
Таблица 2-1231-262	Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	179
Таблица 2-1231-266	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	180
Таблица 2-1231-268	Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту	180
Таблица 2-1231-300	Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	180
Таблица 2-1231-302	Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту	181
Таблица 2-1231-304	Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту	181
Таблица 2-1231-306	Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту	182
Таблица 2-1231-308	Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту	182
Отдел 13	**КИП и автоматика**	183
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	183
Таблица 2-1322-223	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту	183
Таблица 2-1322-224	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту	183
Таблица 2-1322-225	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	184
Таблица 2-1322-226	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	184
Таблица 2-1322-227	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях	185
Таблица 2-1322-228	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	185
Таблица 2-1322-289	Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	186
Раздел 31	*Ремонт*	186
Таблица 2-1331-229	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту	186
Таблица 2-1331-230	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по	187

	индивидуальному проекту	
Таблица 2-1331-231	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	187
Таблица 2-1331-232	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	188
Таблица 2-1331-233	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях	188
Таблица 2-1331-234	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	189
Таблица 2-1331-290	Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	189
Отдел 17	**Бассейны**	190
Раздел 22	*Техническое обслуживание*	190
Таблица 2-1722-47	Техническое обслуживание бассейна в школе, детском дошкольном учреждении с системой водоподготовки в течение года	190
Отдел 50	**Разные работы**	191
Раздел 12	*Дератизация и дезинсекция*	191
Таблица 2-5012-235	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту	191
Таблица 2-5012-236	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту	192
Таблица 2-5012-237	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту	192
Таблица 2-5012-238	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту	193
Таблица 2-5012-239	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях	193
Таблица 2-5012-240	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту	194
Таблица 2-5012-287	Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту	194
Отдел 90	**Показатели в целом по объекту**	195
Раздел 31	*Ремонт*	195
Таблица 2-9031-1001	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по типовому проекту	195
Таблица 2-9031-1002	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по индивидуальному проекту	195
Таблица 2-9031-1003	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по типовому проекту	196
Таблица 2-9031-1004	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по индивидуальному проекту	196
Таблица 2-9031-1005	Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем дополнительных зданий и сооружений	197

Техническая часть

1. Общие указания

1. Укрупненные показатели настоящего сборника предназначены для определения начальной (максимальной) цены на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту городских объектов отрасли «Образование» (школы, детские сады, блоки начальных классов, колледжи и т.п.).

2. Укрупненные показатели настоящего сборника разработаны с учетом требований «Методических рекомендаций по расчету укрупненных показателей стоимости по ремонту и техническому обслуживанию оборудования и инженерных систем городских объектов отрасли «Образование», утвержденных Распоряжением ДЭПиР от 30 июня 2010 года № 22-Р.

3. Укрупненные показатели стоимости в базисном уровне цен по состоянию на 01 октября 2021 года настоящего сборника учитывают:

3.1. Заработную плату рабочих, занятых на основном производстве, на одного работника в месяц на 01 октября 2021 г., в размере:

1 разряд – 20 589 руб.

2 разряд – 31 298 руб.

3 разряд – 35 007 руб.

4 разряд – 42 650 руб.

5 разряд – 49 015 руб.

6 разряд – 57 291 руб.

7 разряд – 61 110 руб.

8 разряд – 65 248 руб.

Заработная плата 1 разряда принимается в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в городе Москве.

3.2. Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов по сметным ценам эксплуатации строительных машин и механизмов Сборника СН-2012.22. Заработная плата рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в месяц составляет:

4 разряд – 53 574 руб.;

5 разряд – 61 571 руб.;

6 разряд – 71 964 руб.;

7 разряд – 76 762 руб.;

8 разряд – 81 960 руб.

3.3. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых на основном производстве, в размере:

Накладные расходы - 70%;

Сметная прибыль - 10%.

3.4. Накладные расходы и сметную прибыль, исчисляемые от заработной платы рабочих, занятых эксплуатацией машин и механизмов, в размере:

Накладные расходы - 78%;

Сметная прибыль - 30%.

3.5. Стоимость вспомогательных материалов по сметным ценам сборника СН-2012.21.

4. Настоящими показателями не учитываются затраты, связанные с производством работ в зимнее время.

5. Укрупненные показатели стоимости настоящего сборника, как правило, выведены на 100 м2 общей площади здания.

В других случаях укрупненные показатели выведены на следующие единицы измерения:

№ п/п	Номер таблиц	Ед. изм.	Наименование
1	2	3	4
1	2-1222-82, 2-1231-83	номер	Количество номеров мини-АТС
2	2-1222-84, 2-1231-85	точка	Приборы оповещения: оповещатели, громкоговорители, ретрансляторы
3	2-1222-86, 2-1231-87	точка	Часы электронные вторичные
4	2-1222-88, 2-1231-89	точка	Камеры видеонаблюдения
5	2-1222-90, 2-1231-91	точка	Видеодомофон
6	2-1222-92, 2-1231-93	точка	Громкоговоритель
7	2-1222-94, 2-1231-95	зал	Система звукоусиления одного зала
8	2-1222-96, 2-1231-97	место	Рабочее место учащегося
9	2-1722-47	система	Система водоснабжения и водоподготовки бассейна

6. Стоимость материальных ресурсов (труб, фасонных изделий, арматуры, проводов, кабелей, приборов и др.), а также стоимость запасных частей и узлов оборудования, необходимых для проведения ремонтных работ или замены оборудования и материалов, потребность в которых выявляется в процессе проведения технического обслуживания или ремонта, должна учитываться в соответствии с Законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (п.2, статья 42).

7. Укрупненными показателями настоящего сборника, как правило, учтены затраты на выполнение работ в течение года с периодичностью, установленной соответствующими регламентами, нормами и правилами за исключением показателей с конкретным временным периодом (месяц и т.д.).

7.1. В укрупнённых нормативах, где имеются указания на конкретные временные периоды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.), показатель стоимости приводится за указанный временной период в объёмах, установленных соответствующими нормами и правилами. При этом при применении указанных нормативов следует иметь в виду, что:

в стоимостных нормативах на проведение ежеквартального технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежемесячного технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение полугодового технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении ежеквартального технического обслуживания;

в стоимостных нормативах на проведение ежегодного технического обслуживания учтены работы, выполняемые при проведении полугодового технического обслуживания»

8. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты, перечисленные в составах работ. Кроме того, данными показателями учтены работы по регулировке трехходовых кранов, набивке сальников, очистке от накипи запорной арматуры, укреплению расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укреплению трубопроводов.

Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

8.1. Укрупненными показателями таблиц 6.2-0722-1÷6.2-0722-5, 6.2-0722-103, 6.2-0722-291, 6.2-0731-6÷6.2-0731-10, 6.2-0731-104, 6.2-0731-292, 6.2-0922-26÷6.2-0922-30, 6.2-0922-107, 6.2-0922-295, 6.2-0931-31÷6.2-0931-35, 6.2-0931-108, 6.2-0931-296 работы по гидравлической опрессовке трубопроводов не учтены.

8.2. Укрупненными показателями таблиц 6.2-9031-1001÷6.2-9031-1005 работы по гидравлической опрессовке трубопроводов учтены.

9. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт систем отопления и водоснабжения учтены затраты на регулировку трехходовых кранов, набивку сальников, разборку, осмотр и очистку грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек, очистку от накипи запорной арматуры, укрепление расшатавшихся приборов в местах присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов, устранение завоздушивания системы отопления, гидравлическая опрессовка трубопроводов и другие работы, перечисленные в составах работ. Данными показателями не учтены работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту систем «теплый пол» и «теплая стена».

10. Укрупненными показателями таблиц 6.2-0811-16÷6.2-0811-20 учтены затраты по очистке участков трубопроводов водостока, примыкающих к водосточным воронкам.

11. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт сетей связи и сигнализации учтены затраты на проверку функциональности системы и поступающих сигналов, проверку электрических параметров, электрических схем. В укрупненных показателях на текущий ремонт учтены затраты на очистку контактов.

12. Укрупненными показателями на техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем зданий отдела 90 не учтены затраты на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту автоматики санитарно-технических систем, насосных станций, бассейнов с системой водоподготовки.

13. В наименовании укрупненных показателей наполняемость классов и групп указана по проектным данным.

14. Укрупненные показатели настоящего сборника распространяются на инженерные системы зданий, находящихся в эксплуатации, как после нового строительства, так и после капитального ремонта. В настоящем сборнике учтены инженерные системы зданий старого фонда (по типовым проектам VI-52 •выпуск 3, 2МГ-04-3, VI-44, VI-13А, МЮ), введенные в эксплуатацию после капитального ремонта.

15. Укрупненными показателями на санитарную эксплуатацию (уборку) помещений учтен полный комплекс работ в течение месяца, включая ежедневные и генеральные уборки, производимые с периодичностью согласно регламентам, нормам и правилам в соответствии с назначением каждого помещения и графиком работы учреждения.

Под периодом проведения занятий следует понимать период проведения учебных занятий в школах и посещений детьми дошкольных учреждений, исключая каникулы. Для определения затрат на уборку в период каникул следует применять нормативы на уборку в период проведения занятий с понижающим коэффициентом по таблице 1.

16. Укрупненными показателями таблиц 6.2-1122 и 6.2-1131 учтены все необходимые замеры и соответствующие записи в журналы в объеме проведения технического обслуживания или текущего ремонта указанных приборов и сетей, согласно техническим регламентам, нормам и правилам, паспортам и инструкциям приборов.

2. Коэффициенты, поправки, примечания к укрупненным показателям

Таблица 1

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)						
		всего	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	затраты труда, чел.-ч
1	2-0211-176, 2-0211-190, 2-0511-132	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
2	2-0211-177, 2-0511-133	0,34	0,34	-	0,34	0,34	0,34	0,34
3	2-0211-178, 2-0511-134, 2-0811-161	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
4	2-0211-196	0,64	0,63	-	0,72	0,63	0,63	0,63
5	2-0511-153	0,67	0,63	-	0,72	0,63	0,63	0,63
6	2-0211-179, 2-0511-135, 2-0811-162	0,43	0,43	-	0,43	0,43	0,43	0,43
7	2-0211-180	0,46	0,47	-	0,31	0,47	0,47	0,47
8	2-0511-136	0,42	0,47	-	0,31	0,47	0,47	0,47
9	2-0211-181	0,47	0,46	-	0,65	0,46	0,46	0,46
10	2-0511-137	0,53	0,46	-	0,65	0,46	0,46	0,46
11	2-0211-182, 2-0211-215, 2-0511-138, 2-0511-167	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
12	2-0211-184, 2-0211-185, 2-0211-217, 2-0211-219, 2-0511-139, 2-0511-170	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
13	2-0211-187, 2-0511-140	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
14	2-0211-186, 2-0511-141	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
15	2-0211-183, 2-0511-142, 2-0211-272, 2-0511-280, 2-0211-309, 2-0511-310	0,46	0,47	-	0,36	0,47	0,47	0,47
16	2-0511-143	0,36	0,36	-	0,36	0,36	0,36	0,36
17	2-0211-192, 2-0511-144	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
18	2-0211-193, 2-0511-145,	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50

№ п.п.	Таблица	Коэффициенты, учитывающие работу по уборке помещений при отсутствии детей (в летний период, каникулы)						
		всего	заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	затраты труда, чел.-ч
	2-0811-159							
19	2-0211-210, 2-0211-211, 2-0511-146, 2-0511-165, 2-0811-160	0,50	0,50	-	0,50	0,50	0,50	0,50
20	2-0211-191, 2-0511-147	0,37	0,37	-	0,37	0,37	0,37	0,37
21	2-0211-194, 2-0511-148, 2-0811-163	0,43	0,43	-	0,43	0,43	0,43	0,43
22	2-0211-195	0,52	0,54	-	0,21	0,54	0,54	0,54
23	2-0511-149	0,45	0,54	-	0,21	0,54	0,54	0,54
24	2-0211-212	0,54	0,55	-	0,36	0,55	0,55	0,55
25	2-0511-150	0,50	0,55	-	0,36	0,37	0,37	0,55
26	2-0211-197	0,37	0,37	-	0,38	0,37	0,37	0,37
27	2-0511-151	0,37	0,37	-	0,38	0,37	0,37	0,37
28	2-0211-214, 2-0511-152	0,43	0,44	0,17	0,38	0,44	0,44	0,44
29	2-0211-199, 2-0211-200, 2-0511-154	0,35	0,35	-	0,35	0,35	0,35	0,35
30	2-0211-201, 2-0511-155	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
31	2-0211-221, 2-0511-156	0,39	0,39	-	0,39	0,39	0,39	0,39
32	2-0211-202 2-0211-209, 2-0511-157, 2-0511-164	0,33	0,33	-	0,33	0,33	0,33	0,33
33	2-0211-198, 2-0511-158	0,43	0,44	0,17	0,32	0,44	0,44	0,44
34	2-0211-213	0,51	0,52	-	0,35	0,52	0,52	0,52
35	2-0511-166	0,46	0,52	-	0,35	0,52	0,52	0,52
36	2-0211-216, 2-0511-168	0,48	0,49	0,17	0,39	0,49	0,49	0,49
37	2-0211-218, 2-0211-220, 2-0511-169	0,30	0,30	-	0,30	0,30	0,30	0,30
38	2-0211-222, 2-0511-170	0,24	0,24	-	0,24	0,24	0,24	0,24

Отдел № 2. Стены и перекрытия

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0211-176. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-176-1	VI-1577А	635,13	317,81	-	63,07	222,47	31,78	2,55
2-0211-176-2	65-426/1	462,83	231,56	-	46,01	162,10	23,16	1,86
2-0211-176-3	МЮ	519,53	259,48	-	52,46	181,64	25,95	2,08
2-0211-176-4	V-79	603,67	302,13	-	59,84	211,49	30,21	2,42
2-0211-176-5	V-76	627,91	314,29	-	62,18	220,01	31,43	2,52
2-0211-176-6	V-92	630,43	316,36	-	60,98	221,45	31,64	2,53
2-0211-176-7	И-1605А	614,76	308,49	-	59,48	215,94	30,85	2,47
2-0211-176-8	архитектора Л.А.Степановой	560,06	280,39	-	55,36	196,27	28,04	2,25
2-0211-176-9	221	418,77	207,40	-	45,45	145,18	20,74	1,66
2-0211-176-10	С- 1, Ю-1, Т-2	495,66	246,55	-	51,86	172,59	24,66	1,98
2-0211-176-11	2-02-73 с пристройкой	424,66	210,12	-	46,44	147,09	21,01	1,68
2-0211-176-12	224-1-314	414,31	207,42	-	40,96	145,19	20,74	1,66

Таблица № 2-0211-177. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-177-1	И-1158 с бассейном	344,74	172,66	-	33,95	120,86	17,27	1,38
2-0211-177-2	И-1194 с бассейном	321,60	160,88	-	32,01	112,62	16,09	1,29
2-0211-177-3	VI-52 с бассейном	297,14	148,82	-	29,26	104,18	14,88	1,19
2-0211-177-4	2МГ-04-3	283,27	141,92	-	27,82	99,34	14,19	1,14
2-0211-177-5	VI-44	258,30	129,39	-	25,40	90,57	12,94	1,04
2-0211-177-6	VI-13а	197,13	98,31	-	20,18	68,81	9,83	0,79
2-0211-177-7	VI-49 с бассейном	251,00	125,22	-	25,60	87,66	12,52	1,00
2-0211-177-8	VI-07	354,36	176,96	-	35,82	123,88	17,70	1,42
2-0211-177-9	VI-01а	655,58	324,81	-	70,92	227,37	32,48	2,60
2-0211-177-10	VI-69	507,48	251,98	-	53,91	176,39	25,20	2,02
2-0211-177-11	2С-04-4/67	542,52	271,09	-	54,56	189,76	27,11	2,17
2-0211-177-12	257, 334	365,64	183,74	-	34,91	128,62	18,37	1,47

Таблица № 2-0211-178. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-178-1	VI-1577А	140,55	70,34	-	13,94	49,24	7,03	0,56
2-0211-178-2	65-426/1	96,48	48,30	-	9,54	33,81	4,83	0,39
2-0211-178-3	МЮ	117,85	58,99	-	11,67	41,29	5,90	0,47
2-0211-178-4	V-79	139,89	70,01	-	13,87	49,01	7,00	0,56
2-0211-178-5	V-76	154,50	77,36	-	15,25	54,15	7,74	0,62
2-0211-178-6	V-92	120,86	60,41	-	12,12	42,29	6,04	0,48
2-0211-178-7	И-1605А	117,23	58,60	-	11,75	41,02	5,86	0,47
2-0211-178-8	архитектора Л.А.Степановой	101,18	50,75	-	9,82	35,53	5,08	0,41
2-0211-178-9	221	129,08	64,31	-	13,32	45,02	6,43	0,52
2-0211-178-10	С-1, Ю-1, Т-2	206,44	102,44	-	22,05	71,71	10,24	0,82
2-0211-178-11	2-02-73 с пристройкой	117,99	58,75	-	12,23	41,13	5,88	0,47
2-0211-178-12	224-1-314	218,35	107,94	-	24,06	75,56	10,79	0,87

Таблица № 2-0211-179. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-179-1	И-1158 с бассейном	449,80	225,20	-	44,44	157,64	22,52	1,80
2-0211-179-2	И-1194 с бассейном	444,70	222,81	-	43,64	155,97	22,28	1,79
2-0211-179-3	VI-52 с бассейном	342,16	171,38	-	33,68	119,96	17,14	1,37
2-0211-179-4	2МГ-04-3	250,74	125,53	-	24,79	87,87	12,55	1,01
2-0211-179-5	VI-44	252,18	125,99	-	25,40	88,19	12,60	1,01
2-0211-179-6	VI-13а	288,83	144,49	-	28,74	101,15	14,45	1,16
2-0211-179-7	VI-49 с бассейном	380,86	191,00	-	37,06	133,70	19,10	1,53
2-0211-179-8	VI-07	273,79	137,16	-	26,90	96,01	13,72	1,10
2-0211-179-9	VI-69	196,42	98,01	-	20,00	68,61	9,80	0,79
2-0211-179-10	VI-01а	442,22	219,72	-	46,73	153,80	21,97	1,76
2-0211-179-11	2С-04-4/67	358,86	178,66	-	37,27	125,06	17,87	1,43
2-0211-179-12	257, 334	329,31	164,74	-	32,78	115,32	16,47	1,32

Таблица № 2-0211-180. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, пом. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-180-1	VI-1577А	280,50	148,26	-	13,62	103,79	14,83	1,19
2-0211-180-2	65-426/1	228,37	120,44	-	11,58	84,31	12,04	0,97
2-0211-180-3	МЮ	244,68	129,35	-	11,86	90,54	12,93	1,04
2-0211-180-4	V-79	234,22	123,74	-	11,49	86,62	12,37	0,99
2-0211-180-5	V-76	208,07	109,38	-	11,18	76,57	10,94	0,88
2-0211-180-6	V-92	188,09	99,39	-	9,18	69,58	9,94	0,80
2-0211-180-7	И-1605А	222,84	117,13	-	12,01	81,99	11,71	0,94
2-0211-180-8	архитектора Л.А.Степановой	230,34	121,72	-	11,24	85,21	12,17	0,98
2-0211-180-9	221	180,25	95,86	-	7,70	67,10	9,59	0,77
2-0211-180-10	С-1, Ю-1, Т-2	215,08	114,11	-	9,68	79,88	11,41	0,91
2-0211-180-11	2-02-73 с пристройкой	195,51	103,99	-	8,33	72,79	10,40	0,83
2-0211-180-12	224-1-314	180,56	95,98	-	7,79	67,19	9,60	0,77

Таблица № 2-0211-181. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-181-1	И-1158 с бассейном	261,45	138,10	-	12,87	96,67	13,81	1,11
2-0211-181-2	И-1194 с бассейном	193,50	102,80	-	8,46	71,96	10,28	0,82
2-0211-181-3	VI-52 с бассейном	308,96	163,39	-	14,85	114,38	16,34	1,31
2-0211-181-4	2МГ-04-3	306,72	162,36	-	14,47	113,65	16,24	1,30
2-0211-181-5	VI-44	175,52	92,50	-	9,02	64,75	9,25	0,74
2-0211-181-6	VI-13а	299,92	158,96	-	13,79	111,27	15,90	1,27
2-0211-181-7	VI-49 с бассейном	283,29	149,87	-	13,52	104,91	14,99	1,20
2-0211-181-8	VI-07	320,05	169,35	-	15,22	118,55	16,93	1,35
2-0211-181-9	VI-69	309,51	163,63	-	14,98	114,54	16,36	1,31
2-0211-181-10	VI-01а	328,01	174,95	-	13,11	122,46	17,49	1,40
2-0211-181-11	2С-04-4/67	192,59	102,45	-	8,17	71,72	10,25	0,82
2-0211-181-12	257, 334	285,14	151,69	-	12,10	106,18	15,17	1,22

Таблица № 2-0211-182. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-182-1	VI-1577А	908,33	452,96	-	93,00	317,07	45,30	3,63
2-0211-182-2	65-426/1	995,30	492,83	-	108,21	344,98	49,28	3,95
2-0211-182-3	МЮ	830,28	409,97	-	92,33	286,98	41,00	3,28
2-0211-182-4	V-79	881,26	435,15	-	98,00	304,60	43,51	3,49
2-0211-182-5	V-76	895,36	443,62	-	96,84	310,54	44,36	3,55
2-0211-182-6	V-92	958,90	475,88	-	102,32	333,11	47,59	3,81
2-0211-182-7	И-1605А	811,93	400,92	-	90,27	280,65	40,09	3,21
2-0211-182-8	архитектора Л.А.Степановой	1261,72	623,03	-	140,27	436,12	62,30	4,99
2-0211-182-9	221	473,53	235,56	-	49,52	164,89	23,56	1,89
2-0211-182-10	С-1, Ю-1, Т-2	666,47	331,17	-	70,36	231,82	33,12	2,65
2-0211-182-11	2-02-73 с пристройкой	607,66	301,90	-	64,24	211,33	30,19	2,42
2-0211-182-12	224-1-314	558,44	278,08	-	57,90	194,65	27,81	2,23

Таблица № 2-0211-183. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-183-1	И-1158 с бассейном	1089,47	566,24	-	70,24	396,37	56,62	4,54
2-0211-183-2	И-1194 с бассейном	1112,03	582,94	-	62,74	408,06	58,29	4,67
2-0211-183-3	VI-52 с бассейном	1065,13	553,47	-	68,88	387,43	55,35	4,43
2-0211-183-4	2МГ-04-3	1200,30	617,50	-	88,80	432,25	61,75	4,95
2-0211-183-5	VI-44	1038,21	528,16	-	87,52	369,71	52,82	4,23
2-0211-183-6	VI-13а	1171,34	596,05	-	98,44	417,24	59,61	4,77
2-0211-183-7	VI-49 с бассейном	895,15	455,21	-	75,77	318,65	45,52	3,65
2-0211-183-8	VI-07	1628,23	827,57	-	138,60	579,30	82,76	6,63
2-0211-183-9	VI-69	1191,87	606,78	-	99,66	424,75	60,68	4,86
2-0211-183-10	VI-01а	1299,34	664,24	-	103,70	464,97	66,43	5,32
2-0211-183-11	2С-04-4/67	987,83	505,05	-	78,74	353,54	50,50	4,04
2-0211-183-12	257, 334	832,18	425,67	-	65,97	297,97	42,57	3,41

Таблица № 2-0211-184. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-184-1	VI-1577А	90,58	49,98	-	0,62	34,98	5,00	0,40
2-0211-184-2	65-426/1	112,23	61,95	-	0,73	43,36	6,19	0,50
2-0211-184-3	МЮ	150,68	83,13	-	1,05	58,19	8,31	0,67
2-0211-184-4	V-79	83,26	45,91	-	0,63	32,13	4,59	0,37
2-0211-184-5	V-76	89,74	49,49	-	0,65	34,65	4,95	0,40
2-0211-184-6	V-92	104,67	57,76	-	0,70	40,43	5,78	0,46
2-0211-184-7	И-1605А	131,58	72,63	-	0,85	50,84	7,26	0,58
2-0211-184-8	архитектора Л.А.Степановой	33,30	18,39	-	0,20	12,87	1,84	0,15
2-0211-184-9	221	60,01	33,15	-	0,33	23,21	3,32	0,27
2-0211-184-10	С-1, Ю-1, Т-2	53,86	29,74	-	0,33	20,82	2,97	0,24
2-0211-184-11	2-02-73 с пристройкой	106,26	58,71	-	0,58	41,10	5,87	0,47
2-0211-184-12	224-1-314	90,30	49,86	-	0,55	34,90	4,99	0,40

Таблица № 2-0211-185. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-185-1	VI-1577А	201,28	110,24	-	2,85	77,17	11,02	0,88
2-0211-185-2	65-426/1	164,95	90,93	-	1,28	63,65	9,09	0,73
2-0211-185-3	МЮ	314,63	172,33	-	4,44	120,63	17,23	1,38
2-0211-185-4	V-79	158,17	86,63	-	2,24	60,64	8,66	0,69
2-0211-185-5	V-76	222,61	122,71	-	1,73	85,90	12,27	0,98
2-0211-185-6	V-92	155,85	85,92	-	1,20	60,14	8,59	0,69
2-0211-185-7	И-1605А	168,10	92,67	-	1,29	64,87	9,27	0,74
2-0211-185-8	архитектора Л.А.Степановой	204,97	112,98	-	1,60	79,09	11,30	0,91
2-0211-185-9	221	126,16	69,55	-	0,96	48,69	6,96	0,56
2-0211-185-10	С-1, Ю-1, Т-2	82,36	45,42	-	0,61	31,79	4,54	0,36
2-0211-185-11	2-02-73 с пристройкой	123,01	67,90	-	0,79	47,53	6,79	0,54
2-0211-185-12	224-1-314	84,24	46,58	-	0,39	32,61	4,66	0,37

Таблица № 2-0211-186. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-186-1	VI-1577А	123,02	63,33	-	9,03	44,33	6,33	0,51
2-0211-186-2	65-426/1	138,52	71,31	-	10,17	49,91	7,13	0,57
2-0211-186-3	МЮ	190,14	97,88	-	13,96	68,51	9,79	0,78
2-0211-186-4	V-79	121,78	62,69	-	8,94	43,88	6,27	0,50
2-0211-186-5	V-76	122,00	62,80	-	8,96	43,96	6,28	0,50
2-0211-186-6	V-92	141,46	72,92	-	10,21	51,04	7,29	0,58
2-0211-186-7	И-1605А	127,39	65,66	-	9,20	45,96	6,57	0,53
2-0211-186-8	архитектора Л.А.Степановой	107,34	55,33	-	7,75	38,73	5,53	0,44
2-0211-186-9	221	64,54	33,64	-	3,99	23,55	3,36	0,27
2-0211-186-10	С-1, Ю-1, Т-2	55,63	29,02	-	3,40	20,31	2,90	0,23
2-0211-186-11	2-02-73 с пристройкой	44,90	23,70	-	2,24	16,59	2,37	0,19
2-0211-186-12	224-1-314	120,09	61,87	-	8,72	43,31	6,19	0,50

Таблица № 2-0211-187. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-187-1	И-1158 с бассейном	191,82	105,87	-	1,25	74,11	10,59	0,85
2-0211-187-2	И-1194 с бассейном	187,41	103,43	-	1,24	72,40	10,34	0,83
2-0211-187-3	VI-52 с бассейном	152,06	83,87	-	1,09	58,71	8,39	0,67
2-0211-187-4	2МГ-04-3	174,19	96,18	-	1,06	67,33	9,62	0,77
2-0211-187-5	VI-44	184,51	101,86	-	1,16	71,30	10,19	0,82
2-0211-187-6	VI-13а	198,19	109,41	-	1,25	76,59	10,94	0,88
2-0211-187-7	VI-49 с бассейном	183,40	101,25	-	1,14	70,88	10,13	0,81
2-0211-187-8	VI-07	251,95	139,16	-	1,46	97,41	13,92	1,12
2-0211-187-9	VI-69	240,38	132,69	-	1,54	92,88	13,27	1,06
2-0211-187-10	VI-01а	397,68	219,29	-	2,96	153,50	21,93	1,76
2-0211-187-11	2С-04-4/67	492,99	271,94	-	3,50	190,36	27,19	2,18
2-0211-187-12	257, 334	213,66	118,04	-	1,19	82,63	11,80	0,95

Таблица № 2-0211-190. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-190-1	на 24 класса 720 учащихся	681,63	342,21	-	65,65	239,55	34,22	2,74
2-0211-190-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	662,80	332,72	-	63,91	232,90	33,27	2,67
2-0211-190-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	549,99	275,76	-	53,62	193,03	27,58	2,21

Таблица № 2-0211-191. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-191-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	264,33	130,90	-	28,71	91,63	13,09	1,05
2-0211-191-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	332,29	166,27	-	33,00	116,39	16,63	1,33
2-0211-191-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	257,25	127,94	-	26,95	89,56	12,80	1,03
2-0211-191-4	на 9 групп 160 мест	246,50	123,04	-	25,03	86,13	12,30	0,99

Таблица № 2-0211-192. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-192-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	530,75	264,78	-	54,15	185,34	26,48	2,12
2-0211-192-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	449,51	225,09	-	44,34	157,57	22,51	1,80
2-0211-192-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	492,99	245,89	-	50,39	172,12	24,59	1,97
2-0211-192-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	480,22	239,53	-	49,07	167,67	23,95	1,92
2-0211-192-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	403,90	201,80	-	40,66	141,26	20,18	1,62
2-0211-192-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	467,94	230,63	-	52,81	161,44	23,06	1,85
2-0211-192-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	586,80	292,20	-	60,84	204,54	29,22	2,34

Таблица № 2-0211-193. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-193-1	на 24 класса 720 учащихся	171,73	86,18	-	16,61	60,32	8,62	0,69
2-0211-193-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	147,09	73,73	-	14,38	51,61	7,37	0,59
2-0211-193-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	89,29	44,69	-	8,85	31,28	4,47	0,36

Таблица № 2-0211-194. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-194-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	309,16	154,84	-	30,45	108,39	15,48	1,24
2-0211-194-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	212,74	106,59	-	20,88	74,61	10,66	0,85
2-0211-194-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	222,90	111,75	-	21,76	78,22	11,17	0,90
2-0211-194-4	на 9 групп 160 мест	222,28	111,38	-	21,79	77,97	11,14	0,89

Таблица № 2-0211-195. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-195-1	на 24 класса 720 учащихся	193,32	102,38	-	9,04	71,66	10,24	0,82
2-0211-195-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	163,39	86,48	-	7,72	60,54	8,65	0,69
2-0211-195-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	243,77	128,69	-	12,12	90,09	12,87	1,03

Таблица № 2-0211-196. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-196-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	253,94	134,38	-	12,05	94,07	13,44	1,08
2-0211-196-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	317,46	161,77	-	26,27	113,24	16,18	1,30
2-0211-196-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	282,61	145,20	-	21,25	101,64	14,52	1,16
2-0211-196-4	на 9 групп 160 мест	184,82	97,97	-	8,47	68,58	9,80	0,79

Таблица № 2-0211-197. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, учебных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-197-1	на 24 класса 720 учащихся	916,56	454,27	-	98,87	317,99	45,43	3,64
2-0211-197-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	984,13	491,76	-	98,96	344,23	49,18	3,94
2-0211-197-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	976,81	482,34	-	108,60	337,64	48,23	3,86

Таблица № 2-0211-198. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-198-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	998,05	522,18	-	58,13	365,52	52,22	4,18
2-0211-198-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	981,98	506,95	-	69,46	354,87	50,70	4,06
2-0211-198-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1179,94	600,27	-	99,45	420,19	60,03	4,81
2-0211-198-4	на 9 групп 160 мест	1109,77	571,80	-	80,53	400,26	57,18	4,58

Таблица № 2-0211-199. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-199-1	на 24 класса 720 учащихся	46,80	25,30	-	1,26	17,71	2,53	0,20
2-0211-199-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	65,36	36,06	-	0,45	25,24	3,61	0,29
2-0211-199-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	84,06	46,40	-	0,54	32,48	4,64	0,37

Таблица № 2-0211-200. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов зданий школ в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-200-1	на 24 класса 720 учащихся	205,71	113,39	-	1,61	79,37	11,34	0,91
2-0211-200-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	190,99	105,29	-	1,47	73,70	10,53	0,84
2-0211-200-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	191,20	105,40	-	1,48	73,78	10,54	0,84

Таблица № 2-0211-201. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивных снарядов и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-201-1	на 24 класса 720 учащихся	131,20	67,63	-	9,47	47,34	6,76	0,54
2-0211-201-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	140,48	72,41	-	10,14	50,69	7,24	0,58
2-0211-201-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	133,87	70,52	-	6,94	49,36	7,05	0,57

Таблица № 2-0211-202. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-202-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	176,60	97,38	-	1,31	68,17	9,74	0,78
2-0211-202-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	211,25	116,62	-	1,33	81,64	11,66	0,93
2-0211-202-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	164,61	90,84	-	1,10	63,59	9,08	0,73
2-0211-202-4	на 9 групп 160 мест	190,73	105,08	-	1,58	73,56	10,51	0,84

Таблица № 2-0211-209. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-209-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	293,97	147,44	-	28,58	103,21	14,74	1,18

Таблица № 2-0211-210. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-210-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	159,61	80,07	-	15,48	56,05	8,01	0,64
2-0211-210-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	133,33	66,84	-	13,02	46,79	6,68	0,54
2-0211-210-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	108,41	54,26	-	10,74	37,98	5,43	0,44
2-0211-210-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	121,42	60,78	-	12,01	42,55	6,08	0,49
2-0211-210-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	162,62	81,57	-	15,79	57,10	8,16	0,65
2-0211-210-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	182,47	89,56	-	21,26	62,69	8,96	0,72
2-0211-210-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	171,13	85,85	-	16,60	60,09	8,59	0,69

Таблица № 2-0211-211. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-211-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	279,47	139,71	-	28,00	97,79	13,97	1,12

Таблица № 2-0211-212. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещения персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-212-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	157,52	83,31	-	7,56	58,32	8,33	0,67
2-0211-212-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	242,21	127,57	-	12,58	89,30	12,76	1,02
2-0211-212-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	452,06	237,21	-	25,08	166,05	23,72	1,90
2-0211-212-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	130,49	68,97	-	6,34	48,28	6,90	0,55
2-0211-212-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	257,30	135,39	-	13,59	94,78	13,54	1,09
2-0211-212-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	271,74	142,94	-	14,46	100,05	14,29	1,15
2-0211-212-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	254,25	135,14	-	11,00	94,60	13,51	1,08

Таблица № 2-0211-213. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки, читальные и актовые залы, помещ. персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-213-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	142,23	75,16	-	6,94	52,61	7,52	0,60

Таблица № 2-0211-214. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-214-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1084,57	546,60	-	100,69	382,62	54,66	4,38
2-0211-214-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	832,38	419,31	-	77,62	293,52	41,93	3,36
2-0211-214-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1044,31	526,96	-	95,77	368,88	52,70	4,22
2-0211-214-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1106,47	546,08	-	123,52	382,26	54,61	4,37
2-0211-214-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	710,45	354,10	-	73,07	247,87	35,41	2,84

Таблица № 2-0211-215. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, наглядных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-215-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	203,07	100,27	-	22,58	70,19	10,03	0,80

Таблица № 2-0211-216. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр, спален в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-216-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1631,85	842,33	-	115,66	589,63	84,23	6,75

Таблица № 2-0211-217. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-217-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	72,85	40,17	-	0,54	28,12	4,02	0,32
2-0211-217-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	32,83	18,11	-	0,23	12,68	1,81	0,15
2-0211-217-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	126,46	69,76	-	0,89	48,83	6,98	0,56
2-0211-217-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	132,23	73,04	-	0,76	51,13	7,30	0,59
2-0211-217-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	119,13	65,82	-	0,66	46,07	6,58	0,53
2-0211-217-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	93,81	51,74	-	0,69	36,21	5,17	0,42
2-0211-217-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	198,59	109,75	-	1,03	76,83	10,98	0,88

Таблица № 2-0211-218. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-218-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	135,56	74,77	-	0,97	52,34	7,48	0,60

Таблица № 2-0211-219. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-219-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	121,20	66,82	-	0,93	46,77	6,68	0,54
2-0211-219-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	182,34	100,52	-	1,40	70,37	10,05	0,81
2-0211-219-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	702,22	387,11	-	5,42	270,98	38,71	3,10
2-0211-219-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	154,95	85,42	-	1,20	59,79	8,54	0,68
2-0211-219-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	125,78	69,40	-	0,86	48,58	6,94	0,56
2-0211-219-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	112,58	62,12	-	0,76	43,49	6,21	0,50
2-0211-219-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	749,59	413,11	-	6,00	289,17	41,31	3,31

Таблица № 2-0211-220. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-220-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	277,40	152,93	-	2,13	107,05	15,29	1,23

Таблица № 2-0211-221. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-221-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	225,80	116,39	-	16,30	81,47	11,64	0,93
2-0211-221-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	172,50	88,92	-	12,45	62,24	8,89	0,71
2-0211-221-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	174,77	90,08	-	12,62	63,06	9,01	0,72
2-0211-221-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	262,50	136,78	-	16,29	95,75	13,68	1,10
2-0211-221-5	блок начальных классов, построенный по типовому проекту И-1745/2А	170,56	87,85	-	12,42	61,50	8,79	0,70
2-0211-221-6	блок начальных классов, построенный по типовому проекту V-81	190,32	98,00	-	13,92	68,60	9,80	0,79

Таблица № 2-0211-222. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-222-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	234,91	121,08	-	16,96	84,76	12,11	0,97

Таблица № 2-0211-263. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-263-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	326,80	170,77	-	19,41	119,54	17,08	1,37
2-0211-263-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	181,89	96,01	-	9,07	67,21	9,60	0,77

Таблица № 2-0211-269. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей коридоров, вестибюлей, гардеробных, лестничных клеток в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, перил и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-269-1	V-18 спальный корпус	426,45	211,37	-	45,98	147,96	21,14	1,69
2-0211-269-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	528,08	262,73	-	55,17	183,91	26,27	2,11
2-0211-269-3	2-02-76, 2-02-76К	300,42	144,98	-	53,23	101,49	14,50	1,95

Таблица № 2-0211-270. Удаление загрязнений со стен и прочих поверхностей санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен и перегородок кабин.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка дверей и дверных ручек.
6. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-270-1	V-18 спальный корпус	198,75	98,76	-	20,98	69,13	9,88	0,79
2-0211-270-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	147,63	73,32	-	15,66	51,32	7,33	0,59
2-0211-270-3	2-02-76, 2-02-76К	122,09	59,45	-	22,05	41,62	5,94	0,80

Таблица № 2-0211-271. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей административных помещений (кабинеты, библиотеки и чит. залы, актовые залы, помещ. персонала и пр.) в теч. мес. в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-271-1	V-18 спальный корпус	151,02	80,88	-	5,44	56,61	8,09	0,65
2-0211-271-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	191,81	102,16	-	7,91	71,52	10,22	0,82
2-0211-271-3	2-02-76, 2-02-76К	124,94	65,59	-	9,23	45,91	6,56	0,88

Таблица № 2-0211-272. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-272-1	V-18 спальный корпус	1050,75	536,10	-	85,77	375,27	53,61	4,29

Таблица № 2-0211-273. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей цехов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-273-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	157,43	86,96	-	0,90	60,87	8,70	0,70
2-0211-273-2	2-02-76, 2-02-76К	131,25	72,44	-	1,32	50,71	7,24	0,98

Таблица № 2-0211-274. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей обеденных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оборудования и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-274-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	157,77	87,19	-	0,82	61,04	8,72	0,70
2-0211-274-2	2-02-76, 2-02-76К	97,31	53,67	-	1,05	37,57	5,37	0,72

Таблица № 2-0211-275. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, оргтехники, учебных пособий и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-275-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	540,03	268,93	-	55,96	188,25	26,89	2,15
2-0211-275-2	2-02-76, 2-02-76К	459,77	223,20	-	79,68	156,24	22,32	3,01

Таблица № 2-0211-276. Удаление загрязнений со стен, оборудования, мебели и прочих поверхностей спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, спортивного инвентаря и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-276-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	66,23	34,31	-	4,47	24,02	3,43	0,28
2-0211-276-2	2-02-76, 2-02-76К	69,26	35,01	-	8,33	24,51	3,50	0,47

Таблица № 2-0211-309. Удаление загрязнений со стен, мебели и прочих поверхностей групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Удаление локальных загрязнений со стен, протирка стен.
4. Сухая уборка потолков.
5. Протирка мебели, подоконников, игровых модулей и т.д.
6. Протирка дверей и дверных ручек.
7. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки, уборка мусора в специально отведенные места.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0211-309-1	224-1-314	220,43	116,09	-	11,47	81,26	11,61	0,93

Отдел № 5. Полы

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0511-132. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-132-1	65-426/1	2631,43	949,50	-	922,33	664,65	94,95	7,61
2-0511-132-2	V-76	3269,02	1179,56	-	1145,81	825,69	117,96	9,45
2-0511-132-3	V-79	3211,06	1158,65	-	1125,50	811,05	115,86	9,28
2-0511-132-4	И-1577А	3384,70	1221,30	-	1186,36	854,91	122,13	9,78
2-0511-132-5	МЮ	3222,17	1162,65	-	1129,39	813,86	116,27	9,31
2-0511-132-6	V-92	3571,54	1288,72	-	1251,85	902,10	128,87	10,32
2-0511-132-7	И-1605А	3394,67	1224,90	-	1189,85	857,43	122,49	9,81
2-0511-132-8	архитектора Л.А.Степановой	3263,99	1177,75	-	1144,05	824,42	117,77	9,43
2-0511-132-9	221	2636,98	951,50	-	924,28	666,05	95,15	7,62
2-0511-132-10	С-1, Ю-1, Т-2	3101,42	1119,08	-	1087,07	783,36	111,91	8,97
2-0511-132-11	2-02-73 с пристройкой	2429,00	876,45	-	851,38	613,52	87,65	7,02
2-0511-132-12	224-1-314	2948,41	1063,87	-	1033,44	744,71	106,39	8,52

Таблица № 2-0511-133. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-133-1	И-1158 с бассейном	2595,05	936,37	-	909,58	655,46	93,64	7,50
2-0511-133-2	И-1194 с бассейном	2241,39	808,76	-	785,62	566,13	80,88	6,48
2-0511-133-3	VI-52 с бассейном	1820,45	656,87	-	638,08	459,81	65,69	5,26
2-0511-133-4	2МГ-04-3	1742,05	628,58	-	610,60	440,01	62,86	5,04
2-0511-133-5	VI-44	1647,88	594,61	-	577,59	416,22	59,46	4,76
2-0511-133-6	VI-13а	1495,67	539,68	-	524,24	377,78	53,97	4,32
2-0511-133-7	VI-49 с бассейном	1966,41	709,54	-	689,24	496,68	70,95	5,68
2-0511-133-8	VI-07	2850,02	1028,37	-	998,95	719,86	102,84	8,24
2-0511-133-9	VI-69	2078,71	750,06	-	728,60	525,04	75,01	6,01
2-0511-133-10	VI-01а	2642,02	953,32	-	926,05	667,32	95,33	7,64
2-0511-133-11	2С-04-4/67	2747,83	991,50	-	963,13	694,05	99,15	7,94
2-0511-133-12	257, 334	1180,14	425,83	-	413,65	298,08	42,58	3,41

Таблица № 2-0511-134. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-134-1	65-426/1	366,58	180,98	-	40,81	126,69	18,10	1,45
2-0511-134-2	V-76	652,76	322,27	-	72,67	225,59	32,23	2,58
2-0511-134-3	V-79	536,73	264,99	-	59,75	185,49	26,50	2,12
2-0511-134-4	И-1577А	607,70	300,03	-	67,65	210,02	30,00	2,40
2-0511-134-5	МЮ	452,23	223,27	-	50,34	156,29	22,33	1,79
2-0511-134-6	V-92	444,80	219,60	-	49,52	153,72	21,96	1,76
2-0511-134-7	И-1605А	431,48	213,03	-	48,03	149,12	21,30	1,71
2-0511-134-8	архитектора Л.А.Степановой	405,89	200,39	-	45,19	140,27	20,04	1,61
2-0511-134-9	221	437,94	216,22	-	48,75	151,35	21,62	1,73
2-0511-134-10	С-1, Ю-1, Т-2	617,85	305,04	-	68,78	213,53	30,50	2,44
2-0511-134-11	2-02-73 с пристройкой	393,64	194,35	-	43,82	136,04	19,43	1,56
2-0511-134-12	224-1-314	592,23	292,39	-	65,93	204,67	29,24	2,34

Таблица № 2-0511-135. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-135-1	И-1158 с бассейном	1507,67	744,35	-	167,84	521,04	74,44	5,96
2-0511-135-2	И-1194 с бассейном	1487,13	734,21	-	165,55	513,95	73,42	5,88
2-0511-135-3	VI-52 с бассейном	1198,49	591,71	-	133,42	414,19	59,17	4,74
2-0511-135-4	2МГ-04-3	962,40	475,15	-	107,14	332,60	47,51	3,81
2-0511-135-5	VI-44	928,68	458,50	-	103,38	320,95	45,85	3,67
2-0511-135-6	VI-13а	1129,23	557,51	-	125,71	390,26	55,75	4,47
2-0511-135-7	VI-49 с бассейном	1293,70	638,71	-	144,02	447,10	63,87	5,12
2-0511-135-8	VI-07	1071,86	529,19	-	119,32	370,43	52,92	4,24
2-0511-135-9	VI-69	687,84	339,59	-	76,57	237,72	33,96	2,72
2-0511-135-10	VI-01а	1367,06	674,93	-	152,19	472,45	67,49	5,41
2-0511-135-11	2С-04-4/67	1179,00	582,08	-	131,25	407,46	58,21	4,66
2-0511-135-12	257, 334	1232,43	608,46	-	137,20	425,92	60,85	4,87

Таблица № 2-0511-136. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-136-1	65-426/1	421,24	168,60	-	117,76	118,02	16,86	1,35
2-0511-136-2	V-76	278,53	112,34	-	76,32	78,64	11,23	0,90
2-0511-136-3	V-79	219,96	94,12	-	50,55	65,88	9,41	0,75
2-0511-136-4	И-1577А	335,75	151,01	-	63,93	105,71	15,10	1,21
2-0511-136-5	МЮ	363,41	149,29	-	94,69	104,50	14,93	1,20
2-0511-136-6	V-92	217,64	93,84	-	48,73	65,69	9,38	0,75
2-0511-136-7	И-1605А	287,67	103,01	-	102,25	72,11	10,30	0,83
2-0511-136-8	архитектора Л.А.Степановой	424,41	150,30	-	153,87	105,21	15,03	1,20
2-0511-136-9	221	249,67	92,53	-	83,12	64,77	9,25	0,74
2-0511-136-10	С-1, Ю-1, Т-2	419,88	164,91	-	123,04	115,44	16,49	1,32
2-0511-136-11	2-02-73 с пристройкой	428,42	157,43	-	145,05	110,20	15,74	1,26
2-0511-136-12	224-1-314	288,56	115,00	-	81,56	80,50	11,50	0,92

Таблица № 2-0511-137. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-137-1	И-1158 с бассейном	563,01	193,78	-	214,20	135,65	19,38	1,55
2-0511-137-2	И-1194 с бассейном	292,13	104,73	-	103,62	73,31	10,47	0,84
2-0511-137-3	VI-52 с бассейном	516,51	207,18	-	143,58	145,03	20,72	1,66
2-0511-137-4	2МГ-04-3	541,86	207,94	-	167,57	145,56	20,79	1,67
2-0511-137-5	VI-44	473,39	154,35	-	195,55	108,05	15,44	1,24
2-0511-137-6	VI-13а	415,91	157,59	-	132,25	110,31	15,76	1,26
2-0511-137-7	VI-49 с бассейном	427,46	159,08	-	141,11	111,36	15,91	1,27
2-0511-137-8	VI-07	713,27	229,75	-	299,71	160,83	22,98	1,84
2-0511-137-9	VI-69	171,98	64,49	-	55,90	45,14	6,45	0,52
2-0511-137-10	VI-01а	377,53	95,69	-	205,29	66,98	9,57	0,77
2-0511-137-11	2С-04-4/67	581,27	187,83	-	243,18	131,48	18,78	1,50
2-0511-137-12	257, 334	299,09	80,44	-	154,30	56,31	8,04	0,64

Таблица № 2-0511-138. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-138-1	65-426/1	1409,08	560,17	-	400,77	392,12	56,02	4,49
2-0511-138-2	V-76	1149,40	443,17	-	351,69	310,22	44,32	3,55
2-0511-138-3	V-79	1146,38	435,64	-	362,24	304,94	43,56	3,49
2-0511-138-4	И-1577А	1552,01	669,85	-	346,29	468,89	66,98	5,37
2-0511-138-5	МЮ	1080,05	410,43	-	341,28	287,30	41,04	3,29
2-0511-138-6	V-92	1388,48	568,06	-	365,96	397,65	56,81	4,55
2-0511-138-7	И-1605А	1236,56	498,15	-	339,90	348,70	49,81	3,99
2-0511-138-8	архитектора Л.А.Степановой	1581,21	600,87	-	499,64	420,61	60,09	4,81
2-0511-138-9	221	980,91	372,75	-	309,95	260,93	37,28	2,99
2-0511-138-10	С-1, Ю-1, Т-2	1298,35	493,38	-	410,26	345,37	49,34	3,95
2-0511-138-11	2-02-73 с пристройкой	1172,89	445,71	-	370,62	311,99	44,57	3,57
2-0511-138-12	224-1-314	1218,85	463,17	-	385,14	324,22	46,32	3,71

Таблица № 2-0511-139. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-139-1	65-426/1	387,88	191,07	-	43,95	133,75	19,11	1,53
2-0511-139-2	V-76	405,25	200,46	-	44,42	140,32	20,05	1,61
2-0511-139-3	V-79	350,80	172,94	-	39,51	121,06	17,29	1,39
2-0511-139-4	И-1577А	363,18	179,65	-	39,80	125,76	17,97	1,44
2-0511-139-5	МЮ	569,55	280,66	-	64,36	196,46	28,07	2,25
2-0511-139-6	V-92	383,63	188,76	-	43,86	132,13	18,88	1,51
2-0511-139-7	И-1605А	394,45	194,19	-	44,91	135,93	19,42	1,56
2-0511-139-8	архитектора Л.А.Степановой	361,69	179,29	-	38,97	125,50	17,93	1,44
2-0511-139-9	221	322,33	158,81	-	36,47	111,17	15,88	1,27
2-0511-139-10	С-1, Ю-1, Т-2	222,84	110,46	-	24,01	77,32	11,05	0,89
2-0511-139-11	2-02-73 с пристройкой	538,40	265,39	-	60,70	185,77	26,54	2,13
2-0511-139-12	224-1-314	456,76	226,17	-	49,65	158,32	22,62	1,81

Таблица № 2-0511-140. Уборка полов помещений для приготовления пищи в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-140-1	И-1158 с бассейном	232,66	113,99	-	27,48	79,79	11,40	0,91
2-0511-140-2	И-1194 с бассейном	235,77	115,70	-	27,51	80,99	11,57	0,93
2-0511-140-3	VI-52 с бассейном	218,83	107,98	-	24,46	75,59	10,80	0,87
2-0511-140-4	2МГ-04-3	185,54	90,33	-	22,95	63,23	9,03	0,72
2-0511-140-5	VI-44	221,44	108,29	-	26,52	75,80	10,83	0,87
2-0511-140-6	VI-13а	240,12	117,49	-	28,64	82,24	11,75	0,94
2-0511-140-7	VI-49 с бассейном	215,87	105,35	-	26,25	73,74	10,53	0,84
2-0511-140-8	VI-07	270,03	131,12	-	34,02	91,78	13,11	1,05
2-0511-140-9	VI-69	283,51	138,49	-	34,23	96,94	13,85	1,11
2-0511-140-10	VI-01а	287,53	140,79	-	34,10	98,56	14,08	1,13
2-0511-140-11	2С-04-4/67	457,82	223,87	-	54,85	156,71	22,39	1,79
2-0511-140-12	257, 334	299,19	145,28	-	37,69	101,69	14,53	1,16

Таблица № 2-0511-141. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-141-1	65-426/1	171,70	55,73	-	71,39	39,01	5,57	0,45
2-0511-141-2	V-76	200,66	65,13	-	83,43	45,59	6,51	0,52
2-0511-141-3	V-79	203,57	66,07	-	84,64	46,25	6,61	0,53
2-0511-141-4	И-1577А	192,81	62,58	-	80,17	43,80	6,26	0,50
2-0511-141-5	МЮ	294,58	95,61	-	122,48	66,93	9,56	0,77
2-0511-141-6	V-92	189,35	61,45	-	78,73	43,02	6,15	0,49
2-0511-141-7	И-1605А	203,12	65,93	-	84,45	46,15	6,59	0,53
2-0511-141-8	архитектора Л.А.Степановой	160,59	52,12	-	66,77	36,49	5,21	0,42
2-0511-141-9	221	225,17	73,08	-	93,62	51,16	7,31	0,59
2-0511-141-10	С-1, Ю-1, Т-2	200,97	65,23	-	83,56	45,66	6,52	0,52
2-0511-141-11	2-02-73 с пристройкой	244,14	79,24	-	101,51	55,47	7,92	0,64
2-0511-141-12	224-1-314	206,38	66,98	-	85,81	46,89	6,70	0,54

Таблица № 2-0511-142. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-142-1	И-1158 с бассейном	3246,88	1665,07	6,90	242,80	1165,59	166,52	13,34
2-0511-142-2	И-1194 с бассейном	3354,81	1698,00	6,67	291,69	1188,64	169,81	13,60
2-0511-142-3	VI-52 с бассейном	3846,17	1939,60	10,46	344,35	1357,78	193,98	15,54
2-0511-142-4	2МГ-04-3	4236,66	2160,59	11,54	335,97	1512,48	216,08	17,31
2-0511-142-5	VI-44	4413,73	2251,39	11,54	349,60	1576,04	225,16	18,03
2-0511-142-6	VI-13а	4950,70	2529,80	12,01	384,95	1770,93	253,01	20,27
2-0511-142-7	VI-49 с бассейном	3837,36	1951,86	11,10	312,83	1366,36	195,21	15,63
2-0511-142-8	VI-07	5122,52	2647,41	8,34	348,77	1853,24	264,76	21,21
2-0511-142-9	VI-69	2433,64	1231,99	6,10	209,92	862,42	123,21	9,87
2-0511-142-10	VI-01а	6305,78	3246,89	10,77	450,53	2272,88	324,71	26,01
2-0511-142-11	2С-04-4/67	5613,89	2910,44	8,00	367,04	2037,35	291,06	23,31
2-0511-142-12	257, 334	3498,62	1762,31	14,68	311,67	1233,70	176,26	14,12

Таблица № 2-0511-143. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-143-1	на 24 класса 720 учащихся	3742,96	1350,57	-	1311,93	945,40	135,06	10,82
2-0511-143-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	3657,16	1319,61	-	1281,86	923,73	131,96	10,57
2-0511-143-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	3211,49	1158,80	-	1125,65	811,16	115,88	9,28

Таблица № 2-0511-144. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-144-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	4232,16	1527,09	-	1483,40	1068,96	152,71	12,23
2-0511-144-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	4717,30	1702,14	-	1653,45	1191,50	170,21	13,63
2-0511-144-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	4337,63	1565,15	-	1520,37	1095,60	156,51	12,54
2-0511-144-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	2694,42	972,23	-	944,41	680,56	97,22	7,79
2-0511-144-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	2620,64	945,61	-	918,55	661,92	94,56	7,58
2-0511-144-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	2789,91	1006,68	-	977,88	704,68	100,67	8,06
2-0511-144-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	3721,01	1342,65	-	1304,24	939,86	134,26	10,76

Таблица № 2-0511-145. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-145-1	на 24 класса 720 учащихся	683,93	337,66	-	76,14	236,36	33,77	2,71
2-0511-145-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	583,54	288,10	-	64,96	201,67	28,81	2,31
2-0511-145-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	356,14	175,83	-	39,65	123,08	17,58	1,41

Таблица № 2-0511-146. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-146-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	482,44	238,18	-	53,71	166,73	23,82	1,91
2-0511-146-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	635,01	313,51	-	70,69	219,46	31,35	2,51
2-0511-146-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	530,38	261,85	-	59,04	183,30	26,19	2,10
2-0511-146-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	430,74	212,66	-	47,95	148,86	21,27	1,70
2-0511-146-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	650,82	321,32	-	72,45	224,92	32,13	2,57
2-0511-146-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	776,39	383,31	-	86,43	268,32	38,33	3,07
2-0511-146-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	687,51	339,43	-	76,54	237,60	33,94	2,72

Таблица № 2-0511-147. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-147-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	3097,81	1117,78	-	1085,80	782,45	111,78	8,95
2-0511-147-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2118,48	764,41	-	742,54	535,09	76,44	6,12
2-0511-147-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2077,94	749,78	-	728,33	524,85	74,98	6,01
2-0511-147-4	на 9 групп 160 мест	1860,34	671,26	-	652,06	469,89	67,13	5,38

Таблица № 2-0511-148. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-148-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	1054,55	520,64	-	117,40	364,45	52,06	4,17
2-0511-148-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	833,05	411,28	-	92,74	287,90	41,13	3,30
2-0511-148-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	873,42	431,22	-	97,23	301,85	43,12	3,45
2-0511-148-4	на 9 групп 160 мест	870,50	429,77	-	96,91	300,84	42,98	3,44

Таблица № 2-0511-149. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-149-1	на 24 класса 720 учащихся	288,03	115,84	-	79,52	81,09	11,58	0,93
2-0511-149-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	237,37	97,55	-	61,77	68,29	9,76	0,78
2-0511-149-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	365,20	156,76	-	83,02	109,74	15,68	1,26

Таблица № 2-0511-150. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-150-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	178,66	77,95	-	38,34	54,57	7,80	0,62
2-0511-150-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	170,84	75,08	-	35,69	52,56	7,51	0,60
2-0511-150-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	348,07	141,64	-	93,12	99,15	14,16	1,14
2-0511-150-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	793,47	308,48	-	238,20	215,94	30,85	2,47
2-0511-150-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	300,18	124,73	-	75,67	87,31	12,47	1,00
2-0511-150-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	412,24	166,68	-	112,22	116,67	16,67	1,34
2-0511-150-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	260,85	128,05	-	30,35	89,64	12,81	1,03

Таблица № 2-0511-151. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-151-1	на 24 класса 720 учащихся	1132,50	437,05	-	345,80	305,94	43,71	3,50
2-0511-151-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1588,42	683,58	0,76	357,22	478,50	68,36	5,48
2-0511-151-3	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком столовой и спортивным залом	1229,14	467,08	-	388,39	326,96	46,71	3,74

Таблица № 2-0511-152. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-152-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	2179,70	1005,48	2,21	367,61	703,85	100,55	8,05
2-0511-152-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2149,72	981,41	2,14	381,03	687,00	98,14	7,86
2-0511-152-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1625,11	739,34	1,58	292,71	517,55	73,93	5,92
2-0511-152-4	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1323,44	502,92	-	418,19	352,04	50,29	4,03
2-0511-152-5	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1624,47	617,31	-	513,31	432,12	61,73	4,95

Таблица № 2-0511-153. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-153-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	412,02	149,32	-	143,25	104,52	14,93	1,20
2-0511-153-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	922,62	351,97	-	289,07	246,38	35,20	2,82
2-0511-153-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	825,52	303,42	-	279,37	212,39	30,34	2,43
2-0511-153-4	на 9 групп 160 мест	314,26	110,26	-	115,79	77,18	11,03	0,88

Таблица № 2-0511-154. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-154-1	на 24 класса 720 учащихся	424,59	210,03	-	46,54	147,02	21,00	1,68
2-0511-154-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	372,39	183,84	-	41,49	128,68	18,38	1,47
2-0511-154-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	394,61	194,65	-	44,25	136,25	19,46	1,56

Таблица № 2-0511-155. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-155-1	на 24 класса 720 учащихся	210,25	68,24	-	87,42	47,77	6,82	0,55
2-0511-155-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	220,35	71,52	-	91,62	50,06	7,15	0,57
2-0511-155-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	183,92	59,69	-	76,47	41,79	5,97	0,48

Таблица № 2-0511-156. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-156-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	268,03	86,99	-	111,44	60,90	8,70	0,70
2-0511-156-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	346,31	112,40	-	143,99	78,68	11,24	0,90
2-0511-156-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	256,38	83,21	-	106,60	58,25	8,32	0,67
2-0511-156-4	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	905,40	293,86	-	376,45	205,70	29,39	2,35
2-0511-156-5	блок начальных классов, построенный по типовому проекту И-1745/2А	286,84	93,10	-	119,26	65,17	9,31	0,75
2-0511-156-6	блок начальных классов, построенный по типовому проекту V-81	154,85	50,26	-	64,38	35,18	5,03	0,40

Таблица № 2-0511-157. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-157-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	394,41	193,14	-	46,76	135,20	19,31	1,55
2-0511-157-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	254,75	124,61	-	30,45	87,23	12,46	1,00
2-0511-157-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	352,91	171,36	-	44,46	119,95	17,14	1,37
2-0511-157-4	на 9 групп 160 мест	376,37	185,50	-	42,47	129,85	18,55	1,49

Таблица № 2-0511-158. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-158-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	2869,76	1434,35	8,17	279,68	1004,10	143,46	11,49
2-0511-158-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2644,82	1360,91	4,51	190,63	952,67	136,10	10,90
2-0511-158-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	5025,06	2582,48	10,73	365,78	1807,80	258,27	20,69
2-0511-158-4	на 9 групп 160 мест	2922,31	1481,02	4,73	251,70	1036,75	148,11	11,86

Таблица № 2-0511-164. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-164-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1888,98	681,60	-	662,10	477,12	68,16	5,46

Таблица № 2-0511-165. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-165-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1028,62	507,84	-	114,51	355,49	50,78	4,07

Таблица № 2-0511-166. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-166-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	215,81	81,04	-	69,94	56,73	8,10	0,65

Таблица № 2-0511-167. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-167-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	254,47	96,70	-	80,41	67,69	9,67	0,78

Таблица № 2-0511-168. Уборка полов групповых и игровых помещений в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-168-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	4676,22	2406,62	8,28	335,96	1684,68	240,68	19,28

Таблица № 2-0511-169. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-169-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	575,11	283,64	-	64,56	198,55	28,36	2,27

Таблица № 2-0511-170. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-170-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	276,19	136,03	-	31,34	95,22	13,60	1,09
2-0511-170-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	323,22	159,83	-	35,53	111,88	15,98	1,28
2-0511-170-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1244,71	615,49	-	136,82	430,85	61,55	4,93
2-0511-170-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	383,70	188,76	-	43,93	132,13	18,88	1,51
2-0511-170-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	507,10	249,63	-	57,77	174,74	24,96	2,00
2-0511-170-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	421,88	207,96	-	47,55	145,57	20,80	1,67
2-0511-170-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1373,86	677,24	-	154,83	474,07	67,72	5,43

Таблица № 2-0511-171. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-171-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	158,51	51,45	-	65,91	36,01	5,14	0,41

Таблица № 2-0511-264. Уборка полов помещений для игр и развивающих занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-264-1	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1108,63	564,91	3,40	88,37	395,45	56,50	4,53
2-0511-264-2	блок начальных классов по типовому проекту V-81	803,85	410,08	2,45	63,24	287,06	41,02	3,29

Таблица № 2-0511-277. Уборка лестниц, полов коридоров, вестибюлей, гардеробных в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье лестниц и полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Протирка перил лестниц.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-277-1	V-18 спальный корпус	2130,09	768,60	-	746,61	538,02	76,86	6,16
2-0511-277-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3425,64	1236,07	-	1200,71	865,25	123,61	9,90
2-0511-277-3	2-02-76, 2-02-76К	1801,32	615,26	-	1005,11	430,68	61,53	8,29

Таблица № 2-0511-278. Уборка полов санитарно-технических помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-278-1	V-18 спальный корпус	618,42	305,32	-	68,85	213,72	30,53	2,45
2-0511-278-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	451,60	222,96	-	50,27	156,07	22,30	1,79
2-0511-278-3	2-02-76, 2-02-76К	348,13	162,13	-	61,49	113,49	16,21	2,18

Таблица № 2-0511-279. Уборка полов административных помещений (кабинеты, библиотеки и читальные залы, актовые залы, помещение персонала и пр.) в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-279-1	V-18 спальный корпус	281,29	93,98	-	112,12	65,79	9,40	0,75
2-0511-279-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	488,79	180,66	-	163,60	126,46	18,07	1,45
2-0511-279-3	2-02-76, 2-02-76К	258,62	96,05	-	111,81	67,24	9,60	1,29

Таблица № 2-0511-280. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-280-1	V-18 спальный корпус	2500,75	1287,52	-	183,22	901,26	128,75	10,31

Таблица № 2-0511-281. Уборка полов учебных помещений в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-281-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1182,84	449,49	-	373,76	314,64	44,95	3,60
2-0511-281-2	2-02-76, 2-02-76К	926,82	334,54	-	467,85	234,18	33,45	4,51

Таблица № 2-0511-282. Уборка полов пищеблоков в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-282-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	776,25	384,08	-	84,91	268,85	38,41	3,08
2-0511-282-2	2-02-76, 2-02-76К	329,65	169,32	-	63,32	118,52	16,93	2,28

Таблица № 2-0511-283. Уборка полов спортивных залов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-283-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	169,80	55,11	-	70,60	38,58	5,51	0,44
2-0511-283-2	2-02-76, 2-02-76К	131,19	37,03	-	79,79	25,92	3,70	0,50

Таблица № 2-0511-310. Уборка полов групповых, помещений для игр и спортивных занятий, спален в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего и дезинфицирующего раствора и воды.
3. Подметание и мытье полов согласно периодичности уборки помещений.
4. Сухая и влажная уборка ковровых покрытий.
5. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0511-310-1	224-1-314	228,84	120,62	-	11,73	84,43	12,06	0,97

Отдел № 6. Окна, двери, светопрозрачные конструкции

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0611-172. Мытье окон в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-172-1	И-1577А	41,86	21,62	-	2,95	15,13	2,16	0,17
2-0611-172-2	65-426/1	56,34	29,09	-	3,98	20,36	2,91	0,23
2-0611-172-3	МЮ	52,78	27,25	-	3,72	19,08	2,73	0,22
2-0611-172-4	V-79	35,55	18,35	-	2,51	12,85	1,84	0,15
2-0611-172-5	V-76	53,02	27,38	-	3,74	19,16	2,74	0,22
2-0611-172-6	V-92	31,76	16,40	-	2,24	11,48	1,64	0,13
2-0611-172-7	И-1605А	45,05	23,26	-	3,18	16,28	2,33	0,19
2-0611-172-8	архитектора Л.А.Степановой	32,22	16,64	-	2,27	11,65	1,66	0,13
2-0611-172-9	221	38,15	19,70	-	2,69	13,79	1,97	0,16
2-0611-172-10	С-1, Ю-1, Т-2	34,61	17,87	-	2,44	12,51	1,79	0,14
2-0611-172-11	2-02-73 с пристройкой	44,13	22,79	-	3,11	15,95	2,28	0,18
2-0611-172-12	224-1-314	53,57	27,66	-	3,78	19,36	2,77	0,22

Таблица № 2-0611-173. Мытье окон в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-173-1	24 класса 720 мест	48,92	25,26	-	3,45	17,68	2,53	0,20
2-0611-173-2	22 класса 550 мест с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	47,31	24,43	-	3,34	17,10	2,44	0,20
2-0611-173-3	22 класса 550 мест с блоком столовой и спортивным залом	43,03	22,22	-	3,04	15,55	2,22	0,18

Таблица № 2-0611-174. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-174-1	И-1158 с бассейном	62,90	32,48	-	4,44	22,73	3,25	0,26
2-0611-174-2	И-1194 с бассейном	60,00	30,98	-	4,23	21,69	3,10	0,25
2-0611-174-3	VI-52	68,08	35,15	-	4,80	24,61	3,52	0,28
2-0611-174-4	2МГ-04-3	83,77	43,25	-	5,91	30,28	4,33	0,35
2-0611-174-5	VI-44	70,25	36,27	-	4,96	25,39	3,63	0,29
2-0611-174-6	VI-13а	62,33	32,18	-	4,40	22,53	3,22	0,26
2-0611-174-7	VI-49	45,87	23,68	-	3,24	16,58	2,37	0,19
2-0611-174-8	VI-07	39,43	20,36	-	2,78	14,25	2,04	0,16
2-0611-174-9	VI-69	45,46	23,47	-	3,21	16,43	2,35	0,19
2-0611-174-10	VI-01а	62,52	32,28	-	4,41	22,60	3,23	0,26
2-0611-174-11	2С-04-4/67	111,09	57,36	-	7,84	40,15	5,74	0,46
2-0611-174-12	257, 334	39,80	20,55	-	2,81	14,39	2,05	0,16

Таблица № 2-0611-175. Мытье окон в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-175-1	на 9 групп 160 мест	33,08	17,08	-	2,33	11,96	1,71	0,14
2-0611-175-2	на 5 групп 95 мест	28,10	14,51	-	1,98	10,16	1,45	0,12
2-0611-175-3	на 6 групп 134 места	35,73	18,45	-	2,52	12,91	1,85	0,15
2-0611-175-4	на 4 группы 80 мест	38,76	20,02	-	2,73	14,01	2,00	0,16

Таблица № 2-0611-188. Мытье окон в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-188-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	48,24	24,91	-	3,40	17,44	2,49	0,20

Таблица № 2-0611-189. Мытье окон в течение года в дополнительных зданиях и сооружениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды.
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-189-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	42,96	22,18	-	3,03	15,53	2,22	0,18
2-0611-189-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	37,82	19,53	-	2,67	13,67	1,95	0,16
2-0611-189-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	26,11	13,48	-	1,84	9,44	1,35	0,11
2-0611-189-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	25,80	13,32	-	1,82	9,33	1,33	0,11
2-0611-189-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	31,88	16,46	-	2,25	11,52	1,65	0,13
2-0611-189-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	49,41	25,51	-	3,49	17,86	2,55	0,20
2-0611-189-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	48,77	25,18	-	3,44	17,63	2,52	0,20

Таблица № 2-0611-284. Мытье окон в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки
2. Приготовление, замена моющего раствора и воды
3. Мытье наружных и внутренних поверхностей окон и остекленных поверхностей входных групп, рам, петель, ручек
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0611-284-1	V-18 спальный корпус	37,46	19,35	-	2,64	13,54	1,93	0,16
2-0611-284-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	42,34	21,86	-	2,99	15,30	2,19	0,18
2-0611-284-3	2-02-76, 2-02-76К	28,61	14,28	-	3,28	10,00	1,43	0,19

Отдел № 7. Водоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0722-1. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-1-1	65-426/1	352,63	100,46	100,17	3,40	119,60	29,00	0,41
2-0722-1-2	V-76	245,87	71,12	68,21	3,17	83,35	20,02	0,29
2-0722-1-3	И-1577А	220,73	74,93	45,97	8,58	75,06	16,19	0,29
2-0722-1-4	МЮ	787,93	255,30	185,24	16,97	269,84	60,58	1,01
2-0722-1-5	И-1605А	201,87	60,64	51,06	6,89	67,56	15,72	0,25
2-0722-1-6	V-79	257,68	81,69	61,78	6,77	87,58	19,86	0,35
2-0722-1-7	V-92	114,48	36,75	23,07	9,54	37,08	8,04	0,16
2-0722-1-8	архитектора Л.А.Степановой	358,08	107,07	92,04	10,63	120,22	28,12	0,44
2-0722-1-9	С-1, Ю-1, Т-2	216,69	67,00	55,74	2,39	74,32	17,24	0,28
2-0722-1-10	2-02-73 с пристройкой	361,24	93,97	91,76	37,83	110,92	26,76	0,38

Таблица № 2-0722-2. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-2-1	на 24 класса 720 учащихся	245,34	68,69	66,03	10,70	80,56	19,36	0,28
2-0722-2-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	211,74	61,45	59,57	1,00	72,31	17,41	0,25
2-0722-2-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1128,61	360,15	268,54	28,85	384,23	86,84	1,42

Таблица № 2-0722-3. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-3-1	И-1158 с бассейном	1156,54	333,97	323,58	11,43	392,94	94,62	1,35
2-0722-3-2	И-1194 с бассейном	1106,26	372,03	246,09	22,94	381,45	83,75	1,44
2-0722-3-3	VI-52 выпуск 3	788,31	247,86	181,59	36,88	262,83	59,15	0,99
2-0722-3-4	2МГ-04-3	1199,84	468,39	200,33	19,96	426,42	84,74	1,74
2-0722-3-5	VI-44	1282,46	406,99	300,74	44,27	432,85	97,61	1,62
2-0722-3-6	VI-13А	1006,45	314,62	244,27	31,17	339,18	77,21	1,22
2-0722-3-7	VI-49	840,16	250,36	180,16	86,62	263,89	59,13	1,06
2-0722-3-8	VI-07	249,37	74,88	65,16	5,05	84,46	19,82	0,31
2-0722-3-9	VI-01а	356,76	99,62	105,35	0,34	121,56	29,89	0,40
2-0722-3-10	VI-69	256,57	72,78	74,55	0,23	87,62	21,39	0,29
2-0722-3-11	257, 334	598,34	167,71	159,07	29,03	195,66	46,87	0,69
2-0722-3-12	VI-20А	547,22	162,57	145,09	10,68	185,17	43,71	0,66
2-0722-3-13	VI-12	561,34	169,28	146,54	10,30	190,57	44,65	0,70

Таблица № 2-0722-4. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-4-1	на 9 групп 160 мест	668,61	230,96	119,87	51,35	220,65	45,78	0,90
2-0722-4-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	911,91	306,14	203,45	18,86	314,36	69,10	1,18
2-0722-4-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1240,37	373,90	297,49	67,22	408,08	93,68	1,56
2-0722-4-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	857,31	231,19	257,31	8,61	288,40	71,80	0,93

Таблица № 2-0722-5. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-5-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	951,34	326,85	202,90	21,92	328,60	71,07	1,30
2-0722-5-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1110,86	363,74	259,63	19,67	382,33	85,49	1,45
2-0722-5-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1565,68	468,90	421,38	13,25	535,53	126,62	1,90
2-0722-5-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	798,14	241,30	185,26	52,33	260,06	59,19	1,02

Таблица № 2-0722-46. Техническое обслуживание систем противопожарного водопровода и автоматического пожаротушения

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-46-1	школа	1805,62	836,41	152,83	62,47	646,72	107,19	3,21
2-0722-46-2	детский сад	3860,55	1779,07	291,53	168,10	1388,78	233,07	6,77

Таблица № 2-0722-103. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-103-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1083,03	350,73	256,28	20,88	371,58	83,56	1,39

Таблица № 2-0722-291. Техническое обслуживание систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр, техническое обслуживание и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0722-291-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	240,86	70,67	62,77	8,12	80,35	18,95	0,29
2-0722-291-2	V-18 спальный корпус	282,47	81,33	74,21	11,32	93,44	22,17	0,33
2-0722-291-3	2-02-76, 2-02-76к	310,86	88,56	84,07	10,11	103,35	24,77	0,36

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0731-6. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-6-1	65-426/1	465,50	192,58	69,25	7,01	165,57	31,09	0,74
2-0731-6-2	V-76	432,17	177,10	66,77	6,40	153,02	28,88	0,69
2-0731-6-3	И-1577А	397,68	189,16	31,74	3,91	147,97	24,90	0,71
2-0731-6-4	МЮ	489,92	225,46	48,48	5,47	179,59	30,92	0,85
2-0731-6-5	И-1605А	686,84	307,69	88,44	8,48	241,44	40,79	1,11
2-0731-6-6	V-79	677,47	308,43	77,70	9,10	241,54	40,70	1,11
2-0731-6-7	V-92	652,10	295,57	77,67	8,23	231,58	39,05	1,06
2-0731-6-8	архитектора Л.А.Степановой	402,69	108,51	126,44	6,52	129,70	31,52	0,45
2-0731-6-9	С-1, Ю-1, Т-2	441,56	118,95	138,18	6,06	143,36	35,01	0,50
2-0731-6-10	2-02-73 с пристройкой	539,16	158,80	151,25	1,94	183,48	43,69	0,66

Таблица № 2-0731-7. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-7-1	на 24 класса 720 учащихся	452,37	213,90	39,06	4,13	167,18	28,10	0,81
2-0731-7-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	250,67	115,90	25,73	3,18	90,62	15,24	0,42
2-0731-7-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	714,60	317,32	89,85	7,69	255,26	44,48	1,22

Таблица № 2-0731-8. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-8-1	И-1158 с бассейном	2168,92	1022,54	191,97	12,18	805,48	136,75	4,00
2-0731-8-2	И-1194 с бассейном	2076,20	982,42	179,67	16,00	768,71	129,40	3,78
2-0731-8-3	VI-52 выпуск 3	1104,19	480,31	154,90	14,02	387,29	67,67	1,80
2-0731-8-4	2МГ-04-3	1215,75	534,24	168,05	13,99	426,03	73,44	1,98
2-0731-8-5	VI-44	1674,15	740,38	217,95	16,49	595,56	103,77	2,81
2-0731-8-6	VI-13A	1190,87	525,81	159,13	15,05	418,79	72,09	1,96
2-0731-8-7	VI-49	2049,36	913,26	233,04	31,26	741,25	130,55	3,45
2-0731-8-8	VI-07	453,77	122,12	140,50	2,81	150,95	37,39	0,52
2-0731-8-9	VI-01a	405,28	109,23	127,56	7,24	129,81	31,44	0,45
2-0731-8-10	VI-69	418,25	112,73	131,70	7,61	133,82	32,39	0,47
2-0731-8-11	257, 334	667,90	220,00	171,01	3,89	224,06	48,94	0,86
2-0731-8-12	VI-20A	1093,37	325,83	305,03	9,09	367,30	86,12	1,34
2-0731-8-13	VI-12	665,55	203,98	181,75	10,29	219,59	49,94	0,83

Таблица № 2-0731-9. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-9-1	на 9 групп 160 мест	1702,98	793,71	167,06	6,33	628,48	107,40	3,25
2-0731-9-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	2469,49	1156,46	230,11	15,98	911,91	155,03	4,57
2-0731-9-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1465,58	640,92	187,68	24,68	520,55	91,75	2,45
2-0731-9-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2212,21	981,09	281,72	26,25	786,63	136,52	3,89

Таблица № 2-0731-10. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-10-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1116,50	480,82	110,70	70,99	386,65	67,34	1,79
2-0731-10-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1311,26	582,58	127,70	56,51	464,43	80,04	2,19
2-0731-10-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1866,41	872,69	176,15	15,23	686,13	116,21	3,36
2-0731-10-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1611,14	759,17	134,67	18,51	597,47	101,32	2,78

Таблица № 2-0731-104. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-104-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	482,06	226,58	42,00	4,03	178,96	30,49	0,82

Таблица № 2-0731-292. Текущий ремонт систем горячего и холодного водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0731-292-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	336,50	115,49	82,83	3,63	111,29	23,26	0,44
2-0731-292-2	V-18 спальный корпус	452,87	169,17	99,35	4,94	150,25	29,16	0,63
2-0731-292-3	2-02-76, 2-02-76к	446,91	145,97	109,63	1,55	154,89	34,87	0,60

Отдел № 8. Канализация и водосток

Раздел № 11. Санитарная эксплуатация (уборка, очистка)

Таблица № 2-0811-11. Очистка трубопроводов канализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-11-1	65-426/1	557,89	309,94	-	-	216,96	30,99	1,29
2-0811-11-2	V-76	387,00	215,00	-	-	150,50	21,50	0,90
2-0811-11-3	И-1577А	584,51	324,66	-	0,12	227,26	32,47	1,35
2-0811-11-4	МЮ	766,78	425,99	-	-	298,19	42,60	1,77
2-0811-11-5	И-1605А	602,35	334,64	-	-	234,25	33,46	1,39
2-0811-11-6	V-79	545,71	303,17	-	-	212,22	30,32	1,26
2-0811-11-7	V-92	584,10	324,50	-	-	227,15	32,45	1,35
2-0811-11-8	архитектора Л.А.Степановой	1253,59	696,44	-	-	487,51	69,64	2,90
2-0811-11-9	С-1, Ю-1, Т-2	513,22	285,12	-	-	199,59	28,51	1,19
2-0811-11-10	2-02-73 с пристройкой	745,85	414,36	-	-	290,05	41,44	1,73

Таблица № 2-0811-12. Очистка трубопроводов канализации школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-12-1	на 24 класса 720 учащихся	892,55	478,11	16,80	3,71	342,94	50,99	1,98
2-0811-12-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	625,50	327,85	20,56	0,82	239,60	36,67	1,35
2-0811-12-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	894,06	496,70	-	-	347,69	49,67	2,07

Таблица № 2-0811-13. Очистка трубопроводов канализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-13-1	И-1158 с бассейном	2487,84	1330,24	48,30	12,21	954,93	142,16	5,51
2-0811-13-2	И-1194 с бассейном	2382,17	1315,64	5,50	4,78	923,65	132,60	5,48
2-0811-13-3	VI-52 выпуск 3	1544,73	744,24	-	205,10	520,97	74,42	3,70
2-0811-13-4	2МГ-04-3	2154,84	1038,19	-	286,10	726,73	103,82	5,16
2-0811-13-5	VI-44	1204,90	580,51	-	159,98	406,36	58,05	2,89
2-0811-13-6	VI-13А	1560,81	751,99	-	207,23	526,39	75,20	3,74
2-0811-13-7	VI-49	1011,44	487,31	-	134,29	341,11	48,73	2,42
2-0811-13-8	VI-07	693,70	385,39	-	-	269,77	38,54	1,61
2-0811-13-9	VI-01а	524,57	291,43	-	-	204,00	29,14	1,21
2-0811-13-10	VI-69	929,59	516,44	-	-	361,51	51,64	2,15
2-0811-13-11	257, 334	521,41	289,67	-	-	202,77	28,97	1,21
2-0811-13-12	VI-20А	878,43	488,02	-	-	341,61	48,80	2,03
2-0811-13-13	VI-12	696,39	386,88	-	-	270,82	38,69	1,61

Таблица № 2-0811-14. Очистка трубопроводов канализации детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-14-1	на 9 групп 160 мест	1130,71	600,99	28,61	0,83	434,77	65,51	2,48
2-0811-14-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	1684,17	859,95	62,33	31,49	632,62	97,78	3,53
2-0811-14-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	881,56	424,73	-	117,05	297,31	42,47	2,11
2-0811-14-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	822,86	396,45	-	109,25	277,51	39,65	1,97

Таблица № 2-0811-15. Очистка трубопроводов канализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-15-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	986,90	545,95	1,42	1,79	382,87	54,87	2,27
2-0811-15-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1164,61	635,51	10,80	1,64	450,82	65,84	2,72
2-0811-15-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1671,31	890,84	37,57	1,18	644,57	97,15	3,99
2-0811-15-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	807,77	448,76	-	-	314,13	44,88	1,87

Таблица № 2-0811-16. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-16-1	65-426/1	71,67	39,82	-	-	27,87	3,98	0,17
2-0811-16-2	V-76	82,64	45,91	-	-	32,14	4,59	0,19
2-0811-16-3	И-1577А	121,21	67,34	-	-	47,14	6,73	0,28
2-0811-16-4	МЮ	91,57	50,87	-	-	35,61	5,09	0,21
2-0811-16-5	65-426/1 с пристройкой	117,86	65,48	-	-	45,83	6,55	0,27
2-0811-16-6	И-1605А	79,90	44,39	-	-	31,07	4,44	0,19
2-0811-16-7	V-79	87,58	48,65	-	-	34,06	4,87	0,20
2-0811-16-8	V-92	104,78	58,21	-	-	40,75	5,82	0,24

Таблица № 2-0811-17. Очистка трубопроводов водостока школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-17-1	на 24 класса 720 учащихся	78,91	43,84	-	-	30,69	4,38	0,18
2-0811-17-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	70,59	39,22	-	-	27,45	3,92	0,16
2-0811-17-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	76,91	42,73	-	-	29,91	4,27	0,18

Таблица № 2-0811-18. Очистка трубопроводов водостока детских садов по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-18-1	И-1158 с бассейном	218,47	121,37	-	-	84,96	12,14	0,51
2-0811-18-2	И-1194 с бассейном	207,93	115,52	-	-	80,86	11,55	0,48
2-0811-18-3	VI-52 выпуск 3	441,97	245,54	-	-	171,88	24,55	1,02
2-0811-18-4	2МГ-04-3	546,35	303,53	-	-	212,47	30,35	1,26
2-0811-18-5	VI-44	268,56	149,20	-	-	104,44	14,92	0,62
2-0811-18-6	VI-49	185,23	102,91	-	-	72,03	10,29	0,44

Таблица № 2-0811-19. Очистка трубопроводов водостока детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-19-1	на 9 групп 160 мест	202,90	112,72	-	-	78,91	11,27	0,47
2-0811-19-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	301,09	167,27	-	-	117,09	16,73	0,70

Таблица № 2-0811-20. Очистка трубопроводов водостока дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов водостока.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-20-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	154,88	86,05	-	-	60,23	8,60	0,36
2-0811-20-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	191,11	106,17	-	-	74,32	10,62	0,44
2-0811-20-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	294,33	163,52	-	-	114,46	16,35	0,68
2-0811-20-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	140,24	77,91	-	-	54,54	7,79	0,33

Таблица № 2-0811-105. Очистка трубопроводов канализации зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-105-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	904,57	502,54	-	-	351,78	50,25	2,09

Таблица № 2-0811-159. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-159-1	И-1577А	1460,97	547,06	-	476,26	382,94	54,71	4,38
2-0811-159-2	65-426/1	992,88	369,98	-	326,91	258,99	37,00	2,96
2-0811-159-3	МЮ	1295,33	464,50	-	459,23	325,15	46,45	3,72
2-0811-159-4	V-79	1125,85	390,01	-	423,83	273,01	39,00	3,12
2-0811-159-5	V-76	1062,93	383,23	-	373,12	268,26	38,32	3,07
2-0811-159-6	V-92	858,31	314,04	-	293,04	219,83	31,40	2,52
2-0811-159-7	И-1605А	968,90	336,05	-	364,02	235,23	33,60	2,69
2-0811-159-8	архитектора Л.А.Степановой	1332,58	491,66	-	447,58	344,17	49,17	3,94
2-0811-159-9	221	921,53	394,32	-	211,76	276,02	39,43	3,16
2-0811-159-10	С-1, Ю-1, Т-2	1187,36	493,06	-	299,85	345,14	49,31	3,95
2-0811-159-11	2-02-73 с пристройкой	1041,59	392,23	-	335,58	274,56	39,22	3,14
2-0811-159-12	224-1-314	800,14	280,12	-	295,93	196,08	28,01	2,24

Таблица № 2-0811-160. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-160-1	на 24 класса 720 учащихся	1404,71	509,40	-	487,79	356,58	50,94	4,08
2-0811-160-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	1076,63	390,07	-	374,50	273,05	39,01	3,13
2-0811-160-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1395,34	515,54	-	467,37	360,88	51,55	4,13

Таблица № 2-0811-161. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:
1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-161-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	1128,95	425,80	-	362,51	298,06	42,58	3,41
2-0811-161-2	блок столовая с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1567,82	583,38	-	517,73	408,37	58,34	4,67
2-0811-161-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1603,29	608,03	-	508,84	425,62	60,80	4,87
2-0811-161-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1242,11	462,29	-	409,98	323,61	46,23	3,70
2-0811-161-5	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	3617,34	1380,79	-	1131,92	966,55	138,08	11,06
2-0811-161-6	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	1367,41	557,77	-	363,42	390,44	55,78	4,47
2-0811-161-7	блок начальных классов по типовому проекту V-81	1487,23	626,12	-	360,21	438,29	62,61	5,02
2-0811-161-8	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	1576,03	686,39	-	340,53	480,47	68,64	5,50

Таблица № 2-0811-162. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-162-1	И-1158 с бассейном	4534,64	1733,27	-	1414,75	1213,29	173,33	13,88
2-0811-162-2	И-1194 с бассейном	4448,45	1718,58	-	1355,00	1203,01	171,86	13,77
2-0811-162-3	VI-52	2972,95	1149,38	-	904,06	804,57	114,94	9,21
2-0811-162-4	2МГ-04-3	2899,39	1132,07	-	861,66	792,45	113,21	9,07
2-0811-162-5	VI-44	3106,59	1203,26	-	940,72	842,28	120,33	9,64
2-0811-162-6	VI-13а	2469,40	935,63	-	785,27	654,94	93,56	7,49
2-0811-162-7	VI-49	3312,56	1279,72	-	1009,07	895,80	127,97	10,25
2-0811-162-8	VI-07	3542,64	1381,73	-	1055,53	967,21	138,17	11,07
2-0811-162-9	VI-69	2615,44	997,50	-	819,94	698,25	99,75	7,99
2-0811-162-10	VI-01а	3590,35	1386,45	-	1094,73	970,52	138,65	11,10
2-0811-162-11	2С-04-4/67	3205,31	1385,61	-	711,21	969,93	138,56	11,10
2-0811-162-12	257, 334	2333,52	896,93	-	719,05	627,85	89,69	7,18

Таблица № 2-0811-163. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-163-1	на 9 групп 160 мест	3627,49	1431,13	-	1051,46	1001,79	143,11	11,46
2-0811-163-2	на 5 групп 95 мест	2083,60	806,58	-	631,75	564,61	80,66	6,46
2-0811-163-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2810,36	1067,57	-	888,73	747,30	106,76	8,55
2-0811-163-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	3462,00	1302,69	-	1117,16	911,88	130,27	10,44

Таблица № 2-0811-285. Уборка санитарно-технических приборов в течение месяца в период проведения занятий в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Получение и доставка к месту работы инвентаря, приспособлений и средств уборки.
2. Приготовление, замена моюще-дезинфицирующего раствора и воды.
3. Мытье санитарно-технических приборов, смесителей, сифонов.
4. Уборка инвентаря, приспособлений и средств уборки.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-285-1	V-18 спальный корпус	1389,64	503,26	-	483,77	352,28	50,33	4,03
2-0811-285-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	963,68	352,00	-	330,08	246,40	35,20	2,82
2-0811-285-3	2-02-76, 2-02-76К	527,25	203,70	-	338,90	142,59	20,37	2,74

Таблица № 2-0811-293. Очистка трубопроводов канализации (50%) школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка отдельных участков трубопроводов канализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0811-293-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	384,61	213,67	-	-	149,57	21,37	0,89
2-0811-293-2	V-18 спальный корпус	989,82	549,90	-	-	384,93	54,99	2,29
2-0811-293-3	2-02-76, 2-02-76к	385,20	214,00	-	-	149,80	21,40	0,89

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0822-115. Техническое обслуживание приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и техническое обслуживание:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов;
- кранов шаровых.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0822-115-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	135,27	26,89	18,78	55,30	28,06	6,24	0,11

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0831-116. Текущий ремонт приборов систем дождевой канализации: насосов, клапанов, задвижек дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и текущий ремонт:
- напорных насосных агрегатов;
- клапанов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-116-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	335,18	136,37	33,34	33,66	111,86	19,95	0,55

Таблица № 2-0831-241. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-241-1	И-1577А	387,29	208,95	0,11	11,08	146,26	20,89	0,95
2-0831-241-2	И-1605А	607,17	327,83	0,16	16,92	229,48	32,78	1,49
2-0831-241-3	МЮ	642,51	347,17	0,17	17,43	243,02	34,72	1,58
2-0831-241-4	65-426/1	484,26	261,91	0,14	12,68	183,34	26,19	1,19
2-0831-241-5	V-76	506,61	273,30	0,14	14,53	191,31	27,33	1,25
2-0831-241-6	V-79	479,37	258,97	0,13	13,09	181,28	25,90	1,18
2-0831-241-7	V-92	479,52	258,41	0,13	14,25	180,89	25,84	1,19
2-0831-241-8	архитектора Л.А.Степановой	452,74	243,47	0,06	14,43	170,43	24,35	1,10
2-0831-241-9	221	420,98	227,37	0,10	11,61	159,16	22,74	1,03
2-0831-241-10	С-1, Ю-1, Т-2	635,51	343,63	0,16	16,82	240,54	34,36	1,55
2-0831-241-11	2-02-73 с пристройкой	479,92	259,76	0,12	12,23	181,83	25,98	1,17
2-0831-241-12	224-1-314	443,79	239,69	0,12	12,23	167,78	23,97	1,09

Таблица № 2-0831-242. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-242-1	на 24 класса 720 учащихся	394,37	213,55	0,10	9,87	149,49	21,36	0,96
2-0831-242-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	550,57	296,81	0,16	16,15	207,77	29,68	1,36
2-0831-242-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	640,44	345,15	0,19	18,99	241,60	34,51	1,59

Таблица № 2-0831-243. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-243-1	И-1158 с бассейном	1161,09	626,85	0,31	32,45	438,79	62,69	2,86
2-0831-243-2	И-1194 с бассейном	1071,21	577,66	0,29	31,13	404,36	57,77	2,64
2-0831-243-3	2МГ-04-3	1291,00	693,84	0,29	41,80	485,69	69,38	3,19
2-0831-243-4	VI-13a	1011,85	545,49	0,28	29,69	381,84	54,55	2,50
2-0831-243-5	VI-44	973,89	525,47	0,26	27,78	367,83	52,55	2,40
2-0831-243-6	VI-49	1013,03	545,71	0,28	30,47	382,00	54,57	2,51
2-0831-243-7	VI-52	822,35	444,16	0,22	22,64	310,91	44,42	2,02
2-0831-243-8	VI-07	1028,87	554,10	0,12	31,37	387,87	55,41	2,49
2-0831-243-9	VI-69	994,05	533,60	0,22	33,35	373,52	53,36	2,46
2-0831-243-10	VI-01a	1445,93	778,35	0,37	44,53	544,84	77,84	3,56
2-0831-243-11	2С-04-4/67	1649,32	888,55	0,46	49,47	621,98	88,86	4,08
2-0831-243-12	257, 334	980,14	528,87	0,24	27,93	370,21	52,89	2,40
2-0831-243-13	VI-12	630,71	340,42	0,17	17,78	238,30	34,04	1,56
2-0831-243-14	VI-20A	516,75	279,62	0,21	13,22	195,74	27,96	1,29

Таблица № 2-0831-244. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-244-1	на 9 групп 160 мест	892,18	481,74	0,24	24,82	337,21	48,17	2,19
2-0831-244-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	788,50	425,75	0,21	21,93	298,03	42,58	1,94
2-0831-244-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	654,21	353,06	0,18	18,52	247,14	35,31	1,61
2-0831-244-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1422,67	765,85	0,32	43,81	536,10	76,59	3,51

Таблица № 2-0831-245. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в дополнительных зданиях и сооружениях

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-245-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	667,01	359,80	0,19	19,18	251,86	35,98	1,65
2-0831-245-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	550,76	296,20	0,16	17,44	207,34	29,62	1,37
2-0831-245-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	636,83	343,29	0,18	18,73	240,30	34,33	1,58
2-0831-245-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	578,68	312,00	0,16	16,92	218,40	31,20	1,43
2-0831-245-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	641,32	346,09	0,17	18,19	242,26	34,61	1,58
2-0831-245-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	732,31	394,27	0,18	22,44	275,99	39,43	1,81
2-0831-245-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	562,52	301,79	0,11	19,19	211,25	30,18	1,39

Таблица № 2-0831-246. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-246-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1226,30	658,88	0,27	40,04	461,22	65,89	3,03

Таблица № 2-0831-286. Текущий ремонт санитарно-технических приборов в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр санитарно-технических приборов.
2. Прочистка сифонов.
3. Смена прокладок в смесителях.
4. Смена манжет унитазов.
5. Регулировка смывных бачков.
6. Укрепление расшатавшихся приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0831-286-1	V-18 спальный корпус	646,98	348,19	0,18	20,06	243,73	34,82	1,60
2-0831-286-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	469,10	253,32	0,12	13,01	177,32	25,33	1,15

Отдел № 9. Отопление и теплоснабжение

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-0922-21. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-21-1	65-426/1	3938,30	2172,40	-	27,98	1520,68	217,24	7,07
2-0922-21-2	V-76	2443,63	1348,99	-	15,44	944,30	134,90	4,39
2-0922-21-3	И-1577А	3038,34	1677,00	-	19,74	1173,90	167,70	5,46
2-0922-21-4	МЮ	4977,35	2745,16	-	36,06	1921,61	274,52	8,94
2-0922-21-5	V-79	3695,29	2039,77	-	23,70	1427,84	203,98	6,64
2-0922-21-6	И-1605А	2752,19	1518,61	-	18,69	1063,03	151,86	4,94
2-0922-21-7	V-92	2820,20	1557,02	-	17,57	1089,91	155,70	5,07
2-0922-21-8	архитектора Л.А.Степановой	5208,01	2872,04	-	38,34	2010,43	287,20	9,35
2-0922-21-9	С-1, Ю-1, Т-2	3964,25	2187,05	-	27,57	1530,93	218,70	7,12
2-0922-21-10	2-02-73 с пристройкой	4927,82	2684,92	5,25	89,70	1879,46	268,49	8,95

Таблица № 2-0922-22. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-22-1	на 24 класса 720 учащихся	3045,89	1681,04	-	20,02	1176,73	168,10	5,47
2-0922-22-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2637,33	1454,96	-	18,40	1018,47	145,50	4,74
2-0922-22-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	4572,69	2520,11	-	36,49	1764,08	252,01	8,20

Таблица № 2-0922-23. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-23-1	И-1158 с бассейном	8127,62	4483,15	-	57,96	3138,20	448,31	14,59
2-0922-23-2	И-1194 с бассейном	8516,35	4700,90	-	54,73	3290,63	470,09	15,30
2-0922-23-3	VI-52 выпуск 3	5097,91	2810,97	-	38,16	1967,68	281,10	9,15
2-0922-23-4	2МГ-04-3	6748,71	3725,32	-	43,13	2607,73	372,53	12,13
2-0922-23-5	VI-44	8127,62	4483,15	-	57,96	3138,20	448,31	14,59
2-0922-23-6	VI-13А	6542,09	3611,49	-	41,40	2528,05	361,15	11,75
2-0922-23-7	VI-49	3964,25	2188,60	-	24,77	1532,02	218,86	7,12
2-0922-23-8	VI-07	3593,33	1983,81	-	22,48	1388,66	198,38	6,46
2-0922-23-9	VI-01а	4579,09	2528,34	-	28,08	1769,84	252,83	8,23
2-0922-23-10	VI-69	3806,39	2100,76	-	25,02	1470,53	210,08	6,84
2-0922-23-11	257, 334	4514,11	2492,46	-	27,68	1744,72	249,25	8,11
2-0922-23-12	VI-20А	3610,06	1971,74	3,60	57,32	1380,23	197,17	6,57
2-0922-23-13	VI-12	5103,97	2781,57	5,40	91,73	1947,11	278,16	9,28

Таблица № 2-0922-24. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-24-1	на 9 групп 160 мест	4156,35	2290,00	-	34,35	1603,00	229,00	7,45
2-0922-24-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	6610,90	3650,20	-	40,54	2555,14	365,02	11,88
2-0922-24-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	4204,27	2282,19	-	96,33	1597,53	228,22	7,43
2-0922-24-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	8193,27	4523,90	-	50,25	3166,73	452,39	14,73

Таблица № 2-0922-25. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-25-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2686,68	1482,13	-	18,85	1037,49	148,21	4,82
2-0922-25-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	3548,96	1958,58	-	23,52	1371,00	195,86	6,38
2-0922-25-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	6007,30	3316,92	-	36,84	2321,85	331,69	10,80
2-0922-25-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3135,21	1731,10	-	19,23	1211,77	173,11	5,63

Таблица № 2-0922-26. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-26-1	65-426/1	1020,13	324,19	238,23	36,07	344,14	77,50	1,37
2-0922-26-2	V-76	633,27	204,90	141,74	26,16	213,16	47,31	0,86
2-0922-26-3	И-1577А	871,51	284,46	182,04	53,43	288,68	62,90	1,21
2-0922-26-4	МЮ	920,59	291,23	189,86	77,18	297,27	65,05	1,23
2-0922-26-5	И-1605А	488,65	154,11	111,34	24,06	162,66	36,48	0,65
2-0922-26-6	V-79	371,92	117,67	88,38	11,54	125,84	28,49	0,50
2-0922-26-7	V-92	531,97	165,56	128,79	17,44	179,25	40,93	0,70
2-0922-26-8	архитектора Л.А.Степановой	313,21	102,13	71,19	9,70	106,51	23,68	0,43
2-0922-26-9	С-1, Ю-1, Т-2	463,47	149,76	102,78	21,11	155,39	34,43	0,63
2-0922-26-10	2-02-73 с пристройкой	333,89	106,09	70,90	23,73	109,14	24,03	0,45

Таблица № 2-0922-27. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-27-1	на 24 класса 720 учащихся	737,77	237,85	167,82	27,50	249,06	55,54	0,98
2-0922-27-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	675,21	208,32	143,42	59,11	216,39	47,97	0,88
2-0922-27-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	1191,74	415,55	236,99	45,33	407,47	86,40	1,67

Таблица № 2-0922-28. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-28-1	И-1158 с бассейном	1916,91	435,68	308,44	614,14	456,72	101,93	1,84
2-0922-28-2	И-1194 с бассейном	2244,50	697,32	550,21	64,31	758,82	173,84	2,96
2-0922-28-3	VI-52 выпуск 3	1269,58	459,57	246,01	28,76	442,73	92,51	1,83
2-0922-28-4	2МГ-04-3	1661,81	586,34	336,29	41,05	575,87	122,26	2,32
2-0922-28-5	VI-44	1718,83	498,93	383,52	175,98	537,94	122,46	2,11
2-0922-28-6	VI-13А	1966,96	561,41	311,61	432,57	546,27	115,10	2,29
2-0922-28-7	VI-49	1571,29	347,84	269,60	491,94	376,12	85,79	1,47
2-0922-28-8	VI-07	527,14	166,65	126,21	14,98	178,75	40,55	0,71
2-0922-28-9	VI-01а	387,18	127,91	87,15	10,45	132,40	29,27	0,54
2-0922-28-10	VI-69	352,35	111,78	84,37	9,31	119,75	27,14	0,48
2-0922-28-11	257, 334	372,95	116,09	63,46	57,30	112,48	23,62	0,47
2-0922-28-12	VI-20А	397,70	128,96	88,88	16,17	133,98	29,71	0,55
2-0922-28-13	VI-12	423,11	132,71	97,80	19,83	141,00	31,77	0,56

Таблица № 2-0922-29. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-29-1	на 9 групп 160 мест	2300,45	756,76	376,54	305,27	714,96	146,92	3,21
2-0922-29-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	2375,47	805,38	509,27	69,58	814,33	176,91	3,13
2-0922-29-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1962,27	630,82	396,99	159,38	636,88	138,20	2,59
2-0922-29-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1955,75	797,63	286,70	38,08	699,35	133,99	3,16

Таблица № 2-0922-30. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-30-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	616,71	213,08	113,64	42,11	205,07	42,81	0,77
2-0922-30-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1085,92	379,40	199,99	66,78	363,97	75,78	1,36
2-0922-30-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	2423,66	853,57	446,18	137,11	817,01	169,79	3,04
2-0922-30-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1460,88	480,76	315,47	65,16	491,72	107,77	1,93

Таблица № 2-0922-106. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-106-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	4866,78	2683,18	-	37,05	1878,23	268,32	8,73

Таблица № 2-0922-107. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-107-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	807,41	275,14	161,04	41,43	271,82	57,98	1,17

Таблица № 2-0922-294. Гидравлическая опрессовка трубопроводов отопления, теплоснабжения и водоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр трубопроводов.
2. Присоединение трубопроводов к гидравлическому прессу.
3. Установка заглушек и манометров.
4. Наполнение системы водой до заданного давления.
5. Повторный осмотр трубопроводов, устранение дефектов.
6. Окончательная проверка и сдача системы.
7. Спуск воды из системы, снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-294-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	3811,08	2097,89	0,80	34,08	1468,52	209,79	6,85
2-0922-294-2	V-18 спальный корпус	3876,93	2138,77	-	27,14	1497,14	213,88	6,96
2-0922-294-3	2-02-76, 2-02-76к	3291,65	1800,47	3,15	47,64	1260,34	180,05	6,00

Таблица № 2-0922-295. Техническое обслуживание систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, приборов и запорно-регулирующей арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0922-295-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	536,17	166,97	121,06	32,09	176,44	39,61	0,71
2-0922-295-2	V-18 спальный корпус	520,82	162,69	118,30	29,07	172,10	38,66	0,69
2-0922-295-3	2-02-76, 2-02-76к	530,96	166,51	126,91	17,88	179,00	40,66	0,71

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-0931-31. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-31-1	65-426/1	6825,24	3029,77	762,56	135,26	2463,05	434,60	11,49
2-0931-31-2	V-76	4147,13	1867,01	439,82	57,68	1515,64	266,98	6,85
2-0931-31-3	И-1577А	5742,99	2576,25	598,93	112,01	2088,51	367,29	9,77
2-0931-31-4	МЮ	4354,89	1854,36	578,40	56,67	1573,92	291,54	7,04
2-0931-31-5	И-1605А	2439,79	1118,85	235,65	31,93	897,51	155,85	4,37
2-0931-31-6	V-79	2908,77	1322,68	286,07	51,21	1063,58	185,23	5,01
2-0931-31-7	V-92	2057,57	932,94	205,17	37,39	751,08	130,99	3,54
2-0931-31-8	архитектора Л.А.Степановой	1126,12	317,73	315,76	25,48	376,22	90,93	1,32
2-0931-31-9	С-1, Ю-1, Т-2	792,46	294,78	134,68	36,35	271,94	54,71	1,28
2-0931-31-10	2-02-73 с пристройкой	1259,87	404,36	303,78	22,25	431,82	97,66	1,71

Таблица № 2-0931-32. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-32-1	на 24 класса 720 учащихся	4777,80	2170,05	471,78	88,11	1744,24	303,62	8,07
2-0931-32-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	4811,60	2160,55	501,47	92,91	1749,44	307,23	8,25
2-0931-32-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	5233,82	2292,67	614,24	82,90	1900,89	343,12	9,14

Таблица № 2-0931-33. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-33-1	И-1158 с бассейном	2855,50	1290,02	301,57	46,18	1037,14	180,59	4,90
2-0931-33-2	И-1194 с бассейном	2992,00	1353,91	303,82	54,34	1089,87	190,06	5,11
2-0931-33-3	VI-52 выпуск 3	1579,41	718,89	159,93	23,02	577,22	100,35	2,54
2-0931-33-4	2МГ-04-3	1207,84	549,43	125,84	8,57	445,60	78,40	1,96
2-0931-33-5	VI-44	1396,03	633,66	145,03	25,22	505,09	87,03	2,29
2-0931-33-6	VI-13A	2049,76	924,76	213,33	33,62	747,17	130,88	3,50
2-0931-33-7	VI-49	2353,64	1099,07	213,72	16,22	874,34	150,29	3,96
2-0931-33-8	VI-07	657,49	244,52	112,28	29,29	225,90	45,50	1,07
2-0931-33-9	VI-01a	630,10	210,00	137,69	21,47	214,12	46,82	0,90
2-0931-33-10	VI-69	589,79	198,47	126,52	20,62	200,61	43,57	0,85
2-0931-33-11	257, 334	668,53	264,48	96,56	30,42	232,43	44,64	1,16
2-0931-33-12	VI-20A	629,47	266,07	69,40	34,08	220,24	39,68	1,18
2-0931-33-13	VI-12	702,98	249,67	142,44	14,54	244,53	51,80	1,08

Таблица № 2-0931-34. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-34-1	на 9 групп 160 мест	7568,77	3373,78	812,33	147,25	2749,03	486,38	12,77
2-0931-34-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	12054,37	5408,93	1236,97	238,82	4394,73	774,92	20,34
2-0931-34-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2140,69	954,99	246,20	34,46	770,36	134,68	3,64
2-0931-34-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2096,31	982,10	169,26	44,18	770,59	130,18	3,63

Таблица № 2-0931-35. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-35-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6446,72	2891,75	666,36	121,37	2352,00	415,24	11,01
2-0931-35-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	6568,48	2953,72	675,38	118,31	2398,45	422,62	11,13
2-0931-35-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	6915,58	3130,42	701,09	109,58	2530,85	443,64	11,46
2-0931-35-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5076,76	2378,62	416,63	118,34	1853,01	310,16	8,66

Таблица № 2-0931-108. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-108-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	3377,59	1541,37	299,27	106,19	1221,71	209,05	5,93

Таблица № 2-0931-296. Текущий ремонт систем отопления и теплоснабжения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр и мелкий ремонт трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры.
2. Ремонт участков трубопроводов сваркой.
3. Осмотр и текущий ремонт запорной арматуры.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-0931-296-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	822,73	381,62	47,96	55,34	290,62	47,19	1,70
2-0931-296-2	V-18 спальный корпус	765,80	337,12	67,49	45,74	269,03	46,42	1,50
2-0931-296-3	2-02-76, 2-02-76к	817,05	354,70	78,29	47,21	286,63	50,22	1,57

Отдел № 10. Вентиляция и кондиционирование воздуха

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1022-36. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-36-1	65-426/1	7173,01	3464,14	389,21	283,25	2616,36	420,05	13,59
2-1022-36-2	V-76	4125,47	2032,06	189,90	148,51	1515,86	239,14	7,80
2-1022-36-3	И-1577А	5794,35	2833,08	227,20	318,52	2090,83	324,72	10,58
2-1022-36-4	МЮ	6386,95	3251,65	170,64	247,13	2360,09	357,44	12,10
2-1022-36-5	И-1605А	3441,01	1773,26	63,99	141,56	1272,76	189,44	6,85
2-1022-36-6	V-79	4584,17	2343,96	112,76	175,49	1696,23	255,73	9,02
2-1022-36-7	V-92	4770,21	2449,85	85,37	216,97	1756,89	261,13	9,22
2-1022-36-8	архитектора Л.А.Степановой	4972,60	2631,87	10,76	217,13	1847,61	265,23	9,42
2-1022-36-9	С-1, Ю-1, Т-2	4581,79	2427,70	5,72	202,32	1702,20	243,85	8,78
2-1022-36-10	2-02-73 с пристройкой	4583,78	2524,59	18,85	10,40	1774,63	255,31	9,13

Таблица № 2-1022-37. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-37-1	на 24 класса 720 учащихся	4434,93	2070,04	313,35	182,07	1603,18	266,29	8,52
2-1022-37-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	7664,14	4002,71	124,24	250,39	2863,02	423,78	14,83
2-1022-37-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	9004,83	4571,98	193,08	450,71	3295,34	493,72	17,38

Таблица № 2-1022-38. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-38-1	И-1158 с бассейном	7208,73	3364,04	539,04	247,29	2619,98	438,38	13,76
2-1022-38-2	И-1194 с бассейном	7119,54	3588,80	212,73	302,08	2616,80	399,13	13,11
2-1022-38-3	VI-52 выпуск 3	2849,92	1356,88	165,30	129,65	1031,13	166,96	5,12
2-1022-38-4	2МГ-04-3	3081,03	1439,31	214,42	129,80	1113,00	184,50	5,60
2-1022-38-5	VI-44	1983,26	859,44	241,11	30,95	720,21	131,55	3,43
2-1022-38-6	VI-13A	3559,68	1606,51	233,99	274,61	1239,65	204,92	6,12
2-1022-38-7	VI-49	2101,83	849,75	279,87	101,75	732,52	137,94	3,64
2-1022-38-8	VI-07	4857,28	2583,69	5,47	197,44	1811,27	259,41	9,54
2-1022-38-9	VI-01a	6060,13	3216,67	-	270,12	2251,67	321,67	11,61
2-1022-38-10	VI-69	5157,91	2742,50	-	221,41	1919,75	274,25	10,09
2-1022-38-11	257, 334	3733,54	2041,82	33,43	3,30	1444,83	210,16	7,62
2-1022-38-12	VI-20A	2766,83	1526,17	9,31	5,04	1072,20	154,11	5,72
2-1022-38-13	VI-12	2652,95	1466,97	5,54	3,94	1028,99	147,51	5,35

Таблица № 2-1022-39. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-39-1	на 9 групп 160 мест	12298,06	5773,27	696,77	748,45	4374,20	705,37	21,32
2-1022-39-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	9816,70	4670,98	529,12	519,42	3529,97	567,21	17,86
2-1022-39-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	2624,91	1259,77	134,70	130,86	948,11	151,47	4,88
2-1022-39-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	8295,48	4071,70	295,64	469,41	2995,62	463,11	15,32

Таблица № 2-1022-40. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-40-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6429,58	3287,00	161,18	242,03	2380,18	359,19	12,02
2-1022-40-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	11705,26	6091,99	157,78	474,44	4342,00	639,05	21,86
2-1022-40-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	26746,10	14088,97	148,09	1137,02	9935,11	1436,91	49,90
2-1022-40-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	13426,32	6606,73	495,99	700,39	4868,70	754,51	25,88

Таблица № 2-1022-109. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-109-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	3934,66	2032,94	61,82	171,43	1453,48	214,99	7,60

Таблица № 2-1022-203. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-203-1	65-426/1	1748,69	541,42	465,71	3,99	598,86	138,71	2,38
2-1022-203-2	V-76	1769,91	551,86	459,88	15,82	603,59	138,76	2,37
2-1022-203-3	V-79	3652,21	1147,57	959,81	4,05	1253,04	287,74	5,18
2-1022-203-4	И-1577А	3464,69	1088,35	908,49	7,26	1187,89	272,70	4,90
2-1022-203-5	МЮ	1827,32	563,09	488,50	4,87	625,55	145,31	2,43
2-1022-203-6	С-1, Ю-1, Т-2	1894,86	583,52	506,86	5,13	648,63	150,72	2,51
2-1022-203-7	И-1605А	2889,79	902,60	758,24	11,97	989,25	227,73	4,01
2-1022-203-8	V-92	3470,12	1085,97	914,34	5,94	1189,97	273,90	4,86
2-1022-203-9	2-02-73 с пристройкой	3238,54	1000,09	862,24	8,27	1110,19	257,75	4,26
2-1022-203-10	архитектора Л.А.Степановой	2579,18	798,59	668,16	33,31	876,97	202,15	3,46

Таблица № 2-1022-204. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-204-1	на 24 класса 720 учащихся	3437,59	1079,46	903,03	5,37	1178,96	270,77	4,86
2-1022-204-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2435,33	765,50	639,08	3,65	835,36	191,74	3,45
2-1022-204-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2589,14	815,16	670,70	15,20	885,46	202,62	3,61

Таблица № 2-1022-205. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-205-1	И-1158 с бассейном	2845,50	887,97	744,81	15,67	973,06	223,99	3,90
2-1022-205-2	И-1194 с бассейном	2930,74	907,14	778,21	9,71	1003,31	232,37	3,97
2-1022-205-3	VI-52	2007,55	628,80	526,37	6,39	687,85	158,14	2,75
2-1022-205-4	2МГ-04-3	3609,98	1127,00	949,75	12,48	1236,06	284,69	4,97
2-1022-205-5	VI-44	2239,44	693,38	595,34	6,61	766,60	177,51	3,03
2-1022-205-6	VI-13а	1728,27	532,86	460,52	6,23	591,38	137,28	2,27
2-1022-205-7	VI-49	2128,25	662,08	556,38	16,19	726,30	167,30	2,87
2-1022-205-8	VI-07	1861,92	575,27	492,45	10,80	636,10	147,30	2,45
2-1022-205-9	VI-01а	5207,03	1622,92	1379,33	5,71	1786,58	412,49	7,16
2-1022-205-10	VI-69	3201,87	998,00	848,13	3,51	1098,59	253,64	4,40
2-1022-205-11	257, 334	3088,08	953,50	826,73	3,12	1058,84	245,89	4,09
2-1022-205-12	VI-20А	1912,49	598,41	500,18	8,15	655,07	150,68	2,62
2-1022-205-13	VI-12	2384,75	730,99	639,52	7,76	816,24	190,24	3,14

Таблица № 2-1022-206. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-206-1	на 9 групп 160 мест	3339,59	1058,48	866,61	6,29	1146,41	261,80	4,70
2-1022-206-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	4765,12	1500,13	1245,37	10,24	1634,57	374,81	6,69
2-1022-206-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	3146,58	986,27	826,13	8,01	1078,33	247,84	4,40
2-1022-206-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	3390,56	1043,07	910,17	3,31	1163,16	270,85	4,45

Таблица № 2-1022-207. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-207-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	2498,24	783,63	643,85	24,46	851,44	194,86	3,46
2-1022-207-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	3233,38	1014,22	840,61	19,66	1105,38	253,51	4,49
2-1022-207-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	5329,24	1671,62	1401,58	5,96	1829,37	420,71	7,41
2-1022-207-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5395,00	1664,47	1443,32	8,55	1849,13	429,53	7,26

Таблица № 2-1022-208. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-208-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1968,83	583,51	547,95	5,65	672,01	159,71	2,40

Таблица № 2-1022-251. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-251-1	65-426/1	695,12	207,99	142,82	81,26	215,40	47,65	0,81
2-1022-251-2	V-76	1538,24	479,90	331,09	119,35	497,69	110,21	1,87
2-1022-251-3	МЮ	453,99	145,02	94,73	34,15	147,79	32,30	0,57
2-1022-251-4	И-1577А	519,54	162,80	108,79	44,11	167,12	36,72	0,64
2-1022-251-5	архитектора Л.А.Степановой	507,14	158,86	108,59	39,14	164,26	36,29	0,62
2-1022-251-6	С-1, Ю-1, Т-2	474,06	149,10	100,98	36,40	153,70	33,88	0,58

Таблица № 2-1022-252. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-252-1	на 24 класса 720 учащихся	576,46	180,43	123,56	44,54	186,67	41,26	0,71
2-1022-252-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	358,64	113,69	75,60	27,25	116,52	25,58	0,44

Таблица № 2-1022-253. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-253-1	И-1158 с бассейном	625,24	198,20	131,80	47,51	203,14	44,59	0,77
2-1022-253-2	И-1194 с бассейном	511,20	166,87	103,50	37,31	167,38	36,14	0,65
2-1022-253-3	VI-52	322,67	103,07	67,33	24,27	105,04	22,96	0,40
2-1022-253-4	2МГ-04-3	322,15	102,12	67,91	24,48	104,67	22,97	0,40
2-1022-253-5	VI-13a	333,23	104,80	70,98	25,59	108,04	23,82	0,41
2-1022-253-6	VI-44	328,50	105,72	67,85	24,46	107,15	23,32	0,41
2-1022-253-7	VI-49	972,44	303,38	209,31	75,45	314,63	69,67	1,19
2-1022-253-8	VI-07	687,05	222,70	140,50	50,65	224,53	48,67	0,87
2-1022-253-9	VI-01a	1200,72	374,60	258,44	93,17	388,49	86,02	1,46
2-1022-253-10	VI-69	749,46	237,21	158,32	57,07	243,39	53,47	0,93

Таблица № 2-1022-254. Промывка и проведение гидравлических испытаний калориферов в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Промывка воздухонагревателей (калориферов).
2. Прочистка сетчатых фильтров.
3. Проведение гидравлических испытаний воздухонагревателей (калориферов).

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-254-1	на 9 групп 160 мест	605,11	193,28	126,26	45,52	196,99	43,06	0,76
2-1022-254-2	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	678,47	213,39	144,51	52,10	219,97	48,50	0,83
2-1022-254-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	1256,68	392,06	270,48	97,51	406,59	90,04	1,53

Таблица № 2-1022-288. Очистка и дезинфекция вентиляционного оборудования в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Очистка и дезинфекция воздуховодов.
2. Очистка и дезинфекция зонтов над оборудованием пищеблоков и жироулавливающих фильтров.
3. Очистка и дезинфекция приточных установок: очистка корпуса, решеток, клапанов, фильтров, воздухонагревателей, вентиляторов, шумоглушителей, очистка и дезинфекция воздухозаборных камер, фильтрующих, теплообменных, вентиляторных секций.
4. Очистка вытяжных установок: вентиляторов, вытяжных камер, шумоглушителей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-288-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1962,13	602,12	528,85	1,96	672,46	156,74	2,57
2-1022-288-2	V-18 спальный корпус	2280,41	715,65	599,45	2,37	782,93	180,01	3,11
2-1022-288-3	2-02-76, 2-02-76к	1970,37	608,73	522,06	8,92	674,32	156,34	2,62

Таблица № 2-1022-297. Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание приборов вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-приточно-вытяжных установок;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-воздуховодов;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1022-297-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2904,78	1606,20	5,90	4,66	1126,55	161,47	5,93
2-1022-297-2	V-18 спальный корпус	4091,82	2220,12	47,99	17,66	1575,72	230,33	8,08
2-1022-297-3	2-02-76, 2-02-76к	3115,86	1719,65	7,47	8,47	1207,04	173,23	6,40

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1031-99. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-99-1	VI-52 выпуск 3	1090,15	539,84	25,18	76,78	389,79	58,56	1,98
2-1031-99-2	2МГ-04-3	1351,97	640,71	86,83	53,04	490,98	80,41	2,53
2-1031-99-3	VI-44	1337,46	577,31	88,54	150,53	446,90	74,18	2,18
2-1031-99-4	VI-13A	1803,71	783,59	136,31	167,73	612,94	103,14	3,02
2-1031-99-5	VI-49	2011,21	417,75	65,50	1155,44	320,10	52,42	1,65
2-1031-99-6	И-1158 с бассейном	1602,39	665,17	103,32	234,91	513,90	85,09	2,45
2-1031-99-7	И 1194 с бассейном	1726,58	844,41	88,38	58,51	634,24	101,04	3,28
2-1031-99-8	VI-07	3927,40	1850,45	-	596,59	1295,32	185,04	7,08
2-1031-99-9	VI-01а	5874,71	3163,28	-	180,80	2214,30	316,33	12,09
2-1031-99-10	VI-69	4934,67	2649,87	-	164,90	1854,91	264,99	9,74
2-1031-99-11	257, 334	3020,08	1470,07	-	373,95	1029,05	147,01	5,56
2-1031-99-12	VI-20A	2577,93	1428,55	-	6,53	999,99	142,86	5,36
2-1031-99-13	VI-12	1982,37	1081,63	-	35,44	757,14	108,16	4,12

Таблица № 2-1031-100. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-100-1	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	1733,90	424,45	93,29	832,99	328,61	54,56	1,79
2-1031-100-2	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	2670,90	641,94	154,39	1263,36	519,89	91,32	2,57
2-1031-100-3	на 9 групп 160 мест	1744,78	826,99	96,55	94,50	625,94	100,80	3,20
2-1031-100-4	на 5 групп 95 мест	1783,33	832,91	95,87	124,84	628,81	100,90	3,18

Таблица № 2-1031-101. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-101-1	МЮ	1710,59	822,53	55,59	136,87	602,91	92,69	2,83
2-1031-101-2	И-1577 А	2338,69	1074,91	124,39	195,86	812,82	130,71	4,11
2-1031-101-3	65-426/1	2238,39	1078,62	123,27	90,30	815,20	131,00	4,17
2-1031-101-4	V-76	1410,84	632,82	90,94	119,77	487,07	80,24	2,38
2-1031-101-5	И-1605А	2966,81	1363,57	198,33	180,16	1051,20	173,55	5,38
2-1031-101-6	V-79	3861,37	1824,59	275,29	114,30	1412,64	234,55	7,12
2-1031-101-7	V-92	3047,97	1437,18	194,84	134,45	1101,18	180,32	5,61
2-1031-101-8	архитектора Л.А.Степановой	4432,91	2131,76	-	595,74	1492,23	213,18	8,07
2-1031-101-9	С-1, Ю-1, Т-2	3070,21	1512,42	-	347,86	1058,69	151,24	5,69
2-1031-101-10	2-02-73 с пристройкой	3746,74	2047,20	-	61,78	1433,04	204,72	7,83

Таблица № 2-1031-102. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-102-1	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	2635,63	1269,54	148,07	102,00	961,18	154,84	4,98
2-1031-102-2	на 24 класса 720 учащихся	2007,10	906,19	113,75	186,13	689,28	111,75	3,41
2-1031-102-3	на 22 класса 550 учащихся	2169,22	1048,73	140,55	45,51	803,05	131,38	4,08

Таблица № 2-1031-110. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года зданий по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-110-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	1013,69	241,06	46,09	512,91	183,75	29,88	1,00

Таблица № 2-1031-117. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-117-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	4310,01	1941,37	444,63	105,15	1550,90	267,96	7,55
2-1031-117-2	блок начальных классов на 12 классов 240 мест	2537,32	1124,05	65,66	404,34	818,64	124,63	4,10
2-1031-117-3	блок начальных классов на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	2625,91	1167,54	152,47	271,25	889,95	144,70	4,32
2-1031-117-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	1739,44	832,76	96,67	79,08	629,67	101,26	3,22

Таблица № 2-1031-298. Текущий ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха в течение года школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт приборов систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
-воздушных фильтров;
-вентиляторов;
-шумоглушителей;
-воздухораспределителей;
-клапанов и воздушных заслонок;
-решеток;
-тепловых завес.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1031-298-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1849,82	858,75	-	304,08	601,12	85,87	3,17
2-1031-298-2	V-18 спальный корпус	2433,74	1325,86	-	47,18	928,11	132,59	5,05
2-1031-298-3	2-02-76, 2-02-76к	2108,28	1128,53	-	76,93	789,97	112,85	4,20

Отдел № 11. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1122-41. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-41-1	на 24 класса 720 учащихся	4823,13	2616,26	43,83	40,18	1852,94	269,92	11,57
2-1122-41-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	4451,36	2435,18	11,22	49,18	1710,14	245,64	10,77
2-1122-41-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	4772,82	2611,49	14,20	48,25	1835,04	263,84	11,65

Таблица № 2-1122-42. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-42-1	И-1577 А	5361,79	2959,70	14,38	10,16	2078,86	298,69	13,14
2-1122-42-2	65-426/1	4948,36	2728,36	13,47	14,66	1916,48	275,39	12,03
2-1122-42-3	МЮ	3863,24	2128,70	15,43	5,64	1497,68	215,79	9,50
2-1122-42-4	V-76	4921,38	2713,94	6,96	24,58	1903,19	272,71	11,36
2-1122-42-5	И-1605А	2385,21	1294,83	24,20	6,29	918,13	134,00	2,23
2-1122-42-6	V-92	3382,92	1856,23	4,28	15,68	1301,43	186,42	3,42
2-1122-42-7	V-79	2303,01	1272,98	4,17	2,03	893,11	128,08	2,17
2-1122-42-8	архитектора Л.А.Степановой	2733,19	1445,72	74,44	2,79	1048,11	158,46	2,40
2-1122-42-9	С-1, Ю-1, Т-2	886,48	477,35	14,73	2,48	341,39	50,53	2,13
2-1122-42-10	2-02-73 с пристройкой	1030,00	539,22	24,98	17,40	389,75	58,65	2,40

Таблица № 2-1122-43. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-43-1	И-1158 с бассейном	7729,29	4261,19	23,03	20,42	2994,17	430,48	19,01
2-1122-43-2	И 1194 с бассейном	5684,39	3128,09	19,90	20,37	2199,45	316,58	13,55
2-1122-43-3	2МГ-04-3	3745,66	1881,43	209,30	7,21	1419,97	227,75	8,35
2-1122-43-4	VI-13А	4196,96	2140,10	196,18	14,96	1594,59	251,13	9,44
2-1122-43-5	VI-44	6726,22	3535,78	208,38	11,48	2577,57	393,01	15,75
2-1122-43-6	VI-49	5953,68	3271,45	8,60	50,62	2294,24	328,77	13,82
2-1122-43-7	VI-52 выпуск 2	4968,67	2588,48	180,38	6,15	1900,68	292,98	11,54
2-1122-43-8	VI-07	660,88	359,74	5,29	4,46	254,42	36,97	1,46
2-1122-43-9	VI-01а	589,29	311,42	14,86	3,75	225,31	33,95	1,38
2-1122-43-10	VI-69	924,47	501,98	4,43	13,46	353,56	51,04	2,21
2-1122-43-11	257, 334	1138,70	598,45	33,45	5,25	435,37	66,18	2,67
2-1122-43-12	VI-20А	644,68	316,15	34,10	18,29	238,08	38,06	1,40
2-1122-43-13	VI-12	1091,03	580,69	16,84	17,48	414,76	61,26	2,59

Таблица № 2-1122-49. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-49-1	на 24 класса 720 учащихся	14893,67	8120,68	-	276,45	5684,47	812,07	37,48
2-1122-49-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	15498,97	8452,49	-	284,49	5916,74	845,25	39,04
2-1122-49-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	13174,75	7197,60	-	219,07	5038,32	719,76	31,81

Таблица № 2-1122-98. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-98-1	И-1577 А	17093,02	9328,50	-	301,72	6529,95	932,85	42,68
2-1122-98-2	65-426/1	12824,02	6989,46	-	242,99	4892,62	698,95	32,54
2-1122-98-3	МЮ	15413,66	8455,38	-	193,98	5918,76	845,54	38,89
2-1122-98-4	V-76	10216,32	5593,63	-	147,79	3915,54	559,36	26,07
2-1122-98-5	И-1605А	6080,97	3307,73	3,27	59,74	2316,99	331,38	8,11
2-1122-98-6	V-92	5815,13	3147,39	1,60	69,93	2203,95	315,04	7,62
2-1122-98-7	V-79	4379,41	2392,27	6,81	25,02	1677,90	240,50	4,50
2-1122-98-8	архитектора Л.А.Степановой	5523,18	2998,72	10,72	44,91	2104,30	301,87	5,91
2-1122-98-9	С-1, Ю-1, Т-2	1954,53	1062,39	2,15	38,61	744,73	106,65	5,04
2-1122-98-10	2-02-73 с пристройкой	2334,47	1263,44	3,27	54,78	886,02	126,96	5,93

Таблица № 2-1122-111. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-111-1	И-1158 с бассейном	11996,38	6493,86	-	307,43	4545,70	649,39	31,33
2-1122-111-2	И 1194 с бассейном	8851,67	4810,23	-	193,26	3367,16	481,02	22,47
2-1122-111-3	2МГ-04-3	9194,49	5018,77	-	160,70	3513,14	501,88	22,49
2-1122-111-4	VI-13A	6942,81	3775,92	-	146,16	2643,14	377,59	17,39
2-1122-111-5	VI-44	8655,67	4729,72	-	142,17	3310,81	472,97	22,09
2-1122-111-6	VI-49	7674,48	4181,53	-	147,73	2927,07	418,15	19,60
2-1122-111-7	VI-52 выпуск 2	7174,21	3914,94	-	127,32	2740,46	391,49	17,85
2-1122-111-8	VI-07	950,52	520,77	-	13,13	364,54	52,08	2,40
2-1122-111-9	VI-01a	2172,52	1144,78	17,24	82,93	809,83	117,74	5,09
2-1122-111-10	VI-69	1424,87	742,70	25,68	44,83	532,53	79,13	3,44
2-1122-111-11	257, 334	1246,69	664,09	14,48	26,99	471,98	69,15	3,18
2-1122-111-12	VI-20A	1981,07	1071,65	-	52,09	750,16	107,17	5,15
2-1122-111-13	VI-12	1706,35	941,19	3,87	5,71	660,73	94,85	4,52

Таблица № 2-1122-118. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-118-1	на 9 групп 160 мест	5773,44	3162,54	26,67	36,03	2226,90	321,30	14,09
2-1122-118-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	6716,04	3605,79	96,87	62,76	2571,71	378,91	15,66
2-1122-118-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	6691,93	3657,54	46,79	29,69	2583,30	374,61	15,70
2-1122-118-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	4095,80	2015,12	260,12	31,28	1538,55	250,73	8,97

Таблица № 2-1122-119. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-119-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	5965,79	3247,82	55,67	26,13	2300,86	335,31	13,68

Таблица № 2-1122-120. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-120-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	4167,68	2289,23	16,96	18,55	1610,81	232,13	9,50
2-1122-120-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	3598,93	1831,33	165,13	24,92	1363,17	214,38	8,02
2-1122-120-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	5957,81	3143,01	172,93	9,66	2285,19	347,02	14,02
2-1122-120-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	6269,97	3132,25	350,68	42,34	2365,11	379,59	13,97

Таблица № 2-1122-124. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-124-1	на 9 групп 160 мест	9914,37	5403,09	-	188,81	3782,16	540,31	25,22
2-1122-124-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	7463,95	4059,70	-	156,49	2841,79	405,97	18,63
2-1122-124-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	7708,88	4216,07	-	119,95	2951,25	421,61	19,78
2-1122-124-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	8333,81	4522,05	-	194,11	3165,44	452,21	21,48

Таблица № 2-1122-125. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-125-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	8394,54	4582,53	-	145,99	3207,77	458,25	21,21

Таблица № 2-1122-126. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-126-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	7108,39	3849,91	-	178,55	2694,94	384,99	18,36
2-1122-126-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6029,08	3260,85	-	159,54	2282,60	326,09	15,51
2-1122-126-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	6549,61	3543,85	-	170,69	2480,69	354,38	16,99
2-1122-126-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	7758,31	4223,24	-	156,48	2956,27	422,32	19,50

Таблица № 2-1122-311. Техническое обслуживание систем силового электрооборудования школ-интернатов построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание силовых сетей.
3. Техническое обслуживание шкафов и щитов.
4. Техническое обслуживание трансформаторов.
5. Техническое обслуживание автоматических выключателей.
6. Техническое обслуживание вводных распределительных ящиков.
7. Техническое обслуживание шкафов учета электроэнергии.
8. Техническое обслуживание клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-311-1	V-18 спальный корпус	967,75	503,87	18,13	30,30	361,63	53,82	2,21
2-1122-311-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1520,66	810,25	34,72	3,85	584,25	87,59	3,61
2-1122-311-3	2-02-76, 2-02-76к	1174,08	601,10	41,64	22,09	441,26	67,99	2,67

Таблица № 2-1122-313. Техническое обслуживание электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Техническое обслуживание сетей освещения.
3. Техническое обслуживание щитов осветительных.
4. Техническое обслуживание электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1122-313-1	V-18 спальный корпус	1863,85	1027,59	-	14,19	719,31	102,76	4,65
2-1122-313-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2018,96	1097,34	-	43,75	768,14	109,73	5,21
2-1122-313-3	2-02-76, 2-02-76к	1919,48	1037,28	3,50	46,49	727,82	104,39	5,00

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1131-44. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-44-1	на 24 класса 720 учащихся	6369,39	3044,25	469,26	100,84	2361,83	393,21	13,37
2-1131-44-2	22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	4585,22	2300,08	210,15	91,77	1713,45	269,77	10,07
2-1131-44-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	6980,95	3488,23	359,76	97,32	2618,75	416,89	15,55

Таблица № 2-1131-45. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-45-1	И-1577 А	6044,31	3053,49	279,17	78,68	2274,79	358,18	13,36
2-1131-45-2	65-426/1	7169,45	3708,59	241,27	88,37	2714,71	416,51	15,81
2-1131-45-3	МЮ	5573,03	2735,84	335,09	85,17	2079,94	336,99	12,20
2-1131-45-4	V-76	5914,18	3130,55	84,63	136,90	2233,03	329,07	12,68
2-1131-45-5	И-1605А	4505,65	2309,92	182,35	16,62	1705,40	265,01	3,18
2-1131-45-6	V-92	3736,82	2023,35	28,17	21,34	1430,01	207,60	3,57
2-1131-45-7	V-79	2882,72	1552,97	45,31	4,44	1109,06	163,75	2,43
2-1131-45-8	архитектора Л.А.Степановой	5106,29	2467,13	365,20	19,45	1904,16	314,85	2,67
2-1131-45-9	С- 1, Ю-1, Т-2	1191,94	570,86	87,17	17,84	442,49	73,58	2,51
2-1131-45-10	2-02-73 с пристройкой	1417,14	682,04	97,08	26,26	525,19	86,57	3,01

Таблица № 2-1131-48. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-48-1	И-1158 с бассейном	8283,24	4132,68	435,44	112,36	3107,10	495,66	18,43
2-1131-48-2	И 1194 с бассейном	9293,19	4891,46	237,12	89,91	3540,68	534,02	21,64
2-1131-48-3	2МГ-04-3	6352,64	2939,85	581,96	82,53	2344,20	404,10	12,95
2-1131-48-4	VI-13A	7509,47	3540,70	604,48	119,96	2775,88	468,45	15,28
2-1131-48-5	VI-44	8231,06	3850,43	726,08	79,61	3052,51	522,43	17,10
2-1131-48-6	VI-49	7584,46	3935,14	227,30	119,07	2866,43	436,52	16,64
2-1131-48-7	VI-52 выпуск 2	6455,38	2927,72	678,60	44,62	2383,26	421,18	13,02
2-1131-48-8	VI-07	1495,59	776,29	47,36	18,65	566,70	86,59	3,21
2-1131-48-9	VI-01a	1551,09	725,11	132,51	23,12	572,77	97,58	3,22
2-1131-48-10	VI-69	1913,61	1004,30	40,72	37,41	723,04	108,14	4,44
2-1131-48-11	257, 334	1601,28	759,38	122,31	28,76	591,75	99,08	3,39
2-1131-48-12	VI-20A	1772,00	875,23	101,94	25,21	662,81	106,81	3,68
2-1131-48-13	VI-12	1611,83	801,92	80,76	32,60	601,08	95,47	3,48

Таблица № 2-1131-112. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-112-1	на 24 класса 720 учащихся	16198,87	8894,01	-	189,65	6225,81	889,40	39,24
2-1131-112-2	22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	17591,09	9705,73	-	120,78	6794,01	970,57	45,60
2-1131-112-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	14251,87	7819,06	-	177,56	5473,34	781,91	33,31

Таблица № 2-1131-113. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-113-1	И-1577 А	17847,92	9865,00	-	90,92	6905,50	986,50	46,83
2-1131-113-2	65-426/1	17403,06	9638,65	-	53,50	6747,05	963,86	46,29
2-1131-113-3	МЮ	15609,75	8603,33	-	123,76	6022,33	860,33	38,15
2-1131-113-4	V-76	13142,85	7271,41	-	54,31	5089,99	727,14	34,14
2-1131-113-5	И-1605А	8675,91	4711,64	14,26	84,67	3305,07	473,82	9,41
2-1131-113-6	V-92	8835,20	4782,22	5,80	99,54	3350,37	479,30	8,85
2-1131-113-7	V-79	6932,55	3783,59	-	50,44	2648,51	378,36	6,48
2-1131-113-8	архитектора Л.А.Степановой	6672,40	3571,51	50,24	66,79	2524,44	366,53	5,90
2-1131-113-9	С-1, Ю-1, Т-2	2846,93	1535,41	7,51	70,58	1078,47	154,96	6,18
2-1131-113-10	2-02-73 с пристройкой	2766,78	1472,52	18,19	85,67	1039,71	150,69	5,49

Таблица № 2-1131-114. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-114-1	И-1158 с бассейном	13193,50	7248,77	-	145,71	5074,14	724,88	32,44
2-1131-114-2	И 1194 с бассейном	9548,97	5271,28	-	60,66	3689,90	527,13	24,56
2-1131-114-3	2МГ-04-3	9808,40	5373,72	-	135,70	3761,61	537,37	22,68
2-1131-114-4	VI-13A	8237,65	4550,21	-	47,27	3185,15	455,02	20,93
2-1131-114-5	VI-44	9346,87	5161,99	-	55,29	3613,39	516,20	23,18
2-1131-114-7	VI-52 выпуск 2	8637,57	4757,05	-	74,89	3329,93	475,70	21,09
2-1131-114-8	VI-49	9163,14	4997,46	-	167,71	3498,22	499,75	21,21
2-1131-114-9	VI-07	1483,40	812,81	-	20,35	568,96	81,28	3,39
2-1131-114-10	VI-01a	3332,67	1712,88	99,93	81,48	1248,18	190,20	6,77
2-1131-114-11	VI-69	2636,58	1293,57	149,27	57,19	978,94	157,61	5,18
2-1131-114-12	257, 334	2031,95	981,61	133,96	39,83	753,04	123,51	4,03
2-1131-114-13	VI-20A	3043,61	1634,52	-	101,48	1144,16	163,45	6,00
2-1131-114-14	VI-12	2126,75	1126,94	15,04	72,98	796,25	115,54	4,17

Таблица № 2-1131-121. Текущий ремонт систем силового электрооборудования детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-121-1	на 9 групп 160 мест	7079,16	3542,60	355,57	104,70	2654,75	421,54	15,77
2-1131-121-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	6947,17	3410,48	396,41	141,87	2582,35	416,06	14,98
2-1131-121-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	6850,13	3471,97	307,79	83,13	2581,80	405,44	14,87
2-1131-121-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	6662,78	3135,18	529,25	129,67	2455,01	413,67	13,91

Таблица № 2-1131-122. Текущий ремонт систем силового электрооборудования зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-122-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	7269,77	3724,95	306,28	49,93	2758,15	430,46	15,81

Таблица № 2-1131-123. Текущий ремонт систем силового электрооборудования дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-123-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5106,78	2607,07	209,40	62,01	1927,97	300,33	11,07
2-1131-123-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	4217,89	2019,01	308,41	65,17	1565,04	260,26	8,90
2-1131-123-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	8127,20	3843,33	665,57	90,26	3017,77	510,27	17,14
2-1131-123-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	8628,98	4070,61	694,67	134,00	3191,19	538,51	18,16

Таблица № 2-1131-127. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-127-1	на 9 групп 160 мест	10643,82	5842,10	-	128,04	4089,47	584,21	26,09
2-1131-127-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	8839,75	4881,89	-	52,35	3417,32	488,19	21,96
2-1131-127-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	8707,79	4781,56	-	100,98	3347,09	478,16	21,41
2-1131-127-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	10375,41	5741,29	-	41,09	4018,90	574,13	26,84

Таблица № 2-1131-128. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-128-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	10389,33	5731,39	-	72,83	4011,97	573,14	25,53

Таблица № 2-1131-129. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения дополнительных зданий и сооружений

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-129-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	7729,83	4271,77	-	40,64	2990,24	427,18	20,38
2-1131-129-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	6927,56	3839,43	-	16,59	2687,60	383,94	18,46
2-1131-129-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	7221,06	4000,23	-	20,65	2800,16	400,02	18,96
2-1131-129-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	9597,17	5277,61	-	97,47	3694,33	527,76	23,40

Таблица № 2-1131-312. Текущий ремонт систем силового электрооборудования школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт силовых сетей.
3. Текущий ремонт шкафов и щитов.
4. Текущий ремонт трансформаторов.
5. Текущий ремонт автоматических выключателей.
6. Текущий ремонт вводных распределительных ящиков.
7. Текущий ремонт шкафов учета электроэнергии.
8. Текущий ремонт клеммных коробок.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-312-1	V-18 спальный корпус	1464,70	714,96	81,42	40,88	540,53	86,91	3,15
2-1131-312-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1782,27	897,48	86,31	21,70	670,70	106,08	4,00
2-1131-312-3	2-02-76, 2-02-76к	1528,78	735,32	106,86	25,55	567,30	93,75	3,22

Таблица № 2-1131-314. Текущий ремонт электроосветительных приборов и сетей электроосвещения школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Осмотр сетей и приборов.
2. Текущий ремонт сетей освещения.
3. Текущий ремонт щитов осветительных.
4. Текущий ремонт электроосветительных приборов.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1131-314-1	V-18 спальный корпус	2241,07	1215,21	-	53,70	850,64	121,52	4,76
2-1131-314-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	2870,13	1553,11	-	74,54	1087,17	155,31	6,03
2-1131-314-3	2-02-76, 2-02-76к	2248,11	1170,47	40,83	72,61	839,42	124,78	4,37

Отдел № 12. Сети связи и сигнализации

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1222-50. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-50-1	65-426/1	14585,03	6272,52	1844,88	192,92	5298,38	976,33	23,31
2-1222-50-2	V-76	10010,08	4297,09	1273,30	134,67	3634,38	670,64	15,91
2-1222-50-3	И-1577А	11241,17	4826,12	1428,20	153,08	4080,92	752,85	17,79
2-1222-50-4	МЮ	5915,54	2931,75	365,76	23,45	2232,19	362,39	10,01
2-1222-50-5	И-1605А	2131,71	873,58	273,87	98,84	746,24	139,18	3,08
2-1222-50-6	V-92	2435,25	1110,02	205,42	91,87	878,07	149,87	3,89
2-1222-50-7	V-79	2836,17	1257,08	282,02	99,30	1018,70	179,07	4,45
2-1222-50-8	архитектора Л.А.Степановой	2686,29	1212,09	260,78	66,12	976,75	170,55	4,32

Таблица № 2-1222-51. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-51-1	на 24 класса 720 учащихся	6764,96	2891,49	864,99	106,07	2449,59	452,82	10,45
2-1222-51-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	10019,77	4177,64	1401,08	144,53	3613,65	682,87	15,70
2-1222-51-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	4984,08	2298,73	479,38	40,41	1844,97	320,59	7,98

Таблица № 2-1222-52. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-52-1	И-1158 с бассейном	13133,33	5659,23	1637,23	194,36	4766,83	875,68	20,08
2-1222-52-2	И-1194 с бассейном	7231,41	3021,03	1004,27	105,12	2608,84	492,15	10,66
2-1222-52-3	VI-52	11483,29	4954,04	1437,22	149,71	4174,95	767,37	17,28
2-1222-52-4	VI-44	5645,77	2520,32	629,39	51,04	2073,89	371,13	8,84
2-1222-52-5	VI-13A	5140,83	2539,50	329,48	15,79	1939,76	316,30	8,71
2-1222-52-6	VI-49	6262,82	2652,66	836,76	81,28	2268,52	423,60	9,43

Таблица № 2-1222-53. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-53-1	на 9 групп 160 мест	6961,50	3302,11	573,20	54,07	2593,46	438,66	11,48
2-1222-53-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	6970,29	3296,25	581,75	58,97	2593,60	439,72	11,31
2-1222-53-3	на 6 групп 134 места	5518,88	2712,33	368,90	16,51	2080,11	341,03	9,25
2-1222-53-4	на 4 группы 80 мест	4951,58	2442,96	326,21	5,75	1870,61	306,05	8,40

Таблица № 2-1222-54. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-54-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	5357,06	2362,83	609,86	78,67	1954,02	351,68	8,26
2-1222-54-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	3743,42	1657,44	431,40	34,72	1372,48	247,38	5,98
2-1222-54-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	7803,27	3692,85	660,31	45,97	2909,89	494,25	12,75

Таблица № 2-1222-60. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-60-1	65-426/1	31,95	16,44	1,35	0,10	12,17	1,89	0,06
2-1222-60-2	V-76	20,39	10,57	0,78	0,05	7,78	1,21	0,04
2-1222-60-3	И-1577А	23,79	12,48	0,76	0,05	9,11	1,39	0,05
2-1222-60-4	МЮ	34,66	16,32	3,08	0,11	12,94	2,21	0,06
2-1222-60-5	И-1605А	38,65	21,40	-	0,13	14,98	2,14	0,07
2-1222-60-6	V-92	28,91	15,67	-	0,70	10,97	1,57	0,05
2-1222-60-7	V-79	46,79	25,75	-	0,45	18,02	2,57	0,09
2-1222-60-8	архитектора Л.А.Степановой	73,96	40,08	-	1,82	28,05	4,01	0,14
2-1222-60-9	С-1, Ю-1, Т-2	75,03	41,43	-	0,46	29,00	4,14	0,14
2-1222-60-10	2-02-73 с пристройкой	58,97	32,08	-	1,23	22,45	3,21	0,11

Таблица № 2-1222-61. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-61-1	на 24 класса 720 учащихся	19,26	10,02	0,70	0,05	7,36	1,13	0,04
2-1222-61-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	15,04	7,94	0,43	0,03	5,77	0,87	0,03
2-1222-61-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	38,84	19,08	2,60	0,12	14,64	2,40	0,07

Таблица № 2-1222-62. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-62-1	И-1158 с бассейном	183,04	100,78	0,93	0,07	71,00	10,26	0,39
2-1222-62-2	И-1194 с бассейном	88,11	46,10	2,93	0,21	33,71	5,16	0,16
2-1222-62-3	VI-52	121,82	58,30	9,67	0,62	45,57	7,66	0,21
2-1222-62-4	VI-49	155,46	77,51	9,19	0,49	58,78	9,49	0,26
2-1222-62-5	VI-07	33,87	18,34	-	0,86	12,84	1,83	0,06
2-1222-62-6	VI-01a	52,87	28,50	-	1,57	19,95	2,85	0,10
2-1222-62-7	VI-69	56,80	31,50	-	0,10	22,05	3,15	0,11
2-1222-62-8	257, 334	48,48	26,14	-	1,43	18,30	2,61	0,09
2-1222-62-9	VI-20A	86,93	48,06	-	0,42	33,64	4,81	0,16
2-1222-62-10	VI-12	87,95	47,63	-	2,22	33,34	4,76	0,16

Таблица № 2-1222-63. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-63-1	на 9 групп 160 мест	94,77	51,49	1,19	0,08	36,63	5,38	0,19
2-1222-63-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	27,91	14,72	0,82	0,05	10,70	1,62	0,05
2-1222-63-3	на 4 группы 80 мест	101,87	49,34	7,57	0,34	38,26	6,36	0,18

Таблица № 2-1222-64. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-64-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	61,43	32,39	1,80	0,11	23,55	3,58	0,12
2-1222-64-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	102,36	47,30	10,08	0,27	38,07	6,64	0,19
2-1222-64-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	101,39	47,91	8,84	0,30	37,88	6,46	0,18

Таблица № 2-1222-70. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-70-1	65-426/1	171,20	88,27	5,39	3,25	64,44	9,85	0,32
2-1222-70-2	V-76	128,64	66,40	4,27	1,94	48,58	7,45	0,24
2-1222-70-3	И-1577А	126,47	66,13	3,32	1,85	47,93	7,24	0,24
2-1222-70-4	МЮ	114,18	55,88	7,55	0,90	42,83	7,02	0,20
2-1222-70-5	И-1605А	62,67	34,08	-	1,33	23,85	3,41	0,12
2-1222-70-6	V-92	76,84	38,44	3,10	2,44	28,43	4,43	0,13
2-1222-70-7	V-79	93,71	50,47	-	2,86	35,33	5,05	0,17
2-1222-70-8	архитектора Л.А.Степановой	171,14	92,88	0,77	2,65	65,40	9,44	0,32
2-1222-70-9	С-1, Ю-1, Т-2	112,04	60,33	0,71	2,25	42,58	6,17	0,21
2-1222-70-10	2-02-73 с пристройкой	168,13	89,91	-	6,29	62,94	8,99	0,31

Таблица № 2-1222-71. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-71-1	на 24 класса 720 учащихся	151,05	78,08	5,16	1,82	57,20	8,79	0,28
2-1222-71-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	151,79	78,90	5,09	1,22	57,73	8,85	0,28
2-1222-71-5	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	112,34	54,87	7,62	0,76	42,16	6,93	0,20

Таблица № 2-1222-72. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-72-1	И-1158 с бассейном	545,06	280,50	20,77	5,24	206,57	31,98	1,00
2-1222-72-2	И-1194 с бассейном	581,05	297,32	22,72	7,68	219,30	34,03	1,05
2-1222-72-3	VI-52	317,28	155,42	21,29	1,73	119,27	19,57	0,56
2-1222-72-4	VI-49	324,31	161,05	19,08	2,35	122,12	19,71	0,58
2-1222-72-5	VI-07	91,07	49,37	-	2,20	34,56	4,94	0,18
2-1222-72-6	VI-01a	146,06	78,89	-	4,05	55,23	7,89	0,29
2-1222-72-7	VI-69	119,80	65,26	-	2,33	45,68	6,53	0,22
2-1222-72-8	257, 334	133,76	72,26	-	3,69	50,58	7,23	0,27
2-1222-72-9	VI-20A	161,80	86,97	-	5,25	60,88	8,70	0,30
2-1222-72-10	VI-12	113,43	61,78	-	2,22	43,25	6,18	0,21

Таблица № 2-1222-73. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-73-1	на 9 групп 160 мест	309,07	162,20	8,35	3,07	117,65	17,80	0,59
2-1222-73-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	397,52	204,27	14,43	5,57	150,09	23,16	0,73

Таблица № 2-1222-74. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-74-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	293,51	152,65	9,28	3,14	111,42	17,02	0,55
2-1222-74-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	299,80	127,52	35,15	11,18	106,55	19,40	0,45
2-1222-74-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	376,57	184,23	25,72	1,72	141,61	23,29	0,66

Таблица № 2-1222-80. Техническое обслуживание сети кабельного телевидения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы кабельного телевидения.
2. Техническое обслуживание приборов:
-шкафов распределительных;
-муфт;
-нагрузок согласованных;
-колодок клеммных и ящиков;
-усилителей.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-80-1	Техническое обслуживание сети кабельного телевидения	1012,50	393,85	146,84	56,71	347,94	67,16	1,34

Таблица № 2-1222-82. Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-мини-АТС;
-телефонных аппаратов;
-муфт;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 1 номер

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-82-1	Техническое обслуживание системы автоматической местной телефонной связи	1053,01	575,10	10,10	0,85	407,54	59,42	1,86

Таблица № 2-1222-84. Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-84-1	Техническое обслуживание системы оповещения о пожаре	620,11	308,14	36,81	3,58	233,80	37,78	1,06

Таблица № 2-1222-86. Техническое обслуживание системы электрочасофикации

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-86-1	школа	1094,74	544,04	67,02	2,80	413,80	67,08	1,89
2-1222-86-2	детский сад	702,10	344,46	47,81	1,69	264,64	43,50	1,20

Таблица № 2-1222-88. Техническое обслуживание системы видеонаблюдения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы видеонаблюдения, проверка функциональности системы и поступающих сигналов.
2. Техническое обслуживание приборов:
-камер видеонаблюдения;
-блоков питания и контроля;
пульта управления.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-88-1	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	2654,72	1384,44	87,29	15,97	1012,06	154,96	4,86

Таблица № 2-1222-90. Техническое обслуживание видеодомофона

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов видеодомофона.
2. Техническое обслуживание приборов:
-видеодомофона;
-блоков питания и контроля;
-блоков памяти;
-вызывной панели;
-электромагнитных замков;
-дополнительных трубок.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-90-1	Техническое обслуживание видеодомофона	865,27	437,51	42,33	6,58	327,09	51,76	1,58

Таблица № 2-1222-92. Техническое обслуживание системы звукоусиления

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы звукоусиления.
2. Техническое обслуживание приборов:
-микшера-усилителя;
-источника программ;
-абонентских громкоговорителей;
-микрофонов динамических;
-антенны приемной;
-колодок клеммных и ящиков;
-других приборов системы звукоусиления.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-92-1	Техническое обслуживание системы звукоусиления	669,67	338,78	32,36	5,46	253,07	40,00	1,19

Таблица № 2-1222-94. Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале

Состав работ: 1. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей для системы видеопоказа в актовом зале.

Измеритель: 1 зал

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-94-1	Техническое обслуживание кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале	2265,34	1178,81	82,64	4,56	865,81	133,52	4,20

Таблица № 2-1222-96. Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением

Состав работ: 1. Осмотр системы лингафонного кабинета.
2. Техническое обслуживание приборов и оборудования:
-места преподавателя;
-места учащегося;
-сетевого коммутатора;
-ящика распределительного;
-видеомагнитофона.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-96-1	Техническое обслуживание системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	1512,06	812,18	25,56	7,16	581,10	86,06	2,87

Таблица № 2-1222-130. Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-130-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	6274,28	3094,62	407,31	19,18	2366,63	386,54	10,61

Таблица № 2-1222-247. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-247-1	И-1605А	309,76	156,38	8,76	13,55	113,77	17,30	0,53
2-1222-247-2	V-92	324,83	170,99	5,22	8,27	122,26	18,09	0,60
2-1222-247-3	V-79	197,94	102,79	-	12,92	71,95	10,28	0,35
2-1222-247-4	архитектора Л.А.Степановой	319,22	169,42	5,00	5,86	121,05	17,89	0,58
2-1222-247-5	С-1, Ю-1, Т-2	318,38	167,59	3,49	10,85	119,03	17,42	0,58
2-1222-247-6	МЮ	331,51	164,23	-	35,90	114,96	16,42	0,58
2-1222-247-7	V-76	343,70	150,81	25,81	28,86	118,26	19,96	0,54
2-1222-247-8	2-02-73 с пристройкой	323,12	160,92	14,88	8,45	119,96	18,91	0,55
2-1222-247-9	65-426/1	322,04	156,14	6,12	30,70	112,31	16,77	0,55

Таблица № 2-1222-249. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-249-1	И-1605А	46,88	23,18	2,14	1,56	17,28	2,72	0,08
2-1222-249-2	V-92	57,96	28,94	2,23	2,12	21,36	3,31	0,10
2-1222-249-3	V-79	46,90	23,28	2,06	1,54	17,30	2,72	0,08
2-1222-249-4	архитектора Л.А.Степановой	75,59	39,54	2,02	1,03	28,67	4,33	0,13
2-1222-249-5	С-1, Ю-1, Т-2	73,05	38,35	1,88	0,87	27,76	4,19	0,13
2-1222-249-6	МЮ	27,74	13,93	1,12	1,15	10,41	1,64	0,12
2-1222-249-7	2-02-73 с пристройкой	69,24	32,07	6,67	0,30	25,73	4,47	0,11

Таблица № 2-1222-255. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-255-1	VI-07	1387,38	502,68	241,76	76,10	470,82	96,02	1,77
2-1222-255-2	VI-01a	540,47	295,91	-	7,84	207,13	29,59	1,03
2-1222-255-3	VI-69	763,57	285,28	128,48	34,07	262,90	52,84	1,00
2-1222-255-4	257, 334	822,45	452,16	-	8,56	316,51	45,22	1,63
2-1222-255-5	2МГ-04-3	1422,01	765,69	-	43,77	535,98	76,57	2,70
2-1222-255-6	VI-20A	1042,15	390,18	185,22	28,43	364,25	74,07	1,43
2-1222-255-7	VI-12	927,51	467,23	18,99	54,58	336,40	50,31	1,68

Таблица № 2-1222-257. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-257-1	VI-07	1302,06	669,42	45,27	20,99	490,87	75,51	2,42
2-1222-257-2	VI-01a	1581,09	724,97	142,76	36,14	577,71	99,51	2,62
2-1222-257-3	VI-69	1876,13	847,67	182,19	44,03	683,00	119,24	3,01
2-1222-257-4	257, 334	1166,32	645,43	-	4,55	451,80	64,54	2,32
2-1222-257-5	2МГ-04-3	1124,31	604,68	12,60	14,70	429,48	62,85	2,14
2-1222-257-6	VI-20A	1679,24	898,54	25,61	18,81	641,58	94,70	3,27
2-1222-257-7	VI-12	1091,21	587,37	15,40	8,04	418,74	61,66	2,15

Таблица № 2-1222-259. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-259-1	VI-07	468,76	257,02	-	6,13	179,91	25,70	0,87
2-1222-259-2	VI-01a	641,66	340,42	-	28,90	238,30	34,04	1,18
2-1222-259-3	VI-69	530,11	291,68	-	5,08	204,18	29,17	0,87
2-1222-259-4	257, 334	610,53	323,31	-	28,57	226,32	32,33	1,12
2-1222-259-5	V-49	361,89	186,39	-	26,39	130,47	18,64	0,64
2-1222-259-6	VI-13a	423,09	217,54	-	31,52	152,28	21,75	0,75
2-1222-259-7	VI-20A	397,10	202,94	3,23	26,38	143,65	20,90	0,70
2-1222-259-8	VI-12	557,95	291,02	-	34,12	203,71	29,10	1,02

Таблица № 2-1222-261. Техническое обслуживание системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Техническое обслуживание приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-261-1	VI-01a	140,48	71,16	5,77	2,68	52,66	8,21	0,24
2-1222-261-2	VI-69	136,54	69,68	5,18	2,41	51,32	7,95	0,23
2-1222-261-3	VI-07	110,15	56,21	4,18	1,94	41,41	6,41	0,19
2-1222-261-4	VI-20A	129,22	67,48	3,62	1,68	49,01	7,43	0,23

Таблица № 2-1222-265. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-265-1	С-1, Ю-1, Т-2	537,94	293,72	-	9,25	205,60	29,37	0,96
2-1222-265-2	2-02-73 с пристройкой	616,81	293,13	42,35	18,00	226,01	37,32	1,01

Таблица № 2-1222-267. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-267-1	С-1, Ю-1, Т-2	1206,88	593,53	50,25	54,08	440,17	68,85	2,03
2-1222-267-2	2-02-73 с пристройкой	1193,83	634,49	17,93	21,61	452,96	66,84	2,19

Таблица № 2-1222-299. Техническое обслуживание систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-299-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	794,41	435,60	-	10,33	304,92	43,56	1,56
2-1222-299-2	V-18 спальный корпус	305,17	167,48	-	7,10	117,24	16,75	1,59
2-1222-299-3	2-02-76, 2-02-76к	802,71	430,16	7,28	16,18	304,69	44,40	1,54

Таблица № 2-1222-301. Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сетей и приборов системы сигнализации.
2. Техническое обслуживание извещателей и приборов сигнализации.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-301-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1356,49	727,42	18,55	15,95	518,32	76,25	2,61
2-1222-301-2	V-18 спальный корпус	549,36	293,03	7,58	16,01	209,56	31,01	2,75
2-1222-301-3	2-02-76, 2-02-76к	1496,56	812,51	9,72	17,70	573,54	83,09	2,92

Таблица № 2-1222-303. Техническое обслуживание сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-303-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	69,94	38,70	-	0,28	27,09	3,87	0,13
2-1222-303-2	V-18 спальный корпус	14,77	8,05	-	0,47	5,64	0,81	0,07
2-1222-303-3	2-02-76, 2-02-76к	48,88	27,02	-	0,24	18,92	2,70	0,09

Таблица № 2-1222-305. Техническое обслуживание сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Техническое обслуживание приборов:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-305-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	146,43	80,34	-	1,82	56,24	8,03	0,28
2-1222-305-2	V-18 спальный корпус	68,84	36,91	0,50	2,27	26,13	3,80	0,33
2-1222-305-3	2-02-76, 2-02-76к	159,00	86,49	-	3,31	60,55	8,65	0,30

Таблица № 2-1222-307. Техническое обслуживание систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Техническое обслуживание:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1222-307-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	313,51	144,18	18,40	23,06	109,97	17,90	0,51
2-1222-307-2	V-18 спальный корпус	132,41	63,02	4,96	23,25	47,01	7,42	0,57
2-1222-307-3	2-02-76, 2-02-76к	316,16	136,10	35,42	11,64	112,69	20,31	0,48

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1231-55. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-55-1	65-426/1	17811,95	8155,47	1780,16	139,24	6584,67	1152,41	30,12
2-1231-55-2	V-76	12248,10	5603,21	1228,63	96,72	4526,73	792,81	20,63
2-1231-55-3	И-1577А	13760,30	6298,40	1376,13	109,59	5085,93	890,25	23,10
2-1231-55-4	МЮ	7167,66	3348,82	414,86	442,33	2548,27	413,38	11,53
2-1231-55-5	И-1605А	2954,88	1358,37	280,44	38,33	1088,83	188,91	5,11
2-1231-55-6	V-92	2880,32	1343,99	255,19	32,11	1066,34	182,69	5,12
2-1231-55-7	V-79	3476,59	1647,83	281,02	38,04	1291,74	217,96	6,16
2-1231-55-8	архитектора Л.А.Степановой	3344,06	1649,19	204,30	32,05	1254,94	203,58	6,00

Таблица № 2-1231-56. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-56-1	на 24 класса 720 учащихся	8406,73	3849,22	833,56	76,73	3104,56	542,66	13,89
2-1231-56-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	12245,97	5467,66	1367,44	105,21	4500,13	805,53	20,36
2-1231-56-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	6864,34	3189,71	498,82	284,23	2478,22	413,36	10,93

Таблица № 2-1231-57. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-57-1	И-1158 с бассейном	22971,74	10822,88	1997,32	132,64	8558,67	1460,23	37,97
2-1231-57-2	И-1194 с бассейном	9128,25	4067,29	1029,55	76,18	3353,67	601,56	14,40
2-1231-57-3	VI-52	12684,37	5612,14	1446,65	150,34	4640,27	834,97	19,67
2-1231-57-4	VI-44	9121,02	4150,71	776,07	345,00	3287,32	561,92	14,47
2-1231-57-5	VI-49	8147,91	3815,42	703,23	97,87	3016,78	514,61	13,43

Таблица № 2-1231-58. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-58-1	на 9 групп 160 мест	9846,63	4799,19	694,16	41,03	3700,97	611,28	16,65
2-1231-58-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	8364,13	4026,59	636,45	46,22	3131,77	523,10	13,88
2-1231-58-3	на 6 групп 134 места	7620,55	3772,87	487,92	9,08	2881,06	469,62	12,84
2-1231-58-4	на 4 группы 80 мест	5639,34	2582,44	367,17	373,66	1988,35	327,72	8,90

Таблица № 2-1231-59. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-59-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	9727,65	4709,42	687,98	94,03	3635,09	601,13	16,76
2-1231-59-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	5194,63	2328,84	506,02	152,00	1879,14	328,63	8,39
2-1231-59-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	9042,00	4145,30	549,60	656,47	3172,10	518,53	14,33

Таблица № 2-1231-65. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-65-1	65-426/1	72,56	36,36	4,04	0,32	27,44	4,40	0,12
2-1231-65-2	V-76	43,81	22,05	2,33	0,19	16,59	2,65	0,08
2-1231-65-3	И-1577А	46,69	23,71	2,28	0,18	17,72	2,80	0,08
2-1231-65-4	МЮ	47,91	22,66	4,04	0,33	17,85	3,03	0,08
2-1231-65-5	И-1605А	96,35	49,29	4,51	0,05	36,72	5,78	0,18
2-1231-65-6	V-92	53,12	26,20	3,49	0,09	20,06	3,28	0,10
2-1231-65-7	V-79	95,56	48,94	4,41	0,05	36,43	5,73	0,18
2-1231-65-8	архитектора Л.А.Степановой	87,16	43,07	5,64	0,14	32,93	5,38	0,17
2-1231-65-9	С-1, Ю-1, Т-2	91,84	46,48	4,82	0,08	34,90	5,56	0,18
2-1231-65-10	2-02-73 с пристройкой	80,28	37,00	7,96	0,29	29,82	5,21	0,15

Таблица № 2-1231-66. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-66-1	на 24 класса 720 учащихся	40,37	20,37	2,10	0,17	15,29	2,44	0,07
2-1231-66-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	27,94	14,27	1,28	0,10	10,62	1,67	0,05
2-1231-66-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	50,39	23,58	4,55	0,29	18,75	3,22	0,09

Таблица № 2-1231-67. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-67-1	И-1158 с бассейном	211,17	114,58	2,80	0,22	81,58	11,99	0,43
2-1231-67-2	И-1194 с бассейном	176,48	89,44	8,80	0,70	66,94	10,60	0,31
2-1231-67-3	VI-52	182,34	87,64	13,54	1,83	68,01	11,32	0,31
2-1231-67-4	VI-49	164,96	80,12	12,01	0,56	61,99	10,28	0,28
2-1231-67-5	VI-07	61,29	26,80	7,58	0,31	22,49	4,11	0,11
2-1231-67-6	VI-01a	101,62	43,57	13,46	0,56	37,12	6,91	0,19
2-1231-67-7	VI-69	76,91	39,10	3,85	0,06	29,26	4,64	0,15
2-1231-67-8	257, 334	82,30	38,42	7,66	0,27	30,66	5,29	0,16
2-1231-67-9	VI-20A	123,29	61,18	7,73	0,18	46,62	7,58	0,23
2-1231-67-10	VI-12	100,04	45,36	10,70	0,41	37,01	6,56	0,19

Таблица № 2-1231-68. Текущий ремонт сети городской телефонной связи детских садов, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-68-1	на 9 групп 160 мест	130,70	69,11	3,58	0,28	50,14	7,59	0,25
2-1231-68-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	35,58	18,47	1,36	0,04	13,60	2,11	0,07
2-1231-68-3	на 4 группы 80 мест	112,60	54,03	8,82	0,52	42,16	7,07	0,19

Таблица № 2-1231-69. Текущий ремонт сети городской телефонной связи дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-69-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	88,66	45,73	3,59	0,31	33,78	5,25	0,16
2-1231-69-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	108,59	50,02	10,54	0,84	40,20	6,99	0,19
2-1231-69-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	126,52	59,94	10,56	0,88	47,15	7,99	0,22

Таблица № 2-1231-75. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-75-1	65-426/1	255,95	132,21	8,76	3,24	96,86	14,88	0,48
2-1231-75-2	V-76	188,44	97,09	6,99	1,93	71,40	11,03	0,35
2-1231-75-3	И-1577А	184,54	95,99	5,89	1,86	70,09	10,71	0,35
2-1231-75-4	МЮ	193,51	91,27	16,79	0,99	72,15	12,31	0,35
2-1231-75-5	И-1605А	74,96	32,83	8,31	1,90	27,07	4,85	0,14
2-1231-75-6	V-79	149,53	70,63	8,32	8,40	53,54	8,64	0,26
2-1231-75-7	V-92	113,97	53,67	7,94	4,01	41,48	6,87	0,20
2-1231-75-8	архитектора Л.А.Степановой	170,71	73,38	21,84	1,90	62,12	11,47	0,32
2-1231-75-9	С-1, Ю-1, Т-2	193,70	92,70	14,89	1,81	72,21	12,09	0,36
2-1231-75-10	2-02-73 с пристройкой	188,23	102,80	0,55	2,27	72,23	10,38	0,38

Таблица № 2-1231-76. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-76-1	на 24 класса 720 учащихся	217,30	111,78	8,49	1,81	82,43	12,79	0,40
2-1231-76-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	210,46	108,39	8,41	1,21	80,02	12,43	0,39
2-1231-76-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	192,87	91,09	16,66	0,90	71,96	12,26	0,34

Таблица № 2-1231-77. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-77-1	И-1158 с бассейном	787,58	402,62	34,30	5,20	298,71	46,75	1,42
2-1231-77-2	И-1194 с бассейном	868,86	443,55	37,38	7,63	328,88	51,42	1,57
2-1231-77-3	VI-52	410,74	202,12	27,10	1,36	154,82	25,34	0,70
2-1231-77-4	VI-49	397,98	196,92	24,75	1,91	150,03	24,37	0,69
2-1231-77-5	VI-07	100,65	47,86	7,91	1,21	37,39	6,28	0,20
2-1231-77-6	VI-01a	156,82	73,44	13,34	2,21	57,97	9,86	0,32
2-1231-77-7	VI-69	190,74	87,15	19,58	0,95	70,64	12,42	0,36
2-1231-77-8	257, 334	157,69	78,56	8,63	1,77	59,24	9,49	0,32
2-1231-77-9	VI-20A	232,55	127,20	0,70	2,41	89,39	12,85	0,47
2-1231-77-10	VI-12	164,22	90,37	0,06	1,45	63,29	9,05	0,35

Таблица № 2-1231-78. Текущий ремонт сети городского проводного вещания детских садов по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-78-1	на 9 групп 160 мест	417,71	217,55	13,71	3,06	159,04	24,35	0,79
2-1231-78-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	588,23	301,60	23,68	5,54	222,77	34,64	1,08

Таблица № 2-1231-79. Текущий ремонт сети городского проводного вещания дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-79-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	411,08	212,38	15,27	3,12	156,18	24,13	0,76
2-1231-79-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	346,95	162,51	31,63	1,26	129,31	22,24	0,60
2-1231-79-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	474,80	232,54	32,74	1,18	178,89	29,45	0,80

Таблица № 2-1231-81. Текущий ремонт сети кабельного телевидения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы кабельного телевидения.
2. Текущий ремонт приборов:
-шкафов распределительных;
-муфт;
-нагрузок согласованных;
-колодок клеммных и ящиков;
-усилителей.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-81-1	Текущий ремонт сети кабельного телевидения	1564,67	648,06	202,86	57,11	553,44	103,20	2,36

Таблица № 2-1231-83. Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы автоматической местной телефонной связи.
2. Текущий ремонт приборов:
-мини-АТС;
-телефонных аппаратов;
-муфт;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 номер

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-83-1	Текущий ремонт системы автоматической местной телефонной связи	2069,05	646,23	450,96	147,69	674,22	149,95	2,27

Таблица № 2-1231-85. Текущий ремонт системы оповещения о пожаре

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-85-1	Текущий ремонт системы оповещения о пожаре	740,00	374,17	35,11	7,45	279,20	44,07	1,28

Таблица № 2-1231-87. Текущий ремонт системы электрочасофикации

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-87-1	школа	1341,99	669,07	80,05	3,07	507,74	82,06	2,31
2-1231-87-2	детский сад	764,24	379,70	46,83	2,05	288,83	46,83	1,32

Таблица № 2-1231-89. Текущий ремонт системы видеонаблюдения

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы видеонаблюдения, проверка и наладка функциональности системы и поступающих сигналов.
2. Текущий ремонт приборов:
-камер видеонаблюдения;
-блоков питания и контроля;
-пульта управления.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-89-1	Текущий ремонт системы видеонаблюдения	4488,56	2401,61	86,56	20,13	1723,72	256,54	8,49

Таблица № 2-1231-91. Текущий ремонт видеодомофона

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов видеодомофона.
2. Текущий ремонт приборов:
-видеодомофона;
-блоков питания и контроля;
-блоков памяти;
-вызывной панели;
-электромагнитных замков;
-дополнительных трубок.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-91-1	Текущий ремонт видеодомофона	1629,47	821,44	82,45	12,25	615,58	97,75	2,92

Таблица № 2-1231-93. Текущий ремонт системы звукоусиления

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы звукоусиления.
2. Текущий ремонт приборов:
-микшера-усилителя;
-источника программ;
-абонентских громкоговорителей;
-микрофонов динамических;
-антенны приемной;
-колодок клеммных и ящиков;
-других приборов системы звукоусиления.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 точка

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-93-1	Текущий ремонт системы звукоусиления	894,18	459,21	30,84	15,74	336,63	51,76	1,60

Таблица № 2-1231-95. Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале

Состав работ: 1. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей для системы видеопоказа в актовом зале.

Измеритель: 1 зал

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-95-1	Текущий ремонт кабельной сети для системы видеопоказа в актовом зале	3042,52	1559,21	137,72	4,40	1159,21	181,98	5,48

Таблица № 2-1231-97. Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением

Состав работ: 1. Осмотр системы лингафонного кабинета.
2. Текущий ремонт приборов и оборудования:
-оборудование места преподавателя;
-оборудование места учащегося;
-сетевого коммутатора;
-ящика распределительного;
-видеомагнитофона.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 1 место

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-97-1	Текущий ремонт системы лингафонного кабинета аналогового типа с аудиоактивным обучением	2527,48	1372,06	25,56	14,80	973,01	142,05	4,88

Таблица № 2-1231-131. Текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации зданий, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-131-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	9797,42	4668,19	587,47	406,99	3556,78	577,99	15,93

Таблица № 2-1231-248. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-248-1	И-1605А	421,19	205,45	8,96	36,31	148,23	22,24	0,71
2-1231-248-2	V-92	509,01	265,94	14,53	5,89	193,31	29,34	0,97
2-1231-248-3	V-79	358,01	173,53	22,89	7,18	132,73	21,68	0,68
2-1231-248-4	архитектора Л.А.Степановой	382,79	198,24	12,02	5,76	144,68	22,09	0,72
2-1231-248-5	С-1, Ю-1, Т-2	396,63	212,10	2,81	10,13	149,85	21,74	0,76
2-1231-248-6	МЮ	365,59	193,10	8,04	4,49	139,13	20,83	0,70
2-1231-248-7	V-76	383,74	207,87	1,68	6,74	146,34	21,11	0,75
2-1231-248-8	2-02-73 с пристройкой	382,67	197,83	14,64	1,97	145,68	22,55	0,73
2-1231-248-9	65-426/1	322,50	135,76	44,31	3,64	116,83	21,96	0,50

Таблица № 2-1231-250. Текущий ремонт системы электрочасофикации в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-250-1	И-1605А	43,68	18,40	5,69	0,99	15,68	2,92	0,07
2-1231-250-2	V-92	55,94	23,51	7,37	1,22	20,09	3,75	0,10
2-1231-250-3	V-79	43,42	18,33	5,60	1,02	15,58	2,89	0,07
2-1231-250-4	архитектора Л.А.Степановой	116,45	58,34	3,31	5,88	42,46	6,46	0,20
2-1231-250-5	С-1, Ю-1, Т-2	71,64	31,47	8,06	1,45	25,99	4,67	0,13
2-1231-250-6	МЮ	36,08	14,61	4,92	1,47	13,11	2,57	0,15
2-1231-250-7	2-02-73 с пристройкой	73,52	30,77	10,23	0,93	26,57	5,02	0,13

Таблица № 2-1231-256. Текущий ремонт систем охранной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-256-1	VI-07	1756,68	828,10	145,19	22,01	651,10	110,28	3,11
2-1231-256-2	VI-01a	1292,39	683,82	31,71	8,21	494,27	74,38	2,54
2-1231-256-3	VI-69	1121,77	535,16	82,35	20,03	415,13	69,10	1,95
2-1231-256-4	257, 334	1201,50	653,42	10,72	7,32	462,67	67,37	2,34
2-1231-256-5	2МГ-04-3	1551,63	825,56	35,73	5,55	595,47	89,32	3,00
2-1231-256-6	VI-20A	1256,99	592,45	109,03	7,29	468,35	79,87	2,24
2-1231-256-7	VI-12	1183,92	541,06	121,44	5,84	438,49	77,09	1,98

Таблица № 2-1231-258. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации детских садов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-258-1	VI-07	1597,26	801,89	84,25	12,22	602,77	96,13	2,95
2-1231-258-2	VI-01a	2250,74	1086,59	158,91	27,72	838,79	138,73	3,90
2-1231-258-3	VI-69	2483,22	1191,31	182,12	32,68	923,52	153,59	4,30
2-1231-258-4	257, 334	1337,78	578,70	161,28	24,97	484,44	88,39	2,10
2-1231-258-5	2МГ-04-3	1350,32	636,93	115,90	9,00	502,87	85,62	2,32
2-1231-258-6	VI-20A	2213,69	1186,89	34,97	18,49	848,03	125,31	4,34
2-1231-258-7	VI-12	1354,32	657,23	97,22	7,86	507,89	84,12	2,42

Таблица № 2-1231-260. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре в детских садах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-260-1	VI-07	559,85	297,57	7,35	11,87	211,91	31,15	1,09
2-1231-260-2	VI-01a	702,17	364,12	20,17	12,84	264,81	40,23	1,34
2-1231-260-3	VI-69	631,60	325,30	21,72	9,54	238,40	36,64	1,09
2-1231-260-4	257, 334	634,88	325,80	22,30	10,95	239,03	36,80	1,21
2-1231-260-5	V-49	437,23	233,37	5,84	7,35	166,23	24,44	0,84
2-1231-260-6	VI-13a	580,79	303,34	15,18	9,26	219,81	33,20	1,12
2-1231-260-7	VI-20A	561,61	282,16	26,26	9,56	210,44	33,19	1,03
2-1231-260-8	VI-12	784,88	426,80	5,64	7,15	301,54	43,75	1,56

Таблица № 2-1231-262. Текущий ремонт системы электрочасофикации в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы электрочасофикации.
2. Текущий ремонт приборов:
-электрочасов первичных, станций часовых;
-часов электрических вторичных;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-262-1	VI-01a	178,31	74,36	24,60	3,09	64,16	12,10	0,31
2-1231-262-2	VI-69	160,67	67,05	22,12	2,79	57,82	10,89	0,28
2-1231-262-3	VI-07	106,13	44,38	14,36	2,10	38,13	7,16	0,18
2-1231-262-4	VI-20A	139,00	60,43	16,08	3,20	50,21	9,08	0,24

Таблица № 2-1231-266. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-266-1	С-1, Ю-1, Т-2	1055,46	553,73	29,86	8,55	402,30	61,02	1,98
2-1231-266-2	2-02-73 с пристройкой	1042,99	504,49	78,07	3,66	391,55	65,22	1,80

Таблица № 2-1231-268. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-268-1	С-1, Ю-1, Т-2	1285,60	601,47	111,48	15,54	475,87	81,24	2,33
2-1231-268-2	2-02-73 с пристройкой	1367,53	710,34	50,67	3,73	522,17	80,62	2,61

Таблица № 2-1231-300. Текущий ремонт систем охранной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-300-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1109,03	579,30	37,96	2,48	424,18	65,11	2,09
2-1231-300-2	V-18 спальный корпус	468,40	245,71	13,16	3,70	179,71	27,53	2,39
2-1231-300-3	2-02-76, 2-02-76к	1201,79	612,30	57,23	3,43	456,77	72,06	2,26

Таблица № 2-1231-302. Текущий ремонт систем пожарной сигнализации школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы сигнализации.
2. Текущий ремонт извещателей и приборов сигнализации: отсоединение с последующей установкой приборов, проверка электрических параметров, проверка электросхемы, очистка контактов и элементов схемы при необходимости.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-302-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	1583,30	764,81	117,32	9,40	593,09	98,68	2,77
2-1231-302-2	V-18 спальный корпус	666,17	308,25	57,86	9,82	249,65	43,86	2,88
2-1231-302-3	2-02-76, 2-02-76к	1725,92	902,94	55,17	7,88	659,20	100,73	3,28

Таблица № 2-1231-304. Текущий ремонт сети городской телефонной связи школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городской телефонной связи.
2. Текущий ремонт:
-колодки клеммные и ящики;
-муфты;
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей связи и сигнализации.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-304-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	90,65	45,95	4,68	0,08	34,46	5,48	0,17
2-1231-304-2	V-18 спальный корпус	24,30	11,01	2,40	0,18	9,12	1,64	0,11
2-1231-304-3	2-02-76, 2-02-76к	69,33	34,40	4,35	0,10	26,22	4,26	0,13

Таблица № 2-1231-306. Текущий ремонт сети городского проводного вещания школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы городского проводного вещания.
2. Текущий ремонт приборов:
-трансформаторов абонентских;
-вводов абонентских;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание проводов и кабелей связи.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-306-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	171,34	84,69	10,90	0,57	64,65	10,53	0,33
2-1231-306-2	V-18 спальный корпус	87,02	43,91	4,13	0,84	33,16	5,32	0,43
2-1231-306-3	2-02-76, 2-02-76к	198,39	109,33	0,10	1,43	76,58	10,95	0,41

Таблица № 2-1231-308. Текущий ремонт систем оповещения о пожаре школ-интернатов, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотр сети и приборов системы оповещения.
2. Текущий ремонт:
-трансляционных узлов;
-усилителей;
-оповещателей и громкоговорителей;
-колодок клеммных и ящиков.
3. Профилактическое обслуживание и мелкий ремонт проводов и кабелей.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1231-308-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	370,94	198,96	3,75	6,50	141,12	20,61	0,71
2-1231-308-2	V-18 спальный корпус	148,94	79,01	1,86	6,34	56,40	8,32	0,74
2-1231-308-3	2-02-76, 2-02-76к	361,78	196,47	1,61	5,42	138,32	19,96	0,71

Отдел № 13. КИП и автоматика

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1322-223. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ:
1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-223-1	V-76	411,76	226,77	-	3,57	158,74	22,68	0,80
2-1322-223-2	V-79	381,60	203,70	-	14,94	142,59	20,37	0,76
2-1322-223-3	МЮ	473,36	261,94	-	1,87	183,36	26,19	0,94
2-1322-223-4	И-1577А	456,14	250,01	-	6,12	175,01	25,00	0,77
2-1322-223-5	65-426/1	346,14	191,76	-	0,97	134,23	19,18	0,63
2-1322-223-6	С-1, Ю-1, Т-2	403,33	217,10	6,44	1,72	155,14	22,93	0,81
2-1322-223-7	2-02-73 с пристройкой	335,29	185,74	-	0,96	130,02	18,57	0,70
2-1322-223-8	архитектора Л.А.Степановой	351,97	195,08	-	0,82	136,56	19,51	0,73
2-1322-223-9	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	386,61	209,51	-	9,49	146,66	20,95	0,76
2-1322-223-10	И-1605А	380,15	209,21	0,78	2,25	146,84	21,07	0,75
2-1322-223-11	V-92	353,82	196,37	-	0,35	137,46	19,64	0,70

Таблица № 2-1322-224. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ:
1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-224-1	на 24 класса 720 учащихся	517,75	287,36	-	0,50	201,15	28,74	1,12
2-1322-224-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	448,44	243,91	-	9,40	170,74	24,39	0,91

Таблица № 2-1322-225. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-225-1	И-1158 с бассейном	516,71	283,06	-	7,19	198,15	28,31	0,98
2-1322-225-2	И-1194 с бассейном	669,21	369,33	-	4,42	258,53	36,93	1,34
2-1322-225-3	VI-49	672,07	359,29	-	25,35	251,50	35,93	1,32
2-1322-225-4	VI-52	331,26	183,65	-	0,70	128,55	18,36	0,66
2-1322-225-5	VI-01а	409,78	216,54	3,66	13,85	153,38	22,35	0,81
2-1322-225-6	VI-07	441,04	227,89	1,99	27,49	160,50	23,17	0,85
2-1322-225-7	VI-69	348,20	183,56	1,23	15,72	129,10	18,59	0,66
2-1322-225-8	257, 334	397,52	214,20	3,33	6,36	151,58	22,05	0,80
2-1322-225-9	2МГ-04-3	331,22	181,92	1,92	0,53	128,30	18,55	0,64
2-1322-225-10	V-13а	477,91	258,66	3,02	7,25	182,54	26,44	0,93
2-1322-225-11	VI-20А	322,84	176,81	-	4,58	123,77	17,68	0,62
2-1322-225-12	VI-12	452,68	244,64	-	12,32	171,25	24,47	0,88

Таблица № 2-1322-226. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-226-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	693,70	371,71	-	24,63	260,19	37,17	1,29
2-1322-226-2	на 9 групп 160 мест	583,90	312,67	-	21,09	218,87	31,27	1,18
2-1322-226-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	767,50	395,99	-	54,72	277,19	39,60	1,40
2-1322-226-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	498,06	269,48	-	12,99	188,64	26,95	0,97

Таблица № 2-1322-227. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-227-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	498,51	274,35	-	4,67	192,05	27,44	0,93
2-1322-227-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	699,97	386,27	-	4,68	270,39	38,63	1,33
2-1322-227-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	883,69	473,72	-	31,00	331,60	47,37	1,68
2-1322-227-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1274,34	705,35	-	4,71	493,75	70,53	2,49

Таблица № 2-1322-228. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-228-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	376,23	207,92	-	1,98	145,54	20,79	0,76

Таблица № 2-1322-289. Техническое обслуживание систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание шкафов управления вентиляционным оборудованием, насосами, задвижками.
2. Техническое обслуживание преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1322-289-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	390,65	216,49	-	0,97	151,54	21,65	0,80
2-1322-289-2	V-18 спальный корпус	176,48	97,67	-	1,03	68,37	9,77	0,95
2-1322-289-3	2-02-76	471,38	225,06	30,00	15,83	172,30	28,19	0,78

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-1331-229. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-229-1	V-76	480,73	265,63	-	2,60	185,94	26,56	0,91
2-1331-229-2	V-79	615,15	329,56	-	21,94	230,69	32,96	1,27
2-1331-229-3	МЮ	683,62	378,88	-	1,63	265,22	37,89	1,45
2-1331-229-4	И-1577А	463,42	255,44	-	3,63	178,81	25,54	0,96
2-1331-229-5	65-426/1	384,26	211,54	-	3,49	148,08	21,15	0,67
2-1331-229-6	С-1, Ю-1, Т-2	584,53	311,51	13,45	1,19	224,68	33,70	1,16
2-1331-229-7	2-02-73 с пристройкой	384,24	209,45	3,79	0,85	148,48	21,67	0,79
2-1331-229-8	архитектора Л.А.Степановой	528,00	283,85	9,56	0,99	203,40	30,20	1,06
2-1331-229-9	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	474,78	255,12	6,32	4,94	181,70	26,70	0,94
2-1331-229-10	И-1605А	554,07	302,74	3,07	3,98	213,43	30,85	1,07
2-1331-229-11	V-92	433,05	232,54	8,26	0,60	166,84	24,81	0,87

Таблица № 2-1331-230. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1.Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-230-1	на 24 класса 720 учащихся	589,80	314,74	-	23,27	220,32	31,47	1,14
2-1331-230-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	539,59	294,90	-	8,77	206,43	29,49	1,13

Таблица № 2-1331-231. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-231-1	И-1158 с бассейном	571,82	314,12	-	6,41	219,88	31,41	1,17
2-1331-231-2	И-1194 с бассейном	687,32	367,81	-	25,26	257,47	36,78	1,35
2-1331-231-3	VI-49	1035,90	573,39	-	3,80	401,37	57,34	2,19
2-1331-231-4	VI-52	457,47	251,43	-	4,90	176,00	25,14	0,89
2-1331-231-5	VI-01a	516,09	257,14	27,45	7,08	193,51	30,91	1,03
2-1331-231-6	VI-07	614,07	318,22	14,92	16,19	230,10	34,64	1,20
2-1331-231-7	VI-69	571,90	314,56	0,84	4,28	220,60	31,62	1,06
2-1331-231-8	257, 334	525,38	285,05	-	12,28	199,54	28,51	1,06
2-1331-231-9	2МГ-04-3	694,48	349,93	33,59	8,14	261,47	41,35	1,41
2-1331-231-10	V-13a	668,69	351,02	18,57	5,64	254,85	38,61	1,34
2-1331-231-11	VI-20A	518,82	279,27	8,83	1,29	199,83	29,60	1,00
2-1331-231-12	VI-12	776,17	422,73	7,39	2,84	299,54	43,67	1,54

Таблица № 2-1331-232. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-232-1	на 5 групп 95 мест с бассейном	996,43	550,22	-	6,04	385,15	55,02	1,90
2-1331-232-2	на 9 групп 160 мест	742,19	397,15	-	27,33	278,00	39,71	1,50
2-1331-232-3	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	859,88	442,62	-	63,17	309,83	44,26	1,63
2-1331-232-4	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	680,82	372,10	-	11,04	260,47	37,21	1,42

Таблица № 2-1331-233. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-233-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	763,22	420,73	-	5,91	294,51	42,07	1,36
2-1331-233-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	922,44	509,22	-	5,85	356,45	50,92	1,71
2-1331-233-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	904,21	497,12	-	9,39	347,99	49,71	1,76
2-1331-233-4	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	1343,17	737,19	-	16,23	516,03	73,72	2,60

Таблица № 2-1331-234. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками..
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-234-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	706,35	391,76	-	1,18	274,23	39,18	1,30

Таблица № 2-1331-290. Текущий ремонт систем автоматики сантехсистем в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Текущий ремонт шкафов управления вентиляционным оборудование, насосами, задвижками.
2. Текущий ремонт преобразователей температуры, давления, приборов автоматики сантехсистем, автоматических выключателей, клеммных коробок.
3. Измерения сопротивления изоляции и защитного заземления.
4. Проверка разъемных и клеммных соединений, подтяжка креплений.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1331-290-1	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	529,92	289,20	4,89	1,15	204,84	29,84	1,09
2-1331-290-2	V-18 спальный корпус	279,25	152,98	1,64	1,57	108,05	15,67	1,51
2-1331-290-3	2-02-76	1013,47	507,98	56,88	3,48	383,57	61,56	1,91

Отдел № 17. Бассейны

Раздел № 22. Техническое обслуживание

Таблица № 2-1722-47. Техническое обслуживание бассейна в школе, детском дошкольном учреждении с системой водоподготовки в течение года

Состав работ: 1. Техническое обслуживание в течение года бассейна и системы водоподготовки:
- узла регулирования температуры;
- узла регулирования уровня;
- водо-водяного нагревателя;
- насосного оборудования;
- запорно-регулирующей арматуры;
- устройства забора воды;
- очистка сетки фильтра;
- очистка и промывка ванн;
- наполнение бассейна водой;
- смена фильтрующего песка в песчаных фильтрах;
- дезинфекция и испытание фильтровальной установки.

Измеритель: 1 система

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-1722-47-1	бассейн с ванной 3х7 м	342967,85	130173,11	42585,37	40348,12	109698,72	20162,53	460,33
2-1722-47-2	бассейн с ванной 6 х 10 м	368406,02	136842,60	49024,87	45476,57	115714,40	21347,58	489,20
2-1722-47-3	бассейн с ванной 25 х 8,5 м	762706,10	344140,32	54907,72	68778,43	255030,21	39849,42	1178,79
2-1722-47-4	бассейн с ванной 25 х 11,5 м	804569,95	356725,88	64116,45	76112,30	265766,44	41848,88	1230,34

Отдел № 50. Разные работы

Раздел № 12. Дератизация и дезинсекция

Таблица № 2-5012-235. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-235-1	И-1577А	288,34	109,95	15,56	74,57	77,18	11,08	0,58
2-5012-235-2	И-1605А	299,05	114,05	14,60	78,87	80,04	11,49	0,60
2-5012-235-3	МЮ	340,60	130,08	7,65	98,65	91,17	13,05	0,69
2-5012-235-4	65-426/1	362,41	138,43	8,10	104,99	97,01	13,88	0,73
2-5012-235-5	V-76	306,73	116,94	18,48	77,41	82,11	11,79	0,62
2-5012-235-6	V-79	270,41	103,12	14,65	69,86	72,39	10,39	0,54
2-5012-235-7	V-92	307,35	117,20	16,35	79,72	82,27	11,81	0,62
2-5012-235-8	архитектора Л.А.Степановой	813,81	310,91	11,24	242,72	217,79	31,15	1,64
2-5012-235-9	221	690,69	263,26	43,64	172,35	184,88	26,56	1,39
2-5012-235-10	С-1, Ю-1, Т-2	638,44	243,30	44,62	155,03	170,92	24,57	1,28
2-5012-235-11	2-02-73 с пристройкой	705,46	269,58	6,20	213,89	188,80	26,99	1,42
2-5012-235-12	224-1-314	966,24	369,08	16,34	285,24	258,58	37,00	1,95

Таблица № 2-5012-236. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-236-1	на 24 класса 720 учащихся	318,10	121,26	20,64	78,80	85,16	12,24	0,64
2-5012-236-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	309,07	117,83	19,01	77,61	82,74	11,88	0,62
2-5012-236-3	на 22 класса 550 учащихся с блоком столовой и спортивным залом	305,63	116,58	14,86	80,65	81,80	11,74	0,61

Таблица № 2-5012-237. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-237-1	И-1158 с бассейном	434,80	165,77	25,07	110,86	116,39	16,71	0,87
2-5012-237-2	И-1194 с бассейном	406,44	154,92	26,95	100,13	108,81	15,63	0,82
2-5012-237-3	2МГ-04-3	414,86	158,12	24,76	105,02	111,02	15,94	0,83
2-5012-237-4	VI-13a	375,92	143,35	20,21	97,28	100,63	14,45	0,76
2-5012-237-5	VI-44	312,66	119,27	15,30	82,38	83,70	12,01	0,63
2-5012-237-6	VI-49	329,82	125,81	15,11	87,96	88,28	12,66	0,66
2-5012-237-7	VI-52	388,08	148,01	19,73	101,56	103,88	14,90	0,78
2-5012-237-8	VI-07	954,84	364,68	20,59	277,43	255,56	36,58	1,92
2-5012-237-9	VI-69	494,90	188,84	20,53	134,08	132,46	18,99	1,00
2-5012-237-10	VI-01a	523,11	199,36	34,68	128,92	140,03	20,12	1,05
2-5012-237-11	2С-04-4/67	750,43	286,09	43,55	191,09	200,86	28,84	1,51
2-5012-237-12	257, 334	644,17	245,90	19,70	181,48	172,40	24,69	1,30
2-5012-237-13	2-04-45	870,28	332,11	35,09	236,73	232,95	33,40	1,75
2-5012-237-14	VI-20A	867,54	331,06	34,98	235,98	232,22	33,30	1,74
2-5012-237-15	VI-12	636,81	243,10	20,27	178,57	170,45	24,42	1,28

Таблица № 2-5012-238. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дошкольных учреждениях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-238-1	на 9 групп 160 мест	296,86	113,24	14,43	78,32	79,47	11,40	0,60
2-5012-238-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	401,78	153,18	22,31	103,31	107,54	15,44	0,81
2-5012-238-3	кирпичный 2-х этажный на 6 групп 134 места	333,69	127,27	16,27	88,02	89,31	12,82	0,67
2-5012-238-4	кирпичный 2-х этажный на 4 группы 80 мест	367,11	140,06	13,16	101,59	98,22	14,08	0,74

Таблица № 2-5012-239. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в дополнительных зданиях

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-239-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	307,28	117,13	19,65	76,43	82,26	11,81	0,62
2-5012-239-2	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131 А	335,67	128,09	13,40	91,46	89,84	12,88	0,68
2-5012-239-3	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	297,01	113,20	20,18	72,68	79,52	11,43	0,60
2-5012-239-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	312,28	119,02	20,11	77,54	83,60	12,01	0,63
2-5012-239-5	блок начальных классов по типовому проекту И-1745/2А	531,37	202,52	34,32	131,86	142,24	20,43	1,07
2-5012-239-6	блок начальных классов по типовому проекту V-81	343,76	131,09	15,99	91,51	91,98	13,19	0,69
2-5012-239-7	блок столовой со спортивным залом по типовому проекту V-74	768,29	293,23	21,39	218,69	205,55	29,43	1,55

Таблица № 2-5012-240. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в зданиях, построенных по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-240-1	начальная школа-сад с возможностью круглосуточного пребывания на 11 групп 82 места	321,90	122,67	22,14	78,53	86,17	12,39	0,65

Таблица № 2-5012-287. Дератизационные и дезинсекционные работы в течение года в школах-интернатах, построенных по типовому проекту

Состав работ: 1. Осмотры и обследования на наличие насекомых и грызунов.
2. Дезинсекция помещений.
3. Уборка старых и раскладка новых приманок для уничтожения грызунов.
4. Раскладка клеевых ловушек.

Измеритель: 100 м2

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-5012-287-1	V-18 спальный корпус	532,86	203,23	30,41	136,06	142,68	20,48	1,07
2-5012-287-2	МЮ-622 учебный корпус с пристройкой	532,84	203,24	25,12	141,41	142,62	20,45	1,07
2-5012-287-3	2-02-76, 2-02-76К	223,16	83,74	24,54	131,06	59,42	8,68	1,04

Отдел № 90. Показатели в целом по объекту

Раздел № 31. Ремонт

Таблица № 2-9031-1001. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1001-1	65-426/1	834332,93	393905,03	63764,54	20157,04	305620,75	50885,57	1477,34
2-9031-1001-2	V-76	886580,61	422964,09	64307,42	18256,55	326900,24	54152,31	1559,08
2-9031-1001-3	И-1577А	1216337,61	582148,55	78752,79	37446,15	445255,48	72734,64	2150,40

Таблица № 2-9031-1002. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания школы по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1002-1	на 24 класса 720 учащихся	1154178,62	548029,30	84589,44	26460,61	424553,06	70546,21	2068,73
2-9031-1002-2	на 22 класса 550 учащихся с автономным блоком спортсооружений и блоком начальных классов	2179604,92	1076627,24	112537,46	54764,42	807353,63	128322,17	3970,98

Таблица № 2-9031-1003. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по типовому проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1003-1	И-1158 с бассейном	771406,25	365362,47	50547,96	29551,19	280059,81	45884,82	1370,86
2-9031-1003-2	И-1194 с бассейном	500658,39	246647,18	28147,81	9755,31	186223,84	29884,25	895,47

Таблица № 2-9031-1004. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания детского сада по индивидуальному проекту

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1004-1	на 9 групп 160 мест	1387601,58	643791,92	101714,28	59786,66	499241,99	83066,73	2395,71
2-9031-1004-2	на 5 групп 95 мест с бассейном	916470,67	430740,32	70112,98	23647,67	335735,24	56234,46	1598,64

Таблица № 2-9031-1005. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем дополнительных зданий и сооружений

Состав работ: 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт в течение года санитарно-технических систем здания:
-горячего и холодного водоснабжения;
-канализации;
-водостока;
-отопления и теплоснабжения;
-подготовка системы отопления и теплоснабжения к зимнему периоду (гидравлические испытания трубопроводов);
-вентиляции и кондиционирования.

Измеритель: 1 здание

Шифр	Наименование работ	Всего, руб.	в том числе, руб.					Затраты труда, чел.-ч
			заработная плата	эксплуатация машин	материальные ресурсы	НР	СП	*масса, тн объем, м3*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2-9031-1005-1	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест	660303,18	317175,32	42779,88	17676,86	242917,21	39753,91	1169,37
2-9031-1005-2	блок начальных классов по индивидуальному проекту на 12 классов 240 мест с блоком столовой и актовым залом	1227575,58	601296,92	65839,31	34999,66	452976,06	72463,63	2186,12
2-9031-1005-3	блок столовой с актовым залом по типовому проекту И-1131А, столовая на 232 п/м	567272,40	284121,60	23059,43	17322,80	210058,85	32709,72	1016,75
2-9031-1005-4	блок начальных классов по индивидуальному проекту 2-3-х этажный на 12 классов 300 мест	1374422,71	652474,73	89969,49	51394,32	499057,68	81526,49	2477,41